




LEGENDA:		stav úpr.	stav úpr.
ŠTÁTNÁ HRANICA		STAV	NAVRH
OKRESNÁ HRANICA		STAV	NAVRH
HRANICA RIEŠENÉHO ÚZEMIA			
HRANICA KATASTROV			
HRANICA ZASTAVANÉHO ÚZEMIA			
EXISTUJÚCE FUNKČNÉ PLOCHY		SP3	
FUNKČNÉ PLOCHY PODĽA ÚPN z 2003		18	
FUNKČNÉ PLOCHY PODĽA ÚPN z 2007		30a	
FUNKČNÉ PLOCHY PODĽA ZbD č. 1		ZbD1	
FUNKČNÉ PLOCHY PODĽA ZbD č. 2		ZbD2	
NOVÉ FUNKČNÉ PLOCHY PODĽA ZbD č. 3			ZbD3
FUNKČNÉ PLOCHY URČENÉ NA ZMENU REGULÁCIE (BÁRNA REGULÁCIE BEZ ZMENY, RESP. SO ZMENOU FUNKČNÉHO VYUŽITIA) PODĽA ZbD č. 3			ZbD3
EXISTUJÚCE ČASTI FUNKČNÝCH PLOCH (PRÁVNÝ STAV BEZ POTREBY ZMEN REGULÁCIE)			
FUNKČNÉ PLOCHY REGULOVANÉ SO ZONÁLNOU PODROBNOSŤOU (POZIČNÝM ČASTI)			*
JAVY NA ZRUŠENIE			x
PLOCHY VÝSTAVBY RODINNÝCH DOMOV			
PLOCHY VÝSTAVBY BYTOVÝCH DOMOV			
ZMIEŠANÉ PLOCHY OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI A BÝVANIA V RODINNÝCH DOMOCH			
ZMIEŠANÉ PLOCHY OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI A BÝVANIA V BYTOVÝCH DOMOCH			
PLOCHY ZÁKLADNEJ OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI			
PLOCHY VÝŠIEJ OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI			
ZMIEŠANÉ PLOCHY OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI A PRIEMYSLU			
PLOCHY REKREÁCIE			
PLOCHY TELOVÝCHOVY A ŠPORTU			
PLOCHY PRIEMYSLU, SKLADOV, PODNIKATELSKÝCH AKTIVÍT			
ČASTI ROZVOJOVÝCH PLOCH URČENÉ PRE TELOVÝCHOVU A ŠPORT BEZ MOŽNOSTI VÝSTAVBY			
CHRÁNENÉ ÚZEMIE LOŽISKA ROPLY A ZEMNÉHO PLYNU			
ENVIRONMENTÁLNA ZÁŤAŽ			
LOŽISKÁ NEVYHRADENÉHO NERASTU			
SKLADKY ODPADU			
PÁSMO HYGIENICKEJ OCHRANY POĽNOHOSP. VÝROBY			
PLOCHY CINTORÍNŮV			
OCHRANNÉ PÁSMO CINTORÍNŮV			
VEREJNÁ VEGETÁCIA			
IZOLÁCIA VEGETÁCIA			
OVOČNÉ SÁDY			
ZÁHRADÁRSKE OSADY			
VINICE			
MESTSKÝ PARK, POMLE			
LEŠOPARK			
OCHRANNÉ PÁSMO LESA 50 m			
VOĎNÉ PLOCHY A TOKY			
ORNÁ PÓDA			
DOPRAVNÉ PLOCHY			
RYCHLOSTNÁ CESTA A OCHRANNÉ PÁSMO			
KOMUNIKÁCIE A OCHRANNÉ PÁSMO			
CYKLISTICKÉ KOMUNIKÁCIE			
HYGIENICKE OCHRANNÉ PÁSMO (IZOFÓNA EKV-HLUKU 60 dB(A))			
BEZKOLÉNE PREPOJENIE			
- POCHOD PRE KŇE A CHODCOV			
ČISTIAREŇ ODPADOVÝCH VÔD			
OCHRANNÉ PÁSMO ČISTIAREŇ ODPADOVÝCH VÔD			
VÝTLAČNÁ KANALIZÁCIA Z ČOV ŠAMORÍN			
VODOHOSPODÁRSKE ZARIADENIA			
ÚZEMIE UMIETOVANÉ UMIESŤENÍM VODOHOSPODÁRSKYCH ZARIADENÍ			
OCHRANNÉ PÁSMO VODOHOSPODÁRSKYCH ZAR.			
PÁSMO HYG.OCHRANY IL. STUPNIA VNÚTORNE			
PÁSMO HYG.OCHRANY IL. STUPNIA VONKAJŠE			
HLAVNÉ ROZVODY VODY Z VODNÉHO ZDROJA ŠAMORÍN			
VZDUŠNÉ VEDENIE 110 kV A OCHRANNÉ PÁSMO			
TRANSFORMOVNÁ 110/22 kV ŠAMORÍN			
VZDUŠNÉ VEDENIE 22 kV A OCHRANNÉ PÁSMO			
VZDUŠNÉ VEDENIE 22 kV NA ZRUŠENIE			
TRAFOSTANICA STOŽIAROVÁ			
PLYNOVOD VTL A OCHRANNÉ PÁSMO			
PLYNOVOD VTL NA ZRUŠENIE			
REGULAČNÁ STANICA VTL/STL			

SCHVAĽOVACIA DOLOŽKA

ÚPN MESTA ŠAMORÍN BOL SCHVAĽENÝ V MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE

UZN. Č. 27/2017/VII 20.09.2017

Mgr. Gabriel Bárdos PRÍMATOR MESTA



ÚZEMNÝ PLÁN MESTA ŠAMORÍN

ZMENY A DOPLNKY Č. 3 ČISTOPIS


Komplexný urbanistický návrh

OBSTARÁVATEĽ: MESTO ŠAMORÍN

SPRACOVÁTEĽ: ÚPN s.r.o.

MIERKA: 1:1

MIERKA: 0 100 200 300m



LEGENDA:

STAV

NÁVRH

STAV

NÁVRH/VÝHOD

ŠTÁTNÁ HRANICA

OKRESNÁ HRANICA

HRANICA RIEŠENÉHO ÚZEMIA

HRANICE KATASTROV

HRANICA ZASTAVANÉHO ÚZEMIA

EXISTUJÚCE FUNKČNÉ PLOCHY

SP3

FUNKČNÉ PLOCHY PODLA ÚPN r. 2003

18

FUNKČNÉ PLOCHY PODLA ÚPN r. 2007

306

FUNKČNÉ PLOCHY PODLA ZaD č. 1

ZaD1

FUNKČNÉ PLOCHY PODLA ZaD č. 2

ZaD2

NOVÉ FUNKČNÉ PLOCHY PODLA ZaD č. 3

ZaD3

FUNKČNÉ PLOCHY URČENÉ NA ZMENU REGULÁCIE
(ZMENA REGULÁCIE BEZ ZMENY, RESP. SO ZMENOU
FUNKČNÉHO VÝUŽITIA) PODLA ZaD č. 3

ZaD3

EXISTUJÚCE ČASŤI FUNKČNÝCH PLOCH
(PRÁVNY STAV BEZ POTREBY ZMEN REGULÁCIE)

FUNKČNÉ PLOCHY REGULOVANÉ SO ZORÁDŇOU
PODROBNOSŤOU (POZRI TEXTOVÚ ČASŤ)

JAVY NA ZRUŠENIE

PLOCHY VÝSTAVBY RODINNÝCH DOMOV

PLOCHY VÝSTAVBY BYTOVÝCH DOMOV

ZMIEŠANÉ PLOCHY OBČANSKEJ VYBAVENOSTI
A BÝVANIA V RODINNÝCH DOMOCH

ZMIEŠANÉ PLOCHY OBČANSKEJ VYBAVENOSTI
A BÝVANIA V BYTOVÝCH DOMOCH

PLOCHY ZÁKLADNEJ OBČANSKEJ VYBAVENOSTI

PLOCHY VÝŠIEJ OBČANSKEJ VYBAVENOSTI

ZMIEŠANÉ PLOCHY OBČANSKEJ VYBAVENOSTI A PRIEMYSLU

PLOCHY REKREÁCIE

PLOCHY TELOVÝCHOVY A ŠPORTU

PLOCHY PRIEMYSLU, SKLADOV, PODNIKATEĽSKÝCH AKTIVÍT

ČASŤI ROZVOJOVÝCH PLOCH URČENÉ
PRE TELOVÝCHOVU A ŠPORT BEZ MOŽNOSTI VÝSTAVBY

CHRÁNENÉ ÚZEMIE LOŽSKA ROPY A ZEMNÉHO PLYNU

ENVIRONMENTÁLNA ZÁŤA

LOŽSKÁ NEVYBADEŇENÉHO NEBASTU

SKLÁDKY ODPADU

PÁSMO HYGIENICKEJ OCHRANY POČINHOŠP. VÝROBY

PLOCHY CINTORÍNOV

OCHRANNÉ PÁSMO CINTORÍNOV

VEREJNÁ VEGETÁCIA

IZOLAČNÁ VEGETÁCIA

OVOČNÉ SADY

ZÁHRADKÁRSKE OSADY

VÍNICE

MESTSKÝ PARK POMIE

LEŠOPARK

OCHRANNÉ PÁSMO LESA 50 m

VOĎNÉ PLOCHY A TOKY

ORŇNÁ PÔDA

DOPRAVNÉ PLOCHY

RÝCHLOSTNÁ CESTA A OCHRANNÉ PÁSMO

KOMUNIKÁCIE A OCHRANNÉ PÁSMO

CYKLISTICKÉ KOMUNIKÁCIE

HYGIENICKE OCHRANNÉ PÁSMO
(ROZŤAŇA EKV.HLUKU 60 dB(A))

BEZKOLÍZNE PREPOJENIE
- PODCHOD PRE KONE A CHODCOV

ČISTIAREŇ ODPADOVÝCH VÔD

OCHRANNÉ PÁSMO ČISTIAREŇ ODPADOVÝCH VÔD

VÝTLAČNÁ KANALIZÁCIA Z ČOV ŠAMORÍN

VODOHOSPODÁRSKE ZARIADENIA

ÚZEMIE LIMITOVANÉ UMIESŤENÍM VODOHOSP. ZARIADENÍ

OCHRANNÉ PÁSMO VODOHOSPODÁRSKÝCH ZAR.

PÁSMO HYG.OCHRANY II. STUPŇA VNÚTORNE

PÁSMO HYG.OCHRANY II. STUPŇA VONKAŠIE

HĽAVNÉ ROZVODY VODY Z VODNÉHO ZDROJA ŠAMORÍN

VZDUŠNÉ VEDENIE 110 kV A OCHRANNÉ PÁSMO

TRANSFORMOVŇA 110/ 22 kV ŠAMORÍN

VZDUŠNÉ VEDENIE 22 kV A OCHRANNÉ PÁSMO

VZDUŠNÉ VEDENIE 22 kV NA ZRUŠENIE

TRAFOSTANICA STOLJAROVÁ

PLYNOVOD VTL A OCHRANNÉ PÁSMO

PLYNOVOD VTL NA ZRUŠENIE

REGULAČNÁ STANICA VTLU STL

SCHVAĽOVACIA DOLOŽKA

ÚPN MESTA ŠAMORÍN BOL SCHVÁLENÝ V MESTSKOM ZASTUPITELSTVE
DŇ 27/2017/VI DŇ 21.09.2017

Mgr. Gabriel Bãrdos PRIMATOR MES



ÚZEMNÝ PLÁN MESTA ŠAMORÍN

ZMENY A DOPLNKY Č. 3 ČISTOPIS

Komplexný urbanistický návrh


OBSTARÁVATEL:	SPRACOVATEL:	MERKA:
MESTO ŠAMORÍN	(Príloha č. 2)	1:7 500
		DATUM:

MIERKA:



12

100



LEGENDA ZaD č. 4:	
HRANICA ZASTAVANÉHO ÚZEMIA	
NOVÉ FUNKČNÉ PLOCHY PODĽA ZaD č. 4	
FUNKČNÉ PLOCHY URČENÉ NA ZMENU FUNKČNÉHO VYUŽITIA PODĽA ZaD č. 4	
FUNKČNÁ PLOCHA NAVRHOVANÁ V PLATNOM ÚPN (NESPRÁVNE ZAKRESLENÁ V GRAFICKEJ ČASŤI)	
EXISTUJÚCE ČASŤI FUNKČNÝCH PLOCH (PRÁVNÝ STAV BEZ POTREBY ZMIEN REGULÁCIE)	
JAVY NA ZRUŠENIE	
PLOCHY RODINNÝCH DOMOV	
PLOCHY BYTOVÝCH DOMOV	
ZMIEŠANÉ PLOCHY OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI A BÝVANIA V RODINNÝCH DOMOCH	
PLOCHY ZÁKLADNEJ OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI	
PLOCHY VÝŠŠEJ OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI	
PLOCHY POĽNOHOSPODÁRSKÝCH USADLOSTÍ	
PLOCHY TELOVÝCHOVY A ŠPORTU	
PLOCHY PRIEMYSLU, SKLADOV, PODNIKATEĽSKÝCH AKTIVÍT A TECHNICKÉJ VYBAVENOSTI	
PLOCHY CINTORÍNŮV	
OCHRANNÉ PÁSMO CINTORÍNŮV	
OCHRANNÉ PÁSMO LEŠA 50 m	
VODNÁ STAVBA	
DOPRAVNÉ PLOCHY	
KOMUNIKÁCIE	
CYKLISTICKÉ KOMUNIKÁCIE	
OCHRANNÉ PÁSMO I. A II. STUPŇA PRIRODNÝCH ÚČIŤIVÝCH ZDROJOV	
PLYNOVOD VTL A OCHRANNÉ PÁSMO	
OCHRANNÉ PÁSMO LETISKA	

Pozn.: Zármery ZaD4.04 a ZaD4.05 sú kvôli zabezpečeniu prehľadnosti zakreslené v celom rozsahu (aj v miestach, kde už boli schválené platným ÚPN mesta).
Spracované prívilkou na výkres č. 1.1 ÚPN mesta Šamorín v znení neskorších zmien a doplnkov.

SCHVALOVACIA DOLOŽKA


ÚPN MESTA ŠAMORÍN BOL SCHVÁLENÝ V MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE
UZN. Č. 20/2021/V. ZO DŇA 22.04.2021

Číslo Orosz PRIMÁTOR MESTA



ÚZEMNÝ PLÁN MESTA ŠAMORÍN

ZMENY A DOPLNKY Č. 4 ČISTOPIS




Komplexný urbanistický návrh

OBSTARÁVATEĽ: MESTO ŠAMORÍN
SPRACOVÁTEĽ: ÚPN s.r.o.

MIERKA: 1:10 000
DÁTUM: 2021

1.1

MIERKA:
0 100 200 300m



LEGENDA:		STAV	NAVRH
ŠTÁTNÁ HRANICA			
ORIEŠNÁ HRANICA			
HRANICA RIEŠENÉHO ÚZEMIA			
HRANICA KATASTRU			
HRANICA ZASTAVANÉHO ÚZEMIA			
EXISTUJÚCE FUNKČNÉ PLOCHY		SP3	
FUNKČNÉ PLOCHY PODLA ÚPN z 2003		18	
FUNKČNÉ PLOCHY PODLA ÚPN z 2007		30a	
FUNKČNÉ PLOCHY PODLA ZsD č. 1		ZsD1	
FUNKČNÉ PLOCHY PODLA ZsD č. 2		ZsD2	
NOVÉ FUNKČNÉ PLOCHY PODLA ZsD č. 3			ZsD3
FUNKČNÉ PLOCHY URČENÉ NA ZMĚNU REGULACE			
ÚZEMNÁ REGULACE BEZ ZMĚNY, RESP. SO ZMĚNOU FUNKČNÉHO VYUŽITÍ			
EXISTUJÚCE ČÁSTI FUNKČNÝCH PLOCH (PRÁVNÝ STAV BEZ POTŘEBY ZMĚNY REGULACE)			
FUNKČNÉ PLOCHY REGULOVANÉ SO ZMĚNOU POHODNOSTI (POŘÍZENÍ ČÁSTI)			
JAVY NA ZRUŠENÍ			
PLOCHY VÝSTAVBY RODINNÝCH DOMOV			
PLOCHY VÝSTAVBY BYTOVÝCH DOMOV			
ZMÍŠANÉ PLOCHY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI A BÝVÁNIA V RODINNÝCH DOMOV			
ZMÍŠANÉ PLOCHY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI A BÝVÁNIA V BYTOVÝCH DOMOV			
PLOCHY ZÁKLADNÍ OBČANSKÉ VYBAVENOSTI			
PLOCHY VÝŠŠÍ OBČANSKÉ VYBAVENOSTI			
ZMÍŠANÉ PLOCHY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI A PŘÍRODNÍ			
PLOCHY REKREACE			
PLOCHY TĚLOVÝCHOVY A ŠPORTU			
PLOCHY PŘÍMYSLU, SKLADOV, PODNIKATELSKÝCH AKTIV			
ČÁSTI ROZVOJOVÝCH PLOCH URČENÉ PRO TĚLOVÝCHOVU A ŠPORT BEZ MOŽNOSTI VÝSTAVBY			
CHRÁNĚNÉ ÚZEMNÍ LOŽISKA ROBY A ZEMNÍHO PLYNU			
BYVACÍ PRŮMYSL (NA ŽÁTAŽ)			
LOŽISKA NEU (HRADEBNÍHO NEKRAJ)			
SHADY ČISTY			
PÁSMO OCHRANNÉHO OCHRANY KONČÍSP. VÝROBY			
PLOCHY CINTORÍNŮV			
OCHRANNÉ PÁSMO CINTORÍNŮV			
VEREJNÁ VEGETACE			
VEGETACE VEGETACE			
OVOCNÉ SADY			
ZAHRADEK OSAZY			
VÝHLED			
LESNÍ PÁSMO			
LESNÍ PÁSMO			
OCHRANNÉ PÁSMO LESA 50m			

LEGENDA ZsD č. 4:		STAV	NAVRH
HRANICA ZASTAVANÉHO ÚZEMIA			
NOVÉ FUNKČNÉ PLOCHY PODLA ZsD č. 4			ZsD4
FUNKČNÉ PLOCHY URČENÉ NA ZMĚNU FUNKČNÉHO VYUŽITÍ PODLA ZsD č. 4			ZsD4
FUNKČNÁ PLOCHA NAVRHOVANÁ V PLATNOM ÚPN (NEPŘÁVNĚ ZAKRESLENÁ V GRAFICKEJ ČÁSTI)			
EXISTUJÚCE ČÁSTI FUNKČNÝCH PLOCH (PRÁVNÝ STAV BEZ POTŘEBY ZMĚNY REGULACE)			
JAVY NA ZRUŠENÍ			
PLOCHY RODINNÝCH DOMOV			
PLOCHY BYTOVÝCH DOMOV			
ZMÍŠANÉ PLOCHY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI A BÝVÁNIA V RODINNÝCH DOMOV			
PLOCHY ZÁKLADNÍ OBČANSKÉ VYBAVENOSTI			
PLOCHY VÝŠŠÍ OBČANSKÉ VYBAVENOSTI			
PLOCHY POZEMNOSPODÁRSKÝCH ÚSADLOSTÍ			
PLOCHY TĚLOVÝCHOVY A ŠPORTU			
PLOCHY PŘÍMYSLU, SKLADOV, PODNIKATELSKÝCH AKTIV A TECHNICKÉ VYBAVENOSTI			
PLOCHY CINTORÍNŮV			
OCHRANNÉ PÁSMO CINTORÍNŮV			
OCHRANNÉ PÁSMO LESA 50 m			
VODNÁ STAVBA			
DOPRAVNÉ PLOCHY			
KOMUNIKACE			
CYKLISTICKÉ KOMUNIKACE			
OCHRANNÉ PÁSMO I. A II. STUPNĚ PŘÍRODNÍCH LIEČIVÝCH ZDROJŮV			
PLYNOVOD VTL A OCHRANNÉ PÁSMO			
OCHRANNÉ PÁSMO LETISKA			

Pozn.: Zámery ZsD 04 a ZsD 05 sú kvôli zabezpečeniu prehľadnosti zakreslené v celom rozsahu (aj v miestach, kde už boli schválené platným ÚPN mesta).

Spracované priestvitkou na výkres č. 1.2 ÚPN mesta Šamorín v znení neskorších zmien a doplnkov.

SCHVALOVACIA DOLOŽKA

ÚPN MESTA ŠAMORÍN BOL SCHVÁLENÝ V MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE
UZN. Č. 20/2021/IV ZO DŇA 22. 04. 2021

Čsaba Grosz PRÍMÁTOR MESTA



ÚZEMNÝ PLÁN MESTA ŠAMORÍN

ZMENY A DOPLNKY Č. 4 ČISTOPIS

Komplexný urbanistický návrh

OBSTARÁVATEĽ: MESTO ŠAMORÍN

SPRACOVATEĽ: ÚPN s.r.o.

MIERKA: 1:7 500

DATUM: 2021

MIERKA: 1:7 500

0 75 150 225m

1.2



LEGENDA:

[illegible]

LEGENDA ZαD č. 49

HRANICA ZASTAVANÉHO ÚZEMIA

NOVÉ FUNKČNÉ PLOCHY PODĚLA ZAD Č. 4

FUNKČNÉ PLOCHY URČENÉ NA ZMENU FUNKČNÉHO VYUŽITIA
PODĽA ZsD č. 4

FUNKČNÁ PLOCHA NAVRHOVANÁ V PLATNOM ÚP
(NESPRÁVNE ZAKRESLENÁ V GRAFICKEJ ČASŤI)

ČASTI FUNKČNÝCH PLŔCH S POTREBOU
ZACHOVANIA FUNKCIE OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI

ČASTI FUNKČNÝCH PLOCH S MOŽNOSŤOU
UMIESTNENIA OSOBITNEJ FUNKCIE - POZRI KAPITOLU Č. 33.2.2.7

ČASTI FUNKČNÝCH PLOCH S OSOBITNOU REGULÁCIOU
MAX. PODLAŽNOSTI - POZRI KAPITOLU Č. 33.2.1.1
JAVY NA ZRUŠENIE

POPIS ZÁMEROV MESTA - ZaD č. 4

Ozn. (ZaD 4)	Previdžované funkčné využitie (platný ÚPN)	Previdžované funkčné využitie (ZaD 4)	Popis ZaD 4
ZaD 01	Záhradnícke oázy - stav	Rodinný dom - návrh	Funkčná plocha určená na zmenu funkčného využitia - stav
ZaD 02	Oblasťová výbavnosť - stav	Poľnohospodárske ušadielko - stav	Funkčná plocha určená na zmenu funkčného využitia - stav
ZaD 03	—	Výbavnosť podzemného zariadenia - návrh	Nová funkčná plocha
ZaD 04	—	Dopravné plochy / jazyz odbočky Samanov + občianska kum „Volebné E. 30	Nová funkčná plocha
ZaD 05	—	Dopravné plochy / jazyz / cyklistické trasy	Nová funkčná plocha
ZaD 06	Zmiešané plochy (rodinné + občianske) výbavnosť - stav	Rodinný dom - stav	Funkčná plocha určená na zmenu funkčného využitia - stav
ZaD 07	Športovo-rekreačná výbavnosť - návrh	Rodinný dom - stav	Funkčná plocha určená na zmenu funkčného využitia - stav
ZaD 08	—	Dopravné plochy - stav / Tonic bar	Funkčná plocha určená na zmenu funkčného využitia - stav
ZaD 09	—	Športovo-rekreačná výbavnosť - návrh	Nová funkčná plocha
ZaD 10	Vegetačné úpravy - návrh	Rodinný dom - stav	Funkčná plocha určená na zmenu funkčného využitia - stav
ZaD 11	Oblasťová výbavnosť - stav	Rodinný dom - návrh	Funkčná plocha určená na zmenu funkčného využitia - návrh
ZaD 12	Rodinné domy - stav	Centrum - návrh	Funkčná plocha určená na zmenu funkčného využitia - návrh
ZaD 13	Centrality - návrh	Bytové domy - stav	Funkčná plocha určená na zmenu funkčného využitia - stav
ZaD 14	Oblasťová výbavnosť - stav	Bytové domy - stav	Funkčná plocha určená na zmenu funkčného využitia - stav
ZaD 15	Bytové domy - stav	Dopravné plochy - návrh	Funkčná plocha určená na zmenu funkčného využitia - návrh
ZaD 16	Oblasťová výbavnosť - stav	Dopravné plochy - návrh	Funkčná plocha určená na zmenu funkčného využitia - návrh
ZaD 17	Rodinné domy - stav	Priemyslová výroba, skladové hospodárstvo, podnikateľské aktivity technická výbavnosť - návrh	Funkčná plocha určená na zmenu funkčného využitia - stav
ZaD 18	Rodinné domy - stav	Zmiešané plochy (rodinné + občianske) výbavnosť - návrh	Funkčná plocha určená na zmenu funkčného využitia - návrh
ZaD 19	Rodinné domy - stav	Oblasťová výbavnosť - stav	Funkčná plocha určená na zmenu funkčného využitia - stav
ZaD 20	Rodinné domy - stav	Oblasťová výbavnosť - stav	Funkčná plocha určená na zmenu funkčného využitia - stav
ZaD 21	Oblasťová výbavnosť - stav	Rodinný dom - stav	Funkčná plocha určená na zmenu funkčného využitia - stav
ZaD 22	Rodinné domy - stav	Oblasťová výbavnosť - návrh	Funkčná plocha určená na zmenu funkčného využitia - návrh
ZaD 23	Rodinné domy - návrh	Dopravné plochy - návrh	Funkčná plocha určená na zmenu funkčného využitia - návrh
ZaD 24	Priemyslová výroba, skladové hospodárstvo, podnikateľské aktivity technická výbavnosť - návrh	Oblasťová výbavnosť - návrh	Funkčná plocha určená na zmenu funkčného využitia - návrh
ZaD 25	Vegetačné úpravy - návrh	Športovo-rekreačná výbavnosť - návrh	Funkčná plocha určená na zmenu funkčného využitia - návrh
ZaD 26	—	Dopravné plochy - návrh / občianska kum	Nová funkčná plocha

Pozn.: Vo výkrese nie sú zobrazené cyklistické komunikácie (ZaD 4.05), ktoré nevytvárajú samostatné funkčné plochy, ale sú súčasťou iných funkčných plôch na celom území mesta.

SCHVAĽOVACIA DOLOŽKA

ÚPN MESTA ŠAMORÍN BOL SCHVÁLENÝ V MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE
LÍZN. Č. 20/2021/V ZO DŇA 22. 04. 2021

Csaba Orosz **PRIMÁTOR MESTRA**

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA ŠAMORÍN

ZMENY A DOPLNKY Č. 4 ČISTOPIS

Regulačný výkres

OBSTARÁVATEĽ: MESTO ŠAMORÍN	SPRACOVATEĽ: ÚPN s.r.o.
--------------------------------	----------------------------



2.1


MIERKA: 1:10 000	
DATUM: 0000	

MIERKA:



0 100 200 300





LEGENDA:		STAV		NÁVRH	
STAV	NÁVRH	STAV	NÁVRH	STAV	NÁVRH
ŠTÁTNÁ HRANICA					
OKRESNÁ HRANICA					
HRANICA REŠENÉHO ÚZEMIA					
HRANICA KATASTRU					
HRANICA ZASTAVANÉHO ÚZEMIA					
ROZLIČNÉ FUNKČNÉ PLOCHY					
FUNKČNÉ PLOCHY PODLA ÚPH z 2009					
FUNKČNÉ PLOCHY PODLA ÚPH z 2007					
FUNKČNÉ PLOCHY PODLA ZOD 1					
FUNKČNÉ PLOCHY PODLA ZOD 2					
NOVÉ FUNKČNÉ PLOCHY PODLA ZOD 3					
FUNKČNÉ PLOCHY URČENÉ NA PŮVNOU REGULACIU ÚZEMIA REGULÁCIE BEZ ZMENY RESP. SO ZMENOU FUNKČNEHO VYUŽITIA PODLA ZOD 3					
FUNKČNÉ PLOCHY REGULOVANÉ SO ZMENOU PODROBNOSTÍ (POZIČNÝMI ČASŤMI)					
JAVY NA ZRUŠENIE					

LEGENDA ZOD č. 4:

	STAV	NÁVRH
HRANICA ZASTAVANÉHO ÚZEMIA		
NOVÉ FUNKČNÉ PLOCHY PODLA ZOD č. 4		
FUNKČNÉ PLOCHY URČENÉ NA ZMENU FUNKČNEHO VYUŽITIA PODLA ZOD č. 4		
FUNKČNÁ PLOCHA NAVRHOVANÁ V PLATNOM ÚPHN (NESPRÁVNE ZAKRESLENÁ V GRAFICKEJ ČASŤI)		
ČASŤI FUNKČNÝCH PLOCH S POTREBOU ZACHOVANIA FUNKCIE OBČANSKEJ VYBAVENOSTI		
ČASŤI FUNKČNÝCH PLOCH S MOŽNOSŤOU UMISTENIA OSOBNÉJ FUNKCIE - POZRI KAPITOLU č. 33.2.2.7		
ČASŤI FUNKČNÝCH PLOCH S OSOBNOU REGULACIOU MAX. PODLAŽNOSTI - POZRI KAPITOLU č. 33.2.1.1		
JAVY NA ZRUŠENIE		

Pozn.: Vo výkrese nie sú zobrazené cytidické komunikácie (ZaD 4.05), ktoré nevytvárajú samostatné funkčné plochy, ale sú súčasťou iných funkčných plôch na celom území mesta.

Spracované prevíškavo na výkres č. 2.2 ÚPH mesta Šamorín v znení neskorších zmien a doplnkov

Pozn.: Vo výkrese nie sú zobrazené cyklistické komunikácie (ZaD 4.05), ktoré nevytvárajú samostatné funkčné plochy, ale sú súčasťou iných funkčných plôch na celom území mesta.


SCHVAĽOVACIA DOLOŽKA

ÚPN MESTA ŠAMORÍN BOL SCHVÁLENÝ V MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE
 IZN. Č. 20/2021/V ZO DŇA 22. 04. 2021

Csaba Orosz **PRIMÁTOR MESTA**

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA ŠAMORÍN

ZMENY A DOPLNKY Č. 4 ČISTOPIS



Regulačný výkres

OBSTARÁVATEL:
MESTO ŠAMORÍN

SPRACOVATEL:
ÚPn s.r.o.


2.2


MIERKA: 1:7 500	
DÁTUM: 2021	

MIERKA:



0 75 150 225m





LEGENDA:

ŠTÁTNÁ HRANICA		
OKRESNÁ HRANICA		
HRANICA BEŽEHO ÚZEMIA		
HRANICA KATASTRU		
HRANICA ZASTAVANÉHO ÚZEMIA		

EXTRUDOVANÉ FUNKČNÉ PLOCHY

FUNKČNÉ PLOCHY PODĽA ÚPN z 2007	18	
FUNKČNÉ PLOCHY PODĽA ÚPN z 2007	30a	
FUNKČNÉ PLOCHY PODĽA ZAD č. 1	ZaD1	
FUNKČNÉ PLOCHY PODĽA ZAD č. 2	ZaD2	
NOVÉ FUNKČNÉ PLOCHY PODĽA ZAD č. 3		ZaD3
FUNKČNÉ PLOCHY URČENÉ NA ZMĚNU FUNKČNÉHO VYUŽITIA		ZaD3
UZNENÉ REGULAČNÉ RZ (MĚRY, RESP. SOJEDINENÍ)		
FUNKČNÉHO VYUŽITIA PODĽA ZAD č. 3		
JAVY NA ZRUŠENIE		

VODNOSPŮSOBNÉ ZARIADENIA

ÚZEMNÉ PRÍRODNÉ UMÍSTĚNÍ		
VODNOSPŮSOBNÝCH ZARIADENÍ		
OCHRANNÉ PÁSMA VODNOSPŮSOBNÝCH ZARIADENÍ		
PÁSMO HYGIENY OCHRANY KUPRY VYUŽITÍ		
PÁSMO HYGIENY OCHRANY KUPRY VYUŽITÍ		

VODNÉ PLOCHY A TOKY

RYCHLOSTNÁ ČEŤ A OCHRANNÉ PÁSMO		
OCHRANNÉ PÁSMO KOMUNIKACE		
BEŽNÉ KOMUNIKACE - funkčná trieda B1, B2		
OBSLUŽNÉ KOMUNIKACE - funkčná trieda C1		
OBSLUŽNÉ KOMUNIKACE - funkčná trieda C2, C3		
CYKLISTICKÉ KOMUNIKACE - funkčná trieda D2		
PEŠIE KOMUNIKACE - funkčná trieda D1		
OCHRANNÉ PÁSMA KOMUNIKACE		
HYGIENNÉ OCHRANNÉ PÁSMO		
(SOJEDINENÍ VYUŽITIA)		
TERMINÁL AUTOSPOJOVÉ DOPRAVY		
DOPRAVNÉ PLOCHY		
STATIONÁR DOPRAVA - SÚSTREDENÉ EXTERIÉROVÉ PLOCHY		
STATIONÁR DOPRAVA - ZÁHRADNÉ PLOCHY - kopce		
STATIONÁR DOPRAVA - HROMADNÉ GARÁŽE - kopce		
BEZKOLÍNE PRÍRODNÉ		
PODROBNÉ PRÍRODNÉ		
HYGIENNÁ DOPRAVA		
DOCHODNÁ DOSTUPNOST ZASTAVOK HD - 10 min		

LODIA DOPRAVA - PRÍSTAV PLAVNÝCH PRÍRODNÝCH DOPRAV

LODIA DOPRAVA - PLAVEBNÁ ČIARA		
--------------------------------	--	--

LEGENDA ZAD č. 4:

HRANICA ZASTAVANÉHO ÚZEMIA

NOVÉ FUNKČNÉ PLOCHY PODĽA ZAD č. 4

FUNKČNÉ PLOCHY URČENÉ NA ZMĚNU FUNKČNÉHO VYUŽITIA PODĽA ZAD č. 4

FUNKČNÁ PLOCHA NAVRHOVANÁ V PLATNOM ÚPN (NEPRAVNE ZAKRESLENÁ V GRAFICKEJ ČASŤI)

JAVY NA ZRUŠENIE

ZBERNÉ KOMUNIKACE - funkčná trieda B1, B2

OBSLUŽNÉ KOMUNIKACE - funkčná trieda C1

OBSLUŽNÉ KOMUNIKACE - funkčná trieda C2, C3

CYKLISTICKÉ KOMUNIKACE - funkčná trieda D2

STATIONÁR DOPRAVA - HROMADNÉ GARÁŽE

STATIONÁR DOPRAVA - PRÍSTAVKO LODNEJ DOPRAVY

OCHRANNÉ PÁSMO LETISKA

Spracované príspevkou na výkres č. 3 ÚPN mesta Šamorín v znení neskorších zmien a doplnkov.

SCHVALOVACIA DOLOŽKA

ÚPN MESTA ŠAMORÍN BOL SCHVALENÝ V MESTSKOM ZASTUPITELSTVE

UZN. Č. 20/2021/IV ZO DŇA 22. 04. 2021

Csaba Orosz PRIMÁTOR MESTA

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA ŠAMORÍN

ZMĚNY A DOPLNKY Č. 4 ČISTOPIS

Návrh dopravy

OSTARÁVATEL: MESTO ŠAMORÍN

SPRACOVATEL: ÚPN s.r.o.

MIERKA: 1:7 500

DATUM: 2021


3

MIERKA: 1:7 500

DATUM: 2021

MIERKA: 1:7 500

DATUM: 2021



LEGENDA:				ZaD 4	
STAV	NÁVRH	TRV	SVET	STAV	NÁVRH
ŠTÁTNÁ HRANICA					
OKRESNÁ HRANICA					
HRANICA REGIOID UZEMIA					
HRANICA KATASTRŮV					
HRANICA ZASTAVANÉHO ÚZEMIA					
FUNKČNÉ PLOCHY					
FUNKČNÉ PLOCHY PODĽA ÚPLN. ZOD.				18	
FUNKČNÉ PLOCHY PODĽA ÚPLN. ZOD.				30a	
FUNKČNÉ PLOCHY PODĽA ZOD Č. 1				ZaD1	
FUNKČNÉ PLOCHY PODĽA ZOD Č. 2				ZaD2	
NOVÉ FUNKČNÉ PLOCHY PODĽA ZOD Č. 3					ZaD3
FUNKČNÉ PLOCHY URČENÉ NA (MHNÚ REGULAČIE) ZMENY REGULAČIE BEZ ZMENY, RESP. SO (MHNÚ) FUNKČNÉHO VYUŽITIA) PODĽA ZOD Č. 3					ZaD3
JAVY NA TRÚBENIE					
VODNÉ PLOCHY A TOKY					
VODNÉ PLOCHY A TOKY					
HYDROLOGICKÁ SÍŤ					
OCHRANNÉ PÁSMO KOMUNIKÁCIE					
ČISTARIEŤ ODPAĎOVÝCH VÔD					
OCHRANNÉ PÁSMO ČISTARIEŤ ODPAĎOVÝCH VÔD					
VÝTLAČNÁ KANALIZÁCIA Z ČOV ŠAMORÍN					
KANALIZAČNÉ POTRUBIA					
VÝTLAČNÉ POTRUBIA					
PRŮČERÁVAČE MANIC					
VÝTLAČNÉ POTRUBIE ZODPADU TERMÁLNEJ VODY					
VODOHOSPODÁRSKE ZARIADENIA					
ÚZEMNÉ UMIESTNENIE UMIESTNENIA					
VODOHOSPODÁRSKYCH ZARIADENÍ					
OCHRANNÉ PÁSMO VODOHOSPODÁRSKYCH ZARIADENÍ					
PÁSMO HYGIENICKEJ OCHRANY ASPIRÁCIE (HUTORNÍ)					
PÁSMO HYGIENICKEJ OCHRANY LIEČIBNÁ VONKAŠIE					
PRÍRODNÉ VODOVODNÉ POTRUBIA					
VODOVODNÉ POTRUBIA					
VODOVODNÉ POTRUBIE TERMÁLNEJ VODY					
VODNÝ ŽRŮD					
ČERPACIA STANICA					
VODOBERNÁ STANICA					
ČERPADLOVÝ VÝTLAČ					

LEGENDA ZaD č. 4:		STAV	NÁVRH
HRANICA ZASTAVANÉHO ÚZEMIA			
NOVÉ FUNKČNÉ PLOCHY PODĽA ZOD č. 4			ZaD4
FUNKČNÉ PLOCHY URČENÉ NA ZMENU FUNKČNÉHO VYUŽITIA PODĽA ZOD č. 4			ZaD4
FUNKČNÁ PLOCHA NAVRHOVANÁ V PLATNOM ÚPN (NEPRÁVNE ZAKRESLENÁ V GRAFICKEJ ČASŤI)			
JAVY NA ZRUŠENIE			X
KANALIZAČNÉ POTRUBIA			
VODOVODNÉ POTRUBIA			
VODNÁ STAVBA (OŽIVENIE MŔTVEHO RAMENA)			
OCHRANNÉ PÁSMO I. A II. STUPNIA PRÍRODNÝCH LIEČIVÝCH ZDROJOV			

Spracované prístupnou na výkres č. 4 ÚPN mesta Šamorín v znení neskorších zmien a doplnkov.

SCHVAĽOVACIA DOLOŽKA

ÚPN MESTA ŠAMORÍN BOL SCHVAĽENÝ V MESTSKOM ZASTUPITELSTVE

UZN. Č. 20/2021/IV ZO DŇA 22. 04. 2021

Csaba Oroz PRIMÁTOR MESTA



ÚZEMNÝ PLÁN MESTA ŠAMORÍN

ZMENY A DOPLNKY Č. 4 ČISTOPIS

Zásobovanie vodou, odkanalizovanie, návrh vodného hospodárstva

OSTARÁVATEL: MESTO ŠAMORÍN


SPRACOVATEL: ÚPN s.r.o.

MIERKA: 1:7 500

DATUM: 2021

MIERKA: 0 75 150 225m

4



LEGENDA:

ŠTÁTNÁ HRANICA		
OKRESNÁ HRANICA		
HRANICA RIEŠENÉHO ÚZEMIA		
HRANICA KATASTRU		
HRANICA ZASTAVANÉHO ÚZEMIA		

EXISTUJÚCE FUNKČNÉ PLOCHY

FUNKČNÉ PLOCHY PODĽA ÚPN z 2003	18
FUNKČNÉ PLOCHY PODĽA ÚPN z 2007	304
FUNKČNÉ PLOCHY PODĽA ÚPN z 1	707
FUNKČNÉ PLOCHY PODĽA ÚPN z 2	1002
NOVÉ FUNKČNÉ PLOCHY PODĽA ÚPN z 3	700
FUNKČNÉ PLOCHY URČENÉ NA ZMENU FUNKČNÉHO VYUŽITIA	700
FUNKČNÉ PLOCHY URČENÉ NA ZMENU FUNKČNÉHO VYUŽITIA	700
JAVY NA ZRUŠENIE	

VODNÉ HOSPODÁRSKE ZARIADENIA:

ÚZEMNÉ UMIESTNENIE UMESTNENÍM VODNÉHO HOSPODÁRSKEHO ZARIADENIA	
OCHRANNÉ PÁSMA VODNÉHO HOSPODÁRSKEHO ZARIADENIA	
PÁSMO HYGIENICKEJ OCHRANY KSTUPNIA VYKUTÝM	
PÁSMO HYGIENICKEJ OCHRANY KSTUPNIA VYKUTÝM	

VODNÉ PLOCHY A TOKY:

RYBNÍČNÁ ČESŤ	
OCHRANNÉ PÁSMA KOMUNIKÁCIE	

VEDÚŠIE VEDENIE 110/22 KV A OCHRANNÉ PÁSMA

TRANSFORMOVNÁ STANICA 110/22 KV ŠAMORÍN	
VEDÚŠIE VEDENIE 22 KV A OCHRANNÉ PÁSMA	
VEDÚŠIE VEDENIE 22 KV NA ZRUŠENIE	
TRAFOSTANICA 110/22 KV	
TRAFOSTANICA MUROVANÁ	
TRAFOSTANICA MUROVANÁ - UPSA	
TRAFOSTANICA STODIAROVÁ	
TRAFOSTANICA STODIAROVÁ - ZRUŠENIE	

PLYNOVOD VTL A OCHRANNÉ PÁSMA

PLYNOVOD VTL NA ZRUŠENIE	
REGULÁCIA STANICA VTL / ST	
STREDOTLAKÝ PLYNOVOD ST	
HVĚZDČKÁ PLYNOVOD ST	

TEPLOVOD

KOTLOVÁ STANICA	
-----------------	--

LEGENDA ZaD č. 4:

HRANICA ZASTAVANÉHO ÚZEMIA	
NOVÉ FUNKČNÉ PLOCHY PODĽA ÚPN z 4	ZaD4
FUNKČNÉ PLOCHY URČENÉ NA ZMENU FUNKČNÉHO VYUŽITIA	ZaD4
FUNKČNÁ PLOCHA NAVRHOVANÁ V PLATNOM ÚPN	
(NEPRÁVNE ZAKRESLENÁ V GRAFICKEJ ČASŤI)	
JAVY NA ZRUŠENIE	X
KÁBLOVÉ VEDENIE 22 KV	
TRAFOSTANICA MUROVANÁ	
PLYNOVOD VTL A OCHRANNÉ PÁSMA	
STREDOTLAKÝ PLYNOVOD ST	

Spracované príspevkami na výkres č. 5 ÚPN mesta Šamorín v znení neskorších zmien a doplnkov.

SCHVAĽOVACIA DOLOŽKA

ÚPN MESTA ŠAMORÍN BOL SCHVAĽENÝ V MESTSKOM ZASTUPITELSTVE

UZN. Č. 20/2021/IV ZO DŇA 22. 04. 2021

Číslo Oros PRIMÁTOR MESTA


ÚZEMNÝ PLÁN MESTA ŠAMORÍN

ZMENY A DOPLNKY Č. 4 ČISTOPIS

Elektrifikácia, plynofikácia, teplo, návrh energetiky

OBSTARÁVATEL: MESTO ŠAMORÍN SPRACOVÁTEĽ: ÚPN s.r.o. MIERKA: 1:7 500 DATUM: 2021

5



LEGENDA:				ZaD 4.4			
STAV	NAVRH	STAV	NAVRH	STAV	NAVRH	STAV	NAVRH
ŠTÁTNÁ HRANICA							
OKRESNÁ HRANICA							
HRANICA RIEŠENÉHO ÚZEMIA							
HRANICA KRAJSTROV							
HRANICA ZASTAVANÉHO ÚZEMIA							
EXTRUDOVANÉ FUNKČNÉ PLOCHY							
FUNKČNÉ PLOCHY PODĽA ÚPLN. ZOD 3							
FUNKČNÉ PLOCHY PODĽA ÚPH + ZOD 3							
FUNKČNÉ PLOCHY PODĽA ZOD 3							
FUNKČNÉ PLOCHY PODĽA ZOD 4							
FUNKČNÉ PLOCHY PODĽA ZOD 4.1							
FUNKČNÉ PLOCHY PODĽA ZOD 4.2							
NOVÉ FUNKČNÉ PLOCHY PODĽA ZOD 4.3							
FUNKČNÉ PLOCHY URČENÉ NA ZMĚNU REGULACE							
ZMĚNA REGULACE BEZ ZMĚNY, RESP. SO ZMĚNOU							
FUNKČNÉHO VYUŽITIA) PODĽA ZOD 4.3							
JAVY NA ZRUŠENIE							
VODNOSPODARSKÉ ZABUDOVANIE							
VODNÉ ÚPRAVY (VODNÉ ÚPRAVY)							
VODNOSPODARSKÝCH ZABUDOVANÍ							
PÁSMA HYGIENICKEJ OCHRANY KUPRIŠIA VYUŽITIA							
PÁSMA HYGIENICKEJ OCHRANY KUPRIŠIA VYUŽITIA							
VODNÉ PLOCHY A TOČY							
RYCHLOSTNÁ CESTA							
OCHRANNÉ PÁSMA KOMUNIKÁCIE							
OPTICKÝ KÁBEL DUNAJSKÁ STREDÁ - BRATISLAVA BRČIVO							
OPTICKÝ KÁBEL DUNAJSKÁ STREDÁ - ŠAMORÍN							
OPTICKÝ KÁBEL ŠAMORÍN - GABČIKOVO							
TELEKOMUNIKAČNÁ BUDOVA							
DIAKOVÉ KÁBLOVÉ TELEKOMUNIKAČNÉ ROZVODY							
MIEŠNE KÁBLOVÉ TELEKOMUNIKAČNÉ ROZVODY							
LEGENDA ZaD 4.4:							
HRANICA ZASTAVANÉHO ÚZEMIA							
NOVÉ FUNKČNÉ PLOCHY PODĽA ZOD 4.4							
FUNKČNÉ PLOCHY URČENÉ NA ZMĚNU FUNKČNÉHO VYUŽITIA							
PODĽA ZOD 4.4							
FUNKČNÁ PLOCHA NAVRHOVANÁ V PLATNOM ÚPH							
(NEPRÁVNE ZAKRESLENÁ V GRAFICKEJ ČASŤI)							
JAVY NA ZRUŠENIE							
PODZEMNÉ OZNAMOVACIE VEDENIA ST.							
MIEŠNE KÁBLOVÉ TELEKOMUNIKAČNÉ ROZVODY							
Pozn.: Vo výkrese sú aktualizované trasy a zariadenia inžinierskych sietí podľa podkladov správcu							
SLOVAK TELEKOM a.s.							
Spracované preskúvaním na výkres č. 4 ÚPH mesta Šamorín v znení neskorších zmien a doplnkov.							

SCHVAĽOVACIA DOLOŽKA

ÚPH MESTA ŠAMORÍN BOL SCHVAĽENÝ V MESTSKOM ZASTUPITELSTVE

UZN. Č. 20/2021/IV ZO DŇA 22.04.2021

Csaba Orosz PRIMÁTOR MESTA



ÚZEMNÝ PLÁN MESTA ŠAMORÍN

ZMĚNY A DOPLNKY Č. 4 ČISTOPIS

Návrh telekomunikácií

OBSTARÁVATEL: MESTO ŠAMORÍN


SPRACOVATEL: ÚPH s.r.o.

MIERKA: 1:7 500

DATUM: 2021

6

MIERKA: 0 75 150 225m

[illegible]

PRÍLOHA Č. 1 VZN Č. 2/2021 ZO DŇA 22.04.2021,

**schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Šamoríne
č. 20/2021/V. zo dňa 22.04.2021**



Obsah:

B. Závazná textová časť:

33. Závazná časť

33.1. Zásady regulácie urbanistického rozvoja mesta

33.1.1. Zásady hierarchizácie regulatívov

33.1.2. Návrh regulatívov pre riešenie ÚPN

33.2. Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, určenie prípustných, prípustných v obmedzenom rozsahu a vylučujúcich podmienok na využitie jednotlivých plôch

33.2.1. Existujúca urbanistická štruktúra

33.2.1.1 Bytové domy (BD)

33.2.1.2. Rodinné domy (RD)

33.2.1.3. Zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti

33.2.1.4. Občianska vybavenosť

33.2.1.5. Športovo-rekreačná vybavenosť

33.2.1.6. Záhradkárské osady

33.2.1.7. Priemyselná výroba, skladové hospodárstvo, podnikateľské aktivity a technická vybavenosť

33.2.1.8. Zmiešané plochy občianskej vybavenosti, priemyslu, podnikateľských aktivít a skladového hospodárstva

33.2.1.9. Cintoríny – pohrebiská

33.2.1.10. Vodohospodárske zariadenia

33.2.1.11. Energetické zariadenia

33.2.1.12. Vegetačné úpravy (verejná mestská zeleň, zeleň parkov a lesoparkov)

33.2.1.13. Dopravné plochy

33.2.1.14. Plochy poľnohospodárskych usadlostí

33.2.2. Navrhovaná urbanistická štruktúra

33.2.2.1 Bytové domy

33.2.2.2. Rodinné domy (RD)

33.2.2.3. Občianska vybavenosť

33.2.2.4. Zmiešané plochy bývania a občianskej vybavenosti

33.2.2.5. Zmiešané plochy občianskej vybavenosti, priemyslu, podnikateľských aktivít a skladového hospodárstva

33.2.2.6. Priemyselná výroba, skladové hospodárstvo, podnikateľské aktivity a technická vybavenosť

33.2.2.7. Športovo-rekreačná vybavenosť

33.2.2.8. Záhradkárské osady

33.2.2.9. Cintoríny - pohrebiská

33.2.2.10. Vegetačné úpravy (zeleň parkov a lesoparkov)

33.2.2.11. Vodohospodárske zariadenia

33.2.2.12. Dopravné plochy

33.2.3. Nezastavané územie

33.3. Zásady a regulatívy verejného dopravného a technického vybavenia

33.3.1. Základné princípy a spôsoby regulácie dopravných vzťahov

33.3.2. Vodné hospodárstvo

33.3.3. Energetika, telekomunikácie

33.3.4. Návrh záväznej časti energetickej koncepcie mesta Šamorín v tepelnej energetike

33.3.5. Špeciálna vybavenosť

33.4. Zásady a regulatívy zachovania kultúrneho-historických hodnôt, ochrany a využívania prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej stability vrátane plôch zelene

33.4.1. Zásady a regulatívy zachovania kultúrneho-historických hodnôt

33.4.2. Ochrana ložísk nerastných surovín a prírodných zdrojov

33.4.3. Zásady a regulatívy ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej stability vrátane plôch zelene

33.5. Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie a vymedzenie ochranných pásiem a chránených území

33.6. Vymedzenie zastavaného územia obce/mesta

33.7. Vymedzenie verejnoprospešných stavieb

33.7.1. Doprava a dopravné zariadenia

33.7.2. Vodné hospodárstvo

33.7.3. Energetické zariadenia, telekomunikácie

33.7.4. Vegetácia a cintoríny/pohrebiská

33.7.5. Občianska vybavenosť

33.8. Určenie častí obce/mesta, na ktoré je potrebné obstaráť a schváliť ÚPN zóny alebo UŠ zóny

33.9. Vymedzenie plôch na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov, plôch na asanácie a na chránené časti krajiny

33.9.1. Vymedzenie plôch na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov

33.9.2. Vymedzenie plôch na asanácie

33.9.3. Vymedzenie plôch na chránené časti krajiny

33.10. Schéma záväzných častí riešenia a verejno-prospešných stavieb

Príloha č. 1: Schéma verejnoprospešných stavieb

Príloha č. 2: Vymedzenie navrhovaného zastavaného územia

Príloha č. 3: Architektonicko-urbanistická štúdia „Okolie reštaurácie Žitný ostrov“ – Návrh rozdelenia pozemkov

Príloha č. 4: Architektonicko-urbanistická štúdia „Okolie reštaurácie Žitný ostrov“ – Rozmery pozemkov, regulatívy zastavania, koordinácia podzemných vedení

Príloha č. 5: Zastavovací plán „Obytný súbor – 111 rodinných domov Šamorín“

Príloha č. 6: Vymedzenie cyklistických komunikácií

Príloha č. 7: Zastavovacia štúdia „Bučuháza“ – Návrh a regulácia zástavby.

Príloha č. 8: Max. podlažnosť na území mesta

Príloha č. 9: Max. zastavanosť na území mesta.

B. ZÁVÄZNÁ TEXTOVÁ ČASŤ

33. ZÁVÄZNÁ ČASŤ

>> Kapitola č. 33. sa v jednotlivých podkapitolách na základe „Zmien a doplnkov č. 4“ mení a dopĺňa nasledovne (doplnené a vypustené slová sú vyznačené šedým podfarbením – nepodfarbený text nie je predmetom pripomienkového konania „Zmien a doplnkov č. 4“): >>

33.1. ZÁSADY REGULÁCIE URBANISTICKÉHO ROZVOJA MESTA

33.1.1. Zásady hierarchizácie regulatívov

Určenie princípov regulácie urbanistického rozvoja mesta vychádza z nového postavenia územného plánovania v podmienkach trhovej ekonomiky. Procesnosť plánovania jednoznačne vyvoláva potrebu regulácie jednotlivých činností v území. ÚPN prognózuje proces vývoja urbanistického rozvoja mesta v širokom koridore, umožňujúcom realizovať rozvoj. Cieľom je:

- zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj
- zamedziť negatívnym trendom vo vývoji územia
- zabezpečiť jeho všestranný rozvoj.

Pri regulácii urbanistického rozvoja je nevyhnutnosťou vytvorenie previazaného systému regulácie – od úrovne regiónu po mesto, jeho časti, až k zónam a konkrétnym parcelám. Dokumentácia vyššieho stupňa pritom odovzdáva základnú regulačnú informáciu dokumentácii nižšieho stupňa. Vyšší dokument ťažiskovo sleduje ochranu celospoločenských hodnôt, nižší prenáša konkrétnu vôľu občanov a vlastníkov v jednotlivých častiach územia mesta.

33.1.2. Návrh regulatívov pre riešenie ÚPN

ÚPN mesta stanovuje súbor záväzných regulatívov. Regulatívy sa vzťahujú na územie navrhovanej urbanistickej štruktúry, na územie existujúcej urbanistickej štruktúry a na nezastavané územie:

- **Územie existujúcej urbanistickej štruktúry predstavuje stabilizované územie mesta, kde ÚPN nepredpokladá výraznú zmenu funkčného využitia ani výraznú zmenu priestorového usporiadania**

Aj v tomto území sú možné stavebné zásahy – regulatívy priestorového usporiadania (miera možných stavebných zásahov do tohto územia) a funkčného využívania územia sú definované v súbore záväzných regulatívov. Jedná sa v zásade o využitie podkroví, nadstavby, dostavby a prístavby objektov, úpravy a dovybavenie vnútroblokových priestorov, výstavbu vo voľných prielukách, výstavbu v nadmerných záhradách a pod.

- **Územie navrhovanej urbanistickej štruktúry predstavuje nové rozvojové plochy**
 - v zastavanom území mesta, kde je navrhovaná transformácia zastavaného územia spojená s novou výstavbou, resp. rozsiahlou rekonštrukciou = zásadná zmena súčasného funkčného využitia
 - mimo zastavaného územia mesta, kde je navrhovaná nová výstavba na doteraz nezastavaných plochách

V tomto území sa jedná o novú výstavbu alebo rozsiahlu rekonštrukciu – regulatívy priestorového usporiadania (miera možného stavebného využitia tohto územia) a funkčného využívania územia sú definované v súbore záväzných regulatívov.

- **Nezastavané územie predstavuje neurbanizované územie mesta určené pre poľnohospodársku a lesnú výrobu**

Toto územie sa nemôže súvisle zastavovať, jeho usporiadanie sa bude riadiť podmienkami ochrany prírody a krajiny určenými zákonom – súbor záväzných regulatívov definuje pre toto územie len regulatívy funkčného využívania.

Regulatívy sú spracované pre funkčné a priestorovo homogénne jednotky – regulačné bloky. Regulačné bloky sú priestorovo vymedzené v grafickej časti (výkres č. 9) a sú označené nasledovne:

Územie existujúcej urbanistickej štruktúry - stabilizované územie mesta:

- **Bytové domy:** BD1, BD2, BD3, BD4, BD5, ZaD3.12 (BD1-časť), ZaD3.35 (PO2-časť), ZaD4.13 (43), ZaD4.14 (OV7-časť)
- **Rodinné domy:** RD1, RD2, RD3, RD4, RD5, RD6, RD7, RD8, ZaD3.04, ZaD3.09 (37, 41), ZaD3.48 (31), ZaD3.53 (ZaD2.02), ZaD4.06 (PF3), ZaD4.07 (306), ZaD4.10 (64-časť), ZaD4.21 (OV2-časť)
- **Zmiešané plochy rodinných domov a občianskej vybavenosti:** PF2, PF3
- **Zmiešané plochy bytových domov a občianskej vybavenosti:** PF1, ZaD3.13 (PF1-časť)
- **Zmiešané plochy občianskej vybavenosti, priemyslu,, podnikateľských aktivít a skladového hospodárstva:** ZaD 3.03
- **Občianska vybavenosť:** OV1, OV2, OV3, OV4, OV5, OV6, OV7, OV8, OV9, OV10, OV11, ZaD4.19 (RD1-časť), ZaD4.20 (RD1-časť)
- **Športovo-rekreačná vybavenosť:** SP1, SP2, SP3, SP4, SP5
- **Záhradkárské osady:** ZS1, ZS2, ZS4, ZS6, ZS7, ZS8, ZS9, ZS10, ZaD2.03, ZaD3.31 (2-časť), ZaD3.39 (18-časť, 20-časť)
- **Priemyselná výroba, skladové hospodárstvo, podnikateľské aktivity a technická vybavenosť:** PR1, PR2, PR3, PR4, PR5, ZaD3.30 (305-časť), ZaD4.17 (RD5-časť)
- **Cintoríny – pohrebiská:** C1, C2, C3, C4, C5, C6
- **Vodohospodárske zariadenia:** VH1, VH2, VH3, ZaD3.23
- **Energetické zariadenia:** ZaD3.18 (29-časť)
- **Vegetačné úpravy (verejná mestská zeleň, zeleň lesoparkov a parkov):** ZaD2.14, ZaD3.02, ZaD3.05
- **Dopravné plochy:** ZaD4.08
- **Poľnohospodárske usadlosti:** ZaD4.02 (OV11)

Územie navrhovanej urbanistickej štruktúry - nové rozvojové plochy:

- **Bytové domy:** 7, 8, 9a, 102, ZaD2.04
- **Rodinné domy:** 1, 2, 4, 5, 6, 9b, 10a, 11a, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 26a, 40-časť, 70, 71, 72, 72A, 72B, 201, 202, ZaD1.01, ZaD1.02, ZaD1.03, ZaD1.04, ZaD2.01, ZaD2.05, ZaD2.07, ZaD3.16 (OV8-časť), ZaD3.32 (1-časť, 2-časť, 69), ZaD3.38, ZaD3.40 (PR6), ZaD3.44 (505-časť), ZaD4.01 (ZS10), ZaD4.11 (OV8-časť)
- **Občianska vybavenosť:** 10b, 11b, 43, 65, 701, 702, ZaD1.08, ZaD2.06, ZaD3.07 (73-časť, 501-časť), ZaD3.08 (PR1-časť, 61-časť), ZaD3.10 (74, 59, PR2-časť, 503-časť), ZaD3.29 (506), ZaD3.36 (SP2-časť), ZaD3.45 (ZS7-časť), ZaD3.51, ZaD4.22 (ZaD2.05-časť), ZaD4.24 (501-časť, 73-časť)
- **Zmiešané plochy rodinných domov a občianskej vybavenosti:** ZaD3.11 (RD2-časť), ZaD4.18 (RD2-časť)
- **Zmiešané plochy bytových domov a občianskej vybavenosti:** ZaD3.34 (PO2-časť)
- **Zmiešané plochy občianskej vybavenosti, priemyslu,, podnikateľských aktivít a skladového hospodárstva:** 505, ZaD3.37 (PO1), ZaD 3.43, ZaD3.50 (PR2-časť)
- **Priemyselná výroba, skladové hospodárstvo, podnikateľské aktivity:** 39, 73, 501, 503, 504, ZaD2.09, ZaD3.06, ZaD3.33, ZaD3.46 (12, RD5-časť)
- **Športovo-rekreačná vybavenosť:** 25, 26c, 29, 30, 35, 305, 306, ZaD1.07, ZaD3.01, ZaD3.17 (vo výhlade ZaD1.10 v časti plochy), ZaD3.19 (28), ZaD3.21, ZaD3.26 (32, 56-časť), ZaD3.28 (305-časť), ZaD3.47 (50), ZaD4.09, ZaD4.25 (ZaD3.52-časť)
- **Záhradkárské osady:** 26b, 63, 401
- **Cintoríny – pohrebiská:** ZaD4.12 (9b - časť)
- **Vegetačné úpravy (zeleň lesoparkov a parkov):** 56, 57, 59, 61, 64, 65, ZaD1.06, ZaD3.20 (68), ZaD3.24 (49-časť), ZaD3.42 (67), ZaD3.52
- **Vodohospodárske zariadenia:** ZaD3.22, ZaD4.03
- **Dopravné plochy:** 49, 50, 53, 54, ZaD1.11, ZaD1.12, ZaD1.13, ZaD2.10, ZaD2.11, ZaD2.12, ZaD2.13, ZaD3.14a-e (BD3-časť, BD4-časť, ZaD2.14.f-časť), ZaD3.25 (57-časť), ZaD3.27, ZaD3.41 (a-e), ZaD3.49, ZaD4.04, ZaD4.05, ZaD4.15 (BD3-časť), ZaD4.16 (OV4-časť), ZaD4.23 (ZaD2.05-časť), ZaD4.26

Nezastavané územie - neurbanizované územie mesta:

- **Poľnohospodárska krajina:** Sady, Vinice, Záhrady, Orná pôda, Trvalé trávne porasty.

Pozn.: Plochy sú označené vo výkrese č. 2 (legenda – stav).

- **Prvky ekologickej stability:** Vodné plochy a toky, Lesy, Nelesná drevinová vegetácia, Biocentrá a biokoridory.

Pozn.: Plochy sú označené vo výkrese č. 2 (legenda – stav, návrh).

Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia charakteru kvantitatívnych limitných hodnôt a parametrov sú pre jednotlivé regulačné bloky špecifikované v kapitole 33.2. Ostatné všeobecné regulatívy sú spracované v kapitolách č. 33.3 až 33.9.

Vysvetlivky k uplatňovaniu regulácie :

- Prípustné funkčné využitie (tvoriace doplnkové využitie k prevládajúcemu funkčnému využitiu), môžu byť povoľované/realizované až následne resp. súbežne s povoľovaním/realizovaním prevládajúceho funkčného využitia.
- Zakreslenie existujúcich funkčných plôch vo výkresoch č. 1.1, 1.2 ÚPN mesta (Komplexný urbanistický návrh) má len informatívny/odporúčací charakter. Pri posudzovaní súladu s ÚPN mesta pri povoľovaní novej výstavby, prestavby objektov resp. zmeny ich funkčného využitia v existujúcej štruktúre mesta je potrebné vychádzať z funkčného využitia určeného v kapitole č. 33.2.1 vo vzťahu k regulačným blokom zobrazeným vo výkresoch č. 2.1, 2.2 Regulačný výkres.
- Zakreslenie navrhovaných komunikácií v ÚPN mesta má koncepčný/schematický charakter a zobrazuje len navrhované hlavné miestne komunikácie. Ďalšie vedľajšie miestne komunikácie môžu byť budované nad rámec zakreslených komunikácií, a to na základe podrobnejších stupňov PD. Korekcia trasovania komunikácií v podrobnejších stupňoch PD, zahŕňajúca aj ich prípadné „zakrivenie/zalomenie“, sa nepovažuje za rozpor s ÚPN mesta.
- Zakreslenie navrhovaných trás a zariadení technickej infraštruktúry v ÚPN mesta má koncepčný/schematický charakter a zobrazuje len predpokladané trasy a zariadenia. Ďalšie trasy a zariadenia môžu byť budované nad rámec zakreslených trás a zariadení, a to na základe podrobnejších stupňov PD (podľa požiadaviek príslušných správcov). Korekcia trasovania/umiestnenia v podrobnejších stupňoch PD, zahŕňajúca aj ich prípadnú inú polohu podľa požiadavky správcu, sa nepovažuje za rozpor s ÚPN mesta.

33.2. ZÁSADY A REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ÚZEMIA, URČENIE PRÍPUSTNÝCH, PRÍPUSTNÝCH V OBMEDZENOM ROZSAHU A VYLUČUJÚCICH PODMIENOK NA VYUŽITIE JEDNOTLIVÝCH PLÔCH

Zásady a regulatívy priestorového usporiadania

Pre usmernenie priestorového usporiadania územia je definovaný súbor nasledujúcich regulatívov:

- Pri návrhu priestorového usporiadania a funkčného využívania zohľadňovať požiadavky pamiatkovej ochrany a umocňovať kultúrno-historickú jedinečnosť mesta, najmä:

Zachovať charakter zástavby a charakter historického pôdorysu bez podstatnejších zmien vo výškovom zónovaní, s dôrazom na zachovanie uličných fasád s ich výrazovými prvkami na uliciach:

- Kováčska ulica (domy z pôvodnej radovej zástavby, väčšinou s plastickými prvkami fasády a so zachovanými pôvodnými výplňami otvorov, napr. dom č. 528/13, č. 21/524, č. 12, č. 514/4)
- Mliečňanská ulica (domy v radovej zástavbe)
- Hlavná ulica (napr. domy č. 845/5, č. 3)
- Gazdovský rad (domy č. 4/2, č. 14/28, č. 13/26, č. 16/32, č. 17/34 – prízemné, s plastickou výzdobou fasády a s pôvodnými oknami)
- Veterná ulica (domy v radovej zástavbe)
- Pomlejská ulica (staršia zástavba so samostatne stojacimi vilkami a rodinnými domami – napr. budova špeciálnej školy a ďalšie)

V prípade objektov z pôvodnej zástavby mesta vo vyhovujúcom technickom stave je potrebné ich zachovanie, príp. rekonštrukciu so zachovaním pôvodného výrazu. K odstráneniu objektov pristúpiť len v prípade závažného statického narušenia konštrukcie.

Charakter zástavby a charakter historického pôdorysu je potrebné zachovať aj v miestnych častiach mesta a pri obnove, dostavbe a novej výstavbe zohľadniť mierku pôvodnej štruktúry zástavby, zachovať typickú siluetu vidieckej zástavby a diaľkové pohľady na dominanty týchto častí (napr. na románsky kostol v miestnej časti Šamot).

- Pri lokalizácii novej zástavby rešpektovať stanovené ochranné, bezpečnostné a hygienické pásma, ako aj požiadavky ochrany prírody a prírodných zdrojov.
- Vyžadovať súlad architektonického stvárnenia v jednotlivých urbanistických obvodoch ako aj architektonický súlad pri riešení fasád (farebnosť, materiál a pod.) s dôrazom v plochách bytových domov, zmiešaných území bývania a občianskej vybavenosti, občianskej vybavenosti.
- Nepovoľovať umiestnenie provizórnych objektov (unimobunky, drevené stavby a iné).
- Na celom území mesta nepovoľovať umiestnenie reklamných stavieb, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 3 m² (t. j. reklamné stavby v zmysle § 43 ods. 2 b), 2 c) Stavebného zákona), a to ani samostatne stojacich ani vyvesených na stenu.
- Podmienky umiestnenia stavieb najmä s ohľadom na ochranu a tvorbu životného prostredia, výškové a polohové umiestnenie stavieb vrátane odstupov od hraníc pozemkov, susedných stavieb, stavebných čiar určí príslušný stavebný úrad v súlade s platnou legislatívou v rozhodnutí o umiestnení stavby na základe platnej ÚPD, ÚPP alebo iných podkladov, ktoré obstará v rozsahu nevyhnutnom na vydanie ÚR.
- Rešpektovať požiadavky na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu vyplývajúce z vyhlášky MŽP SR č. 532/2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie:
 - v riešení jednotlivých objektov je potrebné navrhnuť bezbariérovú pešiu dopravu a vstupy do všetkých objektov
 - zároveň musí byť zabezpečený bezbariérový prístup na každý pozemok rodinného domu, miestna komunikácia a verejná plocha podľa § 57 a 58 Vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z.
- Pre jednotlivé regulačné bloky rešpektovať konkrétnejšie regulatívy uvedené v tabuľkách kapitoly 33.2.1 a 33.2.2), kde sú stanovené:
 - **maximálna podlažnosť**

Regulatív určuje maximálnu výšku objektov v regulačnom bloku danú počtom nadzemných podlaží. Do tohto počtu sa nezahŕňa, ale uvádza sa menovite, podkrovie alebo posledné ustupujúce podlažie. V prípade niektorých regulačných blokov, kde sa predpokladá aj výstavba objektov halového typu s nedefinovanou max. konštrukčnou výškou (sklady, výrobné haly, sýpky, športové haly a pod.), je okrem počtu podlaží daná aj maximálna výška objektov určená v metroch a meraná od úrovne príľahlej komunikácie.

Regulácia max. výšky objektov sa vzťahuje aj na prípadné zahusťovanie zástavby v plochách existujúcej urbanistickej štruktúry. V prielukách existujúcej urbanistickej štruktúry (pri príp. zahusťovaní zástavby a pri nadstavbe objektov) je max. výška objektov zároveň limitovaná aj výškou susediacej súčasnej zástavby.

Definície pojmov:

Za podzemné podlažie sa považuje každé podlažie, ktoré má úroveň podlahy v priemere nižšie ako 800 mm pod úrovňou upraveného príľahlého terénu. Na výpočet aritmetického priemeru výškovej úrovne podlahy vzhľadom na terén sa uvažujú najmenej 4 reprezentatívne body po obvode posudzovaného podlažia (v prípade pravouhlého pôdorysu jeho vrcholy, v zložitejších prípadoch body s maximálnymi a minimálnymi hodnotami výškovej úrovne vzhľadom na terén. Ostatné podlažia sú nadzemné. (STN 73 4301/Z1 Budovy na bývanie).

„Podkrovím“ sa rozumie vnútorný priestor domu prístupný z posledného NP vymedzený konštrukciou krovu a ďalšími stavebnými konštrukciami, určený je na účelové využitie, za podkrovie sa pritom považuje také podlažie, ktoré má aspoň nad tretinou podlahovej plochy šikmú konštrukciu krovu a ktorého zvislé obvodové steny nadväzujúce na šikmú strešnú resp. stropnú konštrukciu nie sú vyššie ako polovica výšky bežného nadzemného podlažia domu (STN 73 4301 Budovy na bývanie).

„Posledným ustupujúcim podlažím“ sa rozumie polovičné podlažie, t. j. podlažie so zastavanou plochou do výmery 50% zastavanej plochy predchádzajúceho (predposledného) podlažia. (STN 73 4301 Budovy na bývanie)

„Objektmi s plochou strechou“ sa rozumejú objekty zastrešené strechou so sklonom vonkajšieho povrchu od 0° do 15° vrátane.

„Objektmi so šikmou strechou“ sa rozumejú objekty zastrešené strechou so sklonom vonkajšieho povrchu nad 15°

Konštrukčná výška v prípade rodinných domov, bytových domov a záhradných chát je obmedzená na max. 3,5 m, v prípade zariadení výroby, občianskej vybavenosti, sociálnej infraštruktúry a rekreácie je obmedzená na max. 4,0 m. V prípade prekročenia max. konštrukčnej výšky sa takéto prekročenie počíta ako ďalšie nadzemné podlažie.

Výškové obmedzenia neplatia pre bodové stavby technického vybavenia (napr. vysielacie zariadenia) a taktiež neplatia pre existujúce stavby s väčšou výškou.

- **index zastavanosti**

Regulatív určuje prípustnú intenzitu využitia plôch v regulačnom bloku. Stanovuje sa v závislosti na polohe a význame konkrétneho územia, spôsobu funkčného využitia a druhu zástavby.

Vymedzeným územím pre výpočet je „stavebný pozemok“ – index zastavanosti udáva pomer plôch zastavaných objektmi vo vymedzenom území k celkovej výmere vymedzeného územia. Do zastavaných plôch sa nezapočítavajú spevnené plochy a komunikácie.

Definície pojmov:

„Stavebným pozemkom“ pre účely výpočtu indexu zastavanosti sa rozumie riešené územie PD na územné rozhodnutie (t. j. pozemok/pozemky), na ktorom sa umiestňuje stavba/stavby. Za „stavebný pozemok“ nie je možné považovať plochu, ktorá vznikne dodatočným odčlenením od „stavebného pozemku“, ktorý by znížením výmery nespĺňal podmienky platného ÚPN – na takejto ploche ďalšia výstavba nie je možná.

Plochou zastavanou objektom sa rozumie plocha ortogonálneho priemetu vonkajšieho obvodu zvislých konštrukcií (bez izolačných prímuroviek) najrozsiahlejšej časti stavby vnímateľnej nad terénom do vodorovnej roviny (t. j. napr. stavby bazénov ani podzemných objektov sa do plochy zastavanej objektom nepočítajú, sú počítané ako spevnené plochy príp. plochy zelene ak je nad nimi „rastlý terén“). Do zastavanej plochy sa nepočíta pôdorysný priemet prevísajúcich atík, striech, balkónov, arkierov a podobne s presahom do 1,5 m.

- **koeficient zelene**

Regulatív určuje minimálny podiel zelene v území. Stanovuje sa v závislosti na spôsobe funkčného využitia, polohe rozvojového územia v rámci mesta a zohľadňuje aj vplyv kontaktného územia na potrebný rozsah zelených plôch.

Vymedzeným územím pre výpočet je „stavebný pozemok“ – koeficient zelene udáva pomer započítateľných plôch zelene na „rastlom teréne“ alebo „teréne nad podzemnými konštrukciami“ (započítava sa verejná i súkromná zeleň, vzrastlá i nízka zeleň, vrátane trávnych plôch, poľnohospodársky využívaná pôda - okrem zastavaných a spevnených plôch) vo vymedzenom území k celkovej výmere vymedzeného územia.

Definície pojmov:

„Stavebným pozemkom“ pre účely výpočtu koeficientu zelene sa rozumie riešené územie PD na územné rozhodnutie (t. j. pozemok/pozemky), na ktorom sa umiestňuje stavba/stavby. Za „stavebný pozemok“ nie je možné považovať plochu, ktorá vznikne dodatočným odčlenením od „stavebného pozemku“, ktorý by znížením výmery nespĺňal podmienky platného ÚPN – na takejto ploche ďalšia výstavba nie je možná.

„Rastlým terénom“ sa rozumie plocha s pôvodnými vrstvami pôdotvorného substrátu, prípadne s kvalitatívne vylepšenými vrstvami substrátu, pod ktorou nie sú umiestnené žiadne podzemné konštrukcie. „Terénom nad podzemnými konštrukciami“ sa rozumie plocha s novými vrstvami pôdotvorného substrátu nad podzemným konštrukciami – táto plocha sa môže pri výpočte koeficientu zelene započítavať v redukovanej miere, a to v závislosti od hrúbky vrstvy zahumusovanej (substrátu), pričom redukčný súčiniteľ sa určí nasledovným spôsobom:

- pri hrúbke zahumusovania do 0,3m je redukčný súčiniteľ 0,
- pri hrúbke zahumusovania od 0,3 do 0,5m je redukčný súčiniteľ 0,3 (vhodná pre trávnu),
- pri hrúbke zahumusovania nad 0,5m je redukčný súčiniteľ 0,5 (vhodná aj pre menšie kríky),
- pri hrúbke zahumusovania nad 1,0m je redukčný súčiniteľ 0,75 (vhodná pre kríky a stromy s malou korunou).


spôsob zástavby

Regulatív upresňuje súbor prípustných spôsobov zástavby v obytných územiach a v záhradkárskych a chatových osadách, ktoré sú prípustné v rámci regulačného bloku, neudávané spôsoby zástavby sú v regulačnom bloku neprípustné.

Pri umiestňovaní rodinných domov (RD) resp. záhradných chát (ZCH) sa uvažuje najmä s izolovanou zástavbou, združená zástavba je v existujúcej štruktúre prípustná len v existujúcom rozsahu a v niektorých vymedzených regulačných blokoch navrhovanej štruktúre len v obmedzenom rozsahu (pozri Prípustný spôsob zástavby pre RD v kapitolách č. 33.2.1.2. a 33.2.2.2.).

Definície pojmov:


Izolovaná zástavba je zástavba samostatne stojacich objektov, t. j. objektov ktoré vytvárajú medzi sebou voľný priestor. Samostatne stojacim objektom sa rozumie 1 rodinný dom so samostatným vstupom z verejnej komunikácie, s max. 3 bytmi.




Združená zástavba je zástavba skupiny výrazovo rovnakých alebo podobných typov objektov, ktoré sú navzájom reťazovo prepojené (spojené zvislými konštrukciami – stenami na seba nadväzujúce aspoň tretinou šírky štítového múru = zvislej konštrukcie objektu, v prípade rozdielnych susediacich štítových múrov dlhšieho z objektov), t. j. nevytvárajú medzi sebou voľný priestor, ktorý by umožňoval prechod alebo prejazd motorovými vozidlami do zadnej časti pozemku (s výnimkou krajných objektov). Skupinu objektov, vzájomne prepojenú prístreškami a inými drobnými stavbami resp. architektonickými prvkami (prevísajúcimi atikami, strechami, balkónmi, arkiermi a podobne), preto nie je možné charakterizovať ako združenú zástavbu a pri ich umiestnení treba postupovať v zmysle § 6 Vyhlášky č. 532/2002 Z. z..

Podľa počtu objektov v skupine rozlišujeme **zástavbu dvojdomov** (2 objekty), **zástavbu radových domov** (3 a viac objektov). S inými – špecifickými - typmi združenej zástavby (napr. terasové domy, átriové domy) sa v riešenom území nepočíta – v prípade umiestnenia takýchto objektov je potrebné riadiť sa rovnakými zásadami ako sú stanovené pre radovú zástavbu. Objektom, ktorý sa reťazovým prepojením združuje do skupiny 2 alebo viacerých objektov, sa rozumie 1 rodinný dom so samostatným vstupom z verejnej komunikácie, s max. 3 bytmi (t. j. reťazové prepojenie objektov smerom do vnútornej časti pozemku – do hĺbky – je neprípustné, a to aj v prípade ak by na sprístupnenie týchto objektov bola vybudovaná prístupová komunikácia).


Zástavba dvojdomov:



Zástavba radových domov:




Neprípustný spôsob združenej zástavby:



Legenda:

	verejná komunikácia
	neverejná komunikácia
	chodník
	stavebný pozemok
	vstup / vjazd na pozemok
	rodinný dom s max. 3 bytmi
	prístrešok parkovacieho miesta, resp. terasy

Prípustné spôsoby výstavby v „nadmerných“ záhradách existujúcich RD:



Legenda:

	komunikácia existujúca / navrhovaná
	stavebný pozemok existujúci / navrhovaný
	vstup, vjazd na pozemok existujúci / navrhovaný
	rodinný dom s max. 3 bytmi existujúci / navrhovaný
	max. podlažnosť RD, ("+" = podkrovie, resp. posledné ustupujúce podlažie)

Vymedzeným územím pre výpočet je regulačný blok – percentuálny podiel zástavby sa vypočíta ako pomer súčtu plôch zastavaných objektmi vo vymedzenom území k celkovej výmere vymedzeného územia.

- **min. výmera pozemkov pre rodinné domy**

Regulatív určuje minimálnu výmeru pozemkov pre rodinné domy v regulačnom bloku a je určený v metroch štvorcových.

Ak pozemok nedosahuje stanovenú výmeru, nie je ho možné definovať ako stavebný pozemok, s výnimkou **pozemkov v existujúcom zastavanom území mesta** s menšou výmerou, zapísaných v KN pred dňom schválenia „Zmien a doplnkov č. 3“ (výnimka sa nevzťahuje na príp. ďalšiu delbu pozemkov v zastavanom území mesta s cieľom vytvoriť nový stavebný pozemok) a s **výnimkou pozemkov v rozvojových lokalitách podľa platného ÚPN mesta v znení neskorších zmien a doplnkov**, ktoré boli zapísané v KN pred dňom schválenia „Zmien a doplnkov č. 3“ alebo v ktorých boli vydané územné rozhodnutia na dopravnú a technickú infraštruktúru v území pred dňom schválenia „Zmien a doplnkov č. 3“.

Pozemkom pre združenú zástavbu sa rozumie len pozemok štvoruholníkového tvaru (štvorec, obdĺžnik, lichobežník resp. iný štvoruholník), časti mimo tohto tvaru nie je možné započítavať do min. výmery. (Pozn: Uvedený návrh neobmedzuje vlastnícke právo vo vzťahu k tvaru pozemku, určuje len, ktorá časť pozemku bude započítaná do minimálnej výmery za účelom zachovania charakteru radovej zástavby.)

- **max. výška oplatenia pozemkov pre rodinné domy**

Definície pojmov:

Regulatív určuje maximálnu výšku oplatenia pozemkov ~~pre rodinné domy zo strany od ulice~~ zo všetkých strán pozemku ~~v regulačnom bloku~~ vo vybraných regulačných blokoch a je určený v metroch.


- **zastavovacie podmienky pre rodinné domy**

Regulatív určuje rôzne zastavovacie podmienky pre rodinné domy (najmä z hľadiska umiestnenia – stavebná čiara, odstupové vzdialenosti a iné), ktoré sú prípustné v rámci regulačného bloku.

odstupové vzdialenosti medzi objektmi

Pri umiestňovaní stavieb je potrebné riadiť sa príslušnými normami a predpismi v závislosti od druhu a výšky umiestňovaných zariadení (z hygienických dôvodov) - najmä Vyhláškou č. 532/2002 Z. z. o stavebnotechnických požiadavkách na výstavbu §6:

- odsek (1) Vzájomné odstupy stavieb musia spĺňať požiadavky urbanistické, architektonické, životného prostredia, hygienické, veterinárne, ochrany povrchových a podzemných vôd, ochrany pamiatok, požiarnej bezpečnosti, civilnej ochrany, požiadavky na denné osvetlenie a preslnenie a na zachovanie pohody bývania. Odstupy musia umožňovať údržbu stavieb a užívanie priestorov medzi stavbami na technické alebo iné vybavenie územia a činnosti, ktoré súvisia s funkčným využívaním územia.
- odsek (2) Stavbu možno umiestniť na hranici pozemku, len ak jej umiestnením nebude trvalo obmedzené užívanie susedného pozemku na určený účel.
- odsek (3) Ak rodinné domy vytvárajú medzi sebou voľný priestor, vzdialenosť medzi nimi **nesmie byť menšia ako 7 m**. Vzdialenosť rodinných domov od spoločných hraníc pozemkov nesmie byť menšia ako 2 m.
- odsek (4) V stiesnených územných podmienkach možno vzdialenosť medzi rodinnými domami **znížiť až na 4 m**, ak v žiadnej z protiľahlých častí stien nie sú okná obytných miestností; v týchto prípadoch sa nevyžaduje dodržanie vzdialeností od spoločných hraníc pozemkov podľa odseku 3.
- odsek (5) Iné riešenia vzdialeností rodinných domov, ako sú ustanovené v odsekoch 3 a 4, možno určiť iba na podklade výpočtov a meraní preukazujúcich splnenie požiadaviek na vzájomné vzdialenosti podľa odseku 1 alebo podľa ÚPN zóny.
- odsek (6) Vzdialenosť priečelí budov, v ktorých sú okná obytných miestností, musí byť **najmenej 3 m od okraja pozemnej komunikácie**; táto požiadavka neplatí pre budovy umiestňované v stavebných medzerách radovej zástavby.



Definície pojmov:

Stavebná čiara určuje "pevnú" polohu stavby, resp. jej časti, vzhľadom k uličnej čiare (t. j. k hranici stavebného pozemku zo strany hlavného dopravného prístupu na pozemok), poloha prístreškov, garáží a architektonických prvkov (prevyšujúcich atík, striech, balkónov, arkierov a podobne), a to aj ak sú súčasťou objektu, môže prekročiť hranicu stavebnej čiary, jej vzdialenosť však musí byť min. 3 m od uličnej čiary.

Uličná čiara vymedzuje obrys celého uličného priestoru (t. j. priestoru cestných komunikácií, vrátane komunikácií pre chodcov, cyklistických komunikácií príp. aj technickej zelene) až po hranicu stavebných pozemkov (je zároveň hranicou stavebného pozemku zo strany hlavného dopravného prístupu na pozemok).

"Pevná" poloha stavby je záväzná línia, na ktorej sa budúca stavba musí umiestniť (t. j. poloha zvislej konštrukcie smerom do verejného uličného priestoru), pričom ju nesmie prekročiť smerom k ulici (okrem prístreškov, garáží a architektonických prvkov).

- **špecifické regulatívy**

Regulatív určuje rôzne obmedzenia - urbanistické, priestorové, kompozičné, kultúrnohistorické, krajinné-ekologické, dopravné, technické a iné, ktoré platia špecificky pre niektoré regulačné bloky a nebolo možné ich vyjadriť v rámci spracovania všeobecných regulatívov.

Regulatívy priestorového usporiadania sú uvedené v tabuľkách kapitoly 33.2.1 a 33.2.2.

Zásady a regulatívy funkčného využívania územia

Pre usmernenie funkčného využívania územia je definovaný súbor nasledujúcich regulatívov:

- Prevládajúce funkčné využitie = záväzná funkcia s min. podielom 70 % funkčného využitia celého regulačného bloku.
- Prípustné a prípustné v obmedzenom rozsahu funkčné využitie – upresňuje súbor funkcií, ktoré sú prípustné v rámci regulačného bloku ako doplnkové funkcie k hlavnej funkcii v max. rozsahu 30 % funkčného využitia celého regulačného bloku.
- Nepripustné funkčné využitie – taxatívne vymenováva súbor funkcií, ktoré sú zakázané v rámci regulačného bloku.

Vymedzeným územím pre výpočet je regulačný blok – percentuálny podiel funkcií sa vypočíta ako pomer súčtu podlažných plôch nadzemných podlaží objektov vo vymedzenom území k celkovej výmere vymedzeného územia.

Regulatívy funkčného využívania územia sú uvedené v tabuľkách kapitoly 33.2.1 a 33.2.2.

Vysvetlivky k tabuľkám kapitoly 33.2.1 a 33.2.2 – k regulácii funkčného využitia:

V zmysle §3, ods. 3, 4 Zákona 305/2018 Z. z., sa v CHVO zakazuje:

ods. 1

V chránenej vodohospodárskej oblasti možno plánovať a vykonávať činnosť, len ak sa zabezpečí účinnejšia ochrana povrchových vôd a podzemných vôd, ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie a obnovy zásob povrchových vôd a podzemných vôd.

ods. 2

V chránenej vodohospodárskej oblasti musia byť hospodárske záujmy, výrobné záujmy, dopravné záujmy a iné záujmy zosúladené s požiadavkami podľa odseku 1 a musia byť premietnuté v koncepciách rozvoja územia a v ÚPD.

ods. 3

a) stavať alebo rozširovať

1. nový priemyselný zdroj alebo jestvujúci priemyselný zdroj, v ktorom sa vyrábajú alebo na výrobu používajú znečisťujúce látky, s výnimkou rozširovania a prestavby existujúcich priemyselných zdrojov, ktorými sa dosiahne účinnejšia ochrana vôd,
 2. nový priemyselný zdroj alebo jestvujúci priemyselný zdroj, ktorý produkuje priemyselné odpadové vody obsahujúce prioritné nebezpečné látky,
 3. ropovod alebo iný líniový produktovod na prepravu znečisťujúcich látok,
 4. sklad ropných látok s celkovou kapacitou väčšou ako 1 000 m³; v chránenej vodohospodárskej oblasti podľa § 2 ods. 2 písm. a) s celkovou kapacitou väčšou ako 200 m³ a s kapacitou jednotlivých nádrží väčšou ako 50 m³,
 5. spracovateľské zariadenia na uhynuté zvieratá a bitúny,
 6. stavby veľkokapacitných fariem alebo stavby sústredených menších fariem,
 7. stavby hromadnej rekreácie alebo stavby individuálnej rekreácie bez zabezpečenia čistenia komunálnych odpadových vôd,
 8. stavby, ktoré si vyžadujú počas výstavby alebo prevádzky aplikáciu znečisťujúcich látok,
- b) vykonávať leteckú aplikáciu hnojív, prípravkov na ochranu rastlín a biocídnych výrobkov vo vzdialenosti menej ako 50 m od povrchových vôd, odkrytých podzemných vôd a vodných plôch, kde môže dôjsť k znečisteniu vôd alebo k ohrozeniu kvality vôd,
- c) vykonávať plošné odvodnenie lesných pozemkov v rozsahu, ktorým sa narušia vodné pomery v chránenej vodohospodárskej oblasti,
- d) odvodňovať poľnohospodárske pozemky vo výmere väčšej ako 50 ha súvislej plochy,
- e) ťažiť rašelinu v množstve väčšom ako 500 000 m³ celkovo na jednom mieste,
- f) ťažiť nevyhradené nerasty povrchovým spôsobom alebo vykonávať iné zemné práce, ktorými môže dôjsť k odkrytiu súvislej hladiny podzemnej vody,
- g) ukladať rádioaktívny odpad,
- h) budovať skládky na nebezpečný odpad a zariadenia na zneškodňovanie odpadov,

ods. 4

Existujúce stavby a zariadenia uvedené v odseku 3 písm. a) treťou až šiestou bode možno rekonštruovať a modernizovať, len ak sa dosiahne účinnejšia ochrana vôd a vodných pomerov oproti súčasnému stavu, odstráni sa pôvodný zdroj znečistenia, ak existuje, a uplatnia sa najlepšie dostupné techniky, ktoré zabezpečia vysoký stupeň ochrany povrchových vôd a podzemných vôd.

Za účelom ochrany životného prostredia a za účelom zachovania charakteru terajšej zástavby sa na území mesta zakazuje umiestňovať nasledovné funkcie *:

- Všetky priemyselné činnosti podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 39/2013 z. Z. O integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a osobitne *:
 - veľké zdroje znečistenia ovzdušia,
 - činnosti so zásadným vplyvom na pôdu a spodné vody
 - obalovne živých zmesí,
 - veterinárne asanačné zariadenia a sanitárne bitúny,
 - stavby veľkokapacitných fariem,
 - skladovacie nádrže kalov, močovky, silážnej šťavy a iných tekutých zložiek
 - zariadenia na skládovanie odpadu, spaľovanie odpadu alebo akékoľvek energetické zhodnocovanie odpadu.
- Všetky činnosti zamerané na nakladanie a iné zaobchádzanie s odpadom v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. O odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a činnosti v zmysle §1 ods. 1 uvedeného zákona, na ktoré sa vzťahujú osobitné predpisy – okrem činností schválených vo VZN mesta Šamorín o nakladaní s odpadom.
- Občianska vybavenosť - ubytovacie zariadenia kategórie turistická ubytovňa a chatová osada (podľa vyhlášky č. 277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried), jednoduché ubytovacie zariadenia, v ktorých sa poskytuje ubytovanie v súvislosti s výkonom práce – napr. robotnícke ubytovne, ubytovne pre brigádnikov, ubytovacie zariadenia nižšieho štandardu – napr. nocľahárne, útulky a ubytovacie bunky (podľa §1 ods. 2 bod n, o, s vyhlášky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia).

* Zákaz sa nevzťahuje na lokality (regulačné bloky), v ktorých sú tieto zakázané funkcie uvedené v prevládajúcom alebo prípustnom funkčnom využití (pozri tabuľky v kapitolách č. 33.2.1. a 33.2.2.).

Definície pojmov:

- **Skládka** = je v zmysle § 5 ods. 5 zákona č. 79/2015 Z. z. O odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov miesto so zariadením na zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady trvalo ukladajú na povrchu zeme alebo do zeme. Za skládku odpadov sa považuje aj interná skládka, na ktorej pôvodca odpadu vykonáva zneškodňovanie svojich odpadov v mieste výroby, ako aj miesto, ktoré sa trvalo, teda dlhšie ako jeden rok, používa na dočasné uloženie odpadov. Za skládku odpadov sa nepovažuje zariadenie alebo miesto so zariadením, kde sa ukladajú odpady na účel ich prípravy pred ich ďalšou prepravou na miesto, kde sa budú upravovať, zhodnocovať alebo zneškodňovať, ak čas ich uloženia pred ich zhodnotením alebo upravením nepresahuje spravidla tri roky, alebo čas ich uloženia pred ich zneškodnením nepresahuje jeden rok.
- **Kompostáreň** = je miesto určené pre riadený proces rozkladu biologických odpadov za prístupu vzduchu, ktorého koncovým produktom je kompost – organické hnojivo. Rozoznávame tri základné formy kompostovania – domáce, komunitné a komunálne/priemyselné, pre účely tejto dokumentácie sa kompostárňou rozumie miesto určené pre komunálne/priemyselné kompostovanie (t. j. kompostovanie veľkého množstva bioodpadu na centrálnych kompostovacích zariadeniach, ktoré vykonáva vo väčšine špecializovaná firma, pričom kompost je využívaný pre vlastnú potrebu - poľnohospodárske účely, údržba zelene... alebo je predávaný).
- **Zariadenie na zber odpadov** - v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení platných predpisov je priestor ohraničený plotom alebo nachádzajúci sa v stavbe, alebo inak primerane zabezpečený pred odcudzením odpadu a vstupom cudzích osôb, v ktorom sa vykonáva zber odpadov.
- **Zariadenie na zhodnocovanie odpadov** – v zmysle § 5 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení platných predpisov je zariadenie určené na výkon aspoň jednej z činností uvedených v prílohe č. 1 predmetného zákona, ktoré je tvorené technickou jednotkou so súborom strojov a zariadení prevádzkovaných podľa dokumentácie k nim, pričom činnosti nimi vykonávané navzájom súvisia a majú technickú nadväznosť; ak je takéto zariadenie vzhľadom na jeho konštrukčné riešenie pevne spojené so stavbou, za zariadenie na zhodnocovanie odpadov sa považuje aj priestor, v ktorom sa zariadenie nachádza.
- **Zariadenie na zneškodňovanie odpadov** – v zmysle § 5 ods. 3 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení platných predpisov je zariadenie určené na výkon aspoň jednej z činností uvedených v prílohe č. 2 predmetného zákona, ktoré je tvorené technickou jednotkou so súborom strojov a zariadení prevádzkovaných podľa dokumentácie k nim, pričom činnosti nimi vykonávané navzájom súvisia a majú technickú nadväznosť; ak je takéto zariadenie vzhľadom na jeho konštrukčné riešenie pevne spojené so stavbou, za zariadenie na zneškodňovanie odpadov sa považuje aj priestor, v ktorom sa zariadenie nachádza.

Vysvetlivky k tabuľkám kapitoly 33.2.1 a 33.2.2 – k regulácii priestorového usporiadania:

Obmedzenia priestorového usporiadania (max. podlažnosti, indexu zastavanosti, koeficientu zelene príp. iné) sa netýkajú existujúcich stavieb, ktorých parametre presahujú stanovené obmedzenia (v prípade rekonštrukcie môžu byť tieto stavby rekonštruované len do súčasných parametrov).

33.2.1. Existujúca urbanistická štruktúra

33.2.1.1 Bytové domy (BD)

Určenie funkčného využívania a priestorového usporiadania územia:

Označenie lokalít (regulačného bloku) v grafike:	BD1, BD2, BD3, BD4, BD5, ZaD3.12 (BD1-časť), ZaD3.35 (PO2-časť), ZaD4.13 (43), ZaD4.14 (OV7-časť)
Charakteristika:	Plochy slúžiace pre bývanie v bytových domoch, vrátane zariadení s opatrovateľskou službou, bytov a zariadení pre hendikepovaných občanov
Funkčné využitie:	
- prevládajúce	Bývanie vo viacpodlažných bytových domoch.
- prípustné	Zariadenia a plochy dopĺňajúce komplexnosť a obsluhu obytného územia: zariadenia občianskej vybavenosti vstavané do objektov bývania, zeleň plošná a líniová do 0,5 ha, zeleň pozemkov obytných budov, nevyhnutné plochy technickej vybavenosti slúžiacej obsluhu územia, maloobchodné zariadenia pre obsluhu základnej funkcie územia, verejné stravovanie malého rozsahu, rýchle

	občerstvenie, bufety, kaviareň, cukráreň. Detské ihriská. Materské školy vstavané alebo voľné. Kultúrne zariadenia v doplnkovom rozsahu, ambulancie, lekárne, výdajne zdravotníckych pomôcok, stacionárne sociálnych služieb, drobná architektúra a mobiliár, pešie trasy, cyklistické trasy, odstavné státa a parkoviská, parking garáže integrované do bytových domov, vozidlové komunikácie, zariadenia a vedenia technickej vybavenosti pre obsluhu územia. Zariadenia občianskej vybavenosti a zariadenia telovýchovy a voľného času, malé ubytovacie zariadenia max. do 40 lôžok, penziónový domov pre dôchodcov rozptýlené v území. Nad rámec daného možno výnimočne povoliť umiestnenie stavieb verejnej vybavenosti slúžiacie širšiemu okoliu (objekty verejnej správy), administratívne priestory, zariadenia požiarnej ochrany, polície, nerušiacu drobnú výrobu a služby, telocvičňa, ihriská, fitness, posilňovne, supermarkety, základné školy, umelecké školy Existujúce rodinné domy
- neprípustné	V území možno prevádzkovať iba také činnosti, ktoré svojou prevádzkou, výrobným alebo technickým zariadením nerušia svojimi negatívnymi účinkami prevádzku stavieb a zariadení v ich okolí (ako nerušiacu prevádzku nemožno napríklad povoliť autoservisy, klampiarske prevádzky, stolárstva, čerpacia stanica pohonných hmôt s autoservismi a opravovňami a pod., nákupné centrá, obchodné domy, distribučné a veľkoobchodné centrá, hypermarkety, hobbymarkety, diskonty, ubytovacie zariadenia a zariadenia cestovného ruchu, kongresové centrá, výstavné a veľtržné areály, kultúrne zariadenia, zábavné zariadenia, zariadenia obrany, stredné a vysoké školy, objekty a zariadenia vedy a výskumu, polikliniky, nemocnice, areály veľkých a stredných podnikov, záhradníctva, sklenárstva, priemyselné parky, skladové areály a distribučné centrá, stavebné dvory, športové areály okrem detských ihrísk, haly, plavárne, kolkárne, kúpaliská, areály voľného času, záhradkárské osady, chatové osady, kompostárne, a zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného materiálu, zberné dvory, zariadenia na skládovanie odpadu, spaľovanie odpadu alebo akékoľvek energetické zhodnocovanie odpadu, akékoľvek zariadenia na zhodnocovanie odpadov, tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu, zakázané činnosti v Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov v zmysle Zákona č. 364/2004 (§31 ods. 4) §3, ods. 3, 4 Zákona 305/2018 Z. z., funkcie zakázané za účelom ochrany životného prostredia a zachovania charakteru terajšej zástavby
Priestorové usporiadanie:	
Max. podlažnosť pre regulačný blok ZaD3.12:	3 2 NP + podkrovia, resp. posledné ustupujúce podlažie — pre objekty so šikmou strechou 4 NP — pre objekty s plochou strechou
Max. podlažnosť pre vyznačené časti * regulačného bloku BD3:	2 NP (* pozri výkresy č. 2.1, 2.2)
Max. podlažnosť pre pozemky parc. č. 2599, 2600/1,2,3 2601/1, 2602 v regulačnom bloku BD3:	2 NP + podkrovia, resp. posledné ustupujúce podlažie
Max. podlažnosť pre ostatné regulačné bloky:	6 4 NP + podkrovia, resp. posledné ustupujúce podlažie Obmedzenie sa netýka existujúcich stavieb s väčšou podlažnosťou (v prípade rekonštrukcie môžu byť tieto stavby rekonštruované len do súčasnej výšky)
Index zastavanosti max. pre regulačný blok ZaD3.12:	— (nie je obmedzený)
Index zastavanosti max. pre ostatné regulačné bloky:	0,40 0,35 (pozri aj špecifické regulatívy)
Koeficient zelene min. pre regulačný blok ZaD3.12:	-- (nie je požadovaný)
Koeficient zelene min. pre ostatné regulačné bloky:	0,20
Špecifické regulatívy:	Občiansku vybavenosť integrovať do objektov v parteri ako polyfunkčné domy, alebo vyčleniť ako samostatnú plochu (škôlky, školy, obchody, služby). Vo vyznačených častiach * regulačných blokov BD3 a BD4 (* pozri výkresy č. 2.1, 2.2) musí byť zachovaná funkcia občianskej vybavenosti, t.j. funkciu nie je možné zmeniť na inú prípustnú funkciu

	V prípade výnimočných situácií (stiesnené podmienky...) je možné na základe individuálneho posúdenia MZ povoliť väčší index zastavanosti a menší koeficient zelene – v takom prípade je potrebné preukázať vhodnosť riešenia štúdiou (vizualizácie, umiestnenie stavieb voči okoliu...) a svetlo-technickými výpočtami. Zabezpečiť parkovanie v zmysle STN 73 6110/Z1, Z2 priamo na vlastnom stavebnom pozemku. Dodržiavať všetky zodpovedajúce zásady a regulatívy vyplývajúce z kapitoly 33.
--	---

33.2.1.2. Rodinné domy (RD)

Určenie funkčného využívania a priestorového usporiadania územia:

Označenie lokalít (regulačného bloku) v grafike:	RD1, RD2, RD3, RD4, RD5, RD6, RD7, RD8, ZaD3.04, ZaD3.09 (37, 41), ZaD3.48 (31), ZaD3.53 (ZaD2.02), ZaD4.06 (PF3), ZaD4.07 (306), ZaD4.10 (64-časť), ZaD4.21 (OV2-časť)
Charakteristika:	Plochy slúžiace pre obytné funkcie – bývanie v rodinných domoch rôznych typologických druhov.
Funkčné využitie:	
- prevládajúce	Bývanie v rodinných typoch objektov – rodinné domy rôznych typologických druhov (samostatne stojace, dvojdomy, radové, átriové, kobercová zástavba).
- prípustné	Príslušné dopravné a technické vybavenie, zeleň plošná a líniová, verejná zeleň, verejné priestory, detské ihriská, športové plochy, menšie zariadenia občianskej vybavenosti, parkoviská, vodná plocha, drobná architektúra a mobiliár, pešie komunikácie, cyklistické trasy, dopravné komunikácie, zariadenia a vedenia technickej vybavenosti pre obsluhu územia. Ako doplnkovú funkciu umiestniť zariadenia občianskej vybavenosti lokálneho významu – vstavané do objektu bývania, drobné podnikateľské prevádzky vstavané do objektu bývania nevýrobného charakteru, nenarúšajúce kvalitu životného a obytného prostredia, ktoré svojim architektonickým a hmotovým riešením nemenia charakter funkčnej plochy, materské školy, ambulancie, lekáreň, na pozemku parc. č. 542 (regulačný blok RD2) je možné umiestniť aj bytové domy formou nadstavby bytových jednotiek nad existujúcim objektom občianskej vybavenosti.
- neprípustné	V území možno prevádzkovať iba také činnosti, ktoré svojou prevádzkou, výrobným alebo technickým zariadením nerušia svojimi negatívnymi účinkami prevádzku stavieb a zariadení v ich okolí (ako nerušiace prevádzky nemožno napríklad povoliť priemyselnú výrobu, skladové hospodárstvo, veľkopredajne, služby motoristom - autoservisy, klampiarske prevádzky, čerpacia stanica pohonných hmôt s autoservismi a opravovňami a pod., agroturistika, poľnohospodárska výroba, bytová výstavba – bytové domy okrem existujúcich bez možnosti ich dostavby a nadstavby a okrem uvedených v prípustnom funkčnom využití, stolárstva, nákupné centrá, obchodné domy, distribučné a veľkoobchodné centrá, hypermarkety, hobbymarkety, supermarkety, diskonty, ubytovacie zariadenia a zariadenia cestovného ruchu, kongresové centrá, výstavné a veľtržné areály, kultúrne zariadenia, zábavné zariadenia, zariadenia obrany, základné školy, umelecké školy, stredné a vysoké školy, objekty a zariadenia vedy a výskumu, polikliniky, nemocnice, areály veľkých a stredných podnikov, záhradníctva, sklenárstva, priemyselné parky, skladové areály a distribučné centrá, stavebné dvory, športové areály okrem detských ihrísk, haly, plavárne, kolkárne, kúpaliská, areály voľného času, záhradkárske osady, chatové osady, kompostárne a zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného materiálu, zberné dvory, zariadenia na skládovanie odpadu, spaľovanie odpadu alebo akékoľvek energetické zhodnocovanie odpadu, akékoľvek zariadenia na zhodnocovanie odpadov, tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu, zakázané činnosti v Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov v zmysle Zákona č. 364/2004 (§31 ods. 4) §3, ods. 3, 4 Zákona 305/2018 Z. z., funkcie zakázané za účelom ochrany životného prostredia a zachovania charakteru terajšej zástavby
Priestorové usporiadanie:	
Prípustný spôsob zástavby pre RD:	izolovaná zástavba združená zástavba – len v existujúcom rozsahu
Min. výmera pozemkov pre RD:	izolovaná zástavba – 400 m ² pre RD s 1 b. j. + 300 m ² na každú ďalšiu na prípadnú ďalšiu b. j. združená zástavba – 250 m ² pre RD s 1 b. j. + 250 m ² na každú ďalšiu b. j.
Zastavovacie podmienky pre RD:	nadviazať na prevažujúci architektonický ráz objektov existujúcej zástavby v existujúcej zástavbe (v prielukách alebo pri nahradení pôvodných objektov) nadviazať na existujúcu stavebnú čiaru danú okolitou zástavbou v novej zástavbe dodržiavať jednotnú stavebnú čiaru objektov, stavebná čiara sa stanovuje min. 5 m od uličnej čiar dodržiavať odstupové vzdialenosti objektov podľa § 6 Vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa

	ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie výstavbu objektov RD v záhradách existujúcich RD podmieniť vybudovaním novej komunikácie, t. j. nepovolíť výstavbu, ktorá má prístup len z existujúcej komunikácie cez dvory RD – výnimkou sú RD s 1NP bez obytného podkrovia (bungalov)
Max. výška oplozenia pozemkov pre RD:	1,8 m zo strany od ulice, 2,0 m z ostatných strán
Max. podlažnosť:	1 NP + podkrovia – pre objekty so šikmou strechou 2 NP – pre objekty s plochou strechou
Index zastavanosti max.:	0,50 – pre radovú zástavbu RD a ostatné objekty (pozri aj špecifické regulatívy) 0,30 0,35 – pre izolovanú zástavbu RD (pozri aj špecifické regulatívy)
Koeficient zelene min.:	0,30 0,40 – pre radovú zástavbu RD a ostatné objekty 0,50 – pre izolovanú zástavbu RD
Špecifické regulatívy:	Vo vyznačených častiach * regulačných blokov RD2 a RD5 (* pozri výkresy č. 2.1, 2.2) musí byť zachovaná funkcia občianskej vybavenosti, t. j. funkciu nie je možné zmeniť na inú prípustnú funkciu Pre regulačné bloky 202+71+ZaD1.03+RD6 (miestna časť Bučuháza) spracovať ÚŠ zóny, rešpektovať záväznú reguláciu podľa „Zastavovacej štúdie Bučuháza“ (ďalej len „zastavovacia štúdia“), spracovateľ: BP KONCEPT s.r.o., dátum spracovania: november 2019 – pozri kapitolu č. 33.2.2.2. Pre regulačné bloky OV11+72+72A+72B+ZaD1.02+ZaD3.40+RD8+ZS10ZaD4.01 (miestna časť Kráľovianky) spracovať ÚŠ zóny. V prípade výstavby samostatne stojacich doplnkových stavieb k rodinným domom (hospodárske stavby, garáže) je index zastavanosti pre tieto stavby určený osobitne na 0,05 (nad rámec povolených indexov zastavanosti). Výstavbu objektov RD v záhradách existujúcich RD podmieniť vybudovaním novej komunikácie, t. j. nepovolíť výstavbu, ktorá má prístup len z existujúcej komunikácie cez dvory RD – výnimkou sú RD s 1NP bez obytného podkrovia (typ bungalov, box) v max. počte 1 RD za existujúcim RD, pričom zástavba združených RD a iných objektov je neprípustná – pre RD za existujúcim RD je potrebné vybudovať prístupovú komunikáciu min. šírky 4 m V lokalite ZaD3.04 zachovať existujúcu vzrastlú zeleň v max. možnom rozsahu V prípade budovania ostatných nových miestnych prístupových komunikácií dodržať šírku uličného priestoru (vymedzený uličnou hranou pozemkov = oplozeniami pozemkov) min. 10 m – uvedené sa nevzťahuje na lokality, ktoré boli preverené urbanistickou štúdiou resp. inou zonálnou dokumentáciou, odsúhlasenou mestom (komisia výstavby, MZ), a to pred dňom schválenia „Zmien a doplnkov č. 3“. Zmena funkčného využitia v lokalite ZaD 3.53 (v súčasnosti záhradková osada) mesto nezaväzuje k realizácii inžinierskych sietí a komunikácie v danej lokalite. Zabezpečiť parkovanie v zmysle STN 73 6110/Z1, Z2 priamo na vlastnom stavebnom pozemku. Dodržiavať všetky zodpovedajúce zásady a regulatívy vyplývajúce z kapitoly 33.

33.2.1.3. Zmiešané plochy bývania a občianskej vybavenosti

Zmiešané plochy rodinných domov a občianskej vybavenosti

Určenie funkčného využívania a priestorového usporiadania územia:

Označenie lokalít (regulačného bloku) v grafike:	PF2, PF3
Charakteristika:	Zmiešané plochy rodinných domov a občianskej vybavenosti sú plochy slúžiace predovšetkým pre umiestnenie polyfunkčných objektov bývania a občianskej vybavenosti, rekreačnej vybavenosti v zónach celomestského a nadmestského významu a na rozvojových osiach s dôrazom na vytváranie mestského prostredia.
Funkčné využitie:	
- prevládajúce	Bývanie s občianskou vybavenosťou, rodinné domy, zariadenia obchodu a služieb, zariadenia verejného stravovania.
- prípustné v PF2	Byty v objektoch určených pre inú funkciu, supermarket, diskonty, zariadenia pre administratívu,

	správu a riadenie, zariadenia požiarnej ochrany, zariadenia polície, materské školy, zariadenia ambulantnej a lekárskej starostlivosti, lekárne, stacionárne sociálnych služieb, chránené dielne, chránené bývanie, telocvičňa, ihriská, fitness, posilňovne, zariadenia pre netradičné športy, zeleň plošná a líniová, pešie komunikácie, odstavné státa a parkoviská, parkinggaráže, komunikácie vozidlové, zariadenia a vedenia technickej vybavenosti pre obsluhu územia Nákupné strediská, obchodné domy, supermarkety, ubytovacie zariadenia cestovného ruchu, voľný čas a multifikačné zariadenia, zariadenia pre kultúru, zábavné zariadenia, modlitebne, základné školy, základné umelecké školy, jazykové školy, špecifické zdravotnícke zariadenia a služby, polikliniky, domovy sociálnych služieb, domovy dôchodcov, detské domovy, domovy penzióny dôchodcov, zariadenia nezávadných drobných prevádzok výroby a služieb, drobné zariadenia občianskej vybavenosti pre obsluhu územia, doplnkové zariadenia dopravy a technickej vybavenosti
- prípustné v PF3	Byty v objektoch určených pre inú funkciu, ubytovacie zariadenia cestovného ruchu, voľný čas a multifikačné zariadenia, zariadenia pre kultúru, zábavné zariadenia, zariadenia nezávadných drobných prevádzok výroby a služieb, drobné zariadenia občianskej vybavenosti pre obsluhu územia, zeleň plošná a líniová, pešie komunikácie, odstavné státa a parkoviská, parkinggaráže, komunikácie vozidlové, zariadenia a vedenia technickej vybavenosti pre obsluhu územia
- neprípustné v PF2	Obchodné centrá, distribučné a veľkoobchodné centrá, hypermarkety, hobbymarkety, autokempingy, kongresové centrá, veľtržné a výstavné areály, areály cirkevných zariadení okrem modlitebni v PF2, zariadenia špeciálnych zložiek štátu, stredné školy, špeciálne školy, vysoké školy a vysokoškolské areály, vedecko-technologické parky, zariadenia výroby a výrobných služieb, areály veľkých a stredných priemyselných podnikov, priemyselné parky, zariadenia skleníkového hospodárstva, skladové areály, distribučné centrá, logistické parky, stavebné dvory a zariadenia, zariadenia pre poľnohospodársku výrobu, štadióny otvorené, kryté, športové a telovýchovné areály, športové haly, kúpaliská, rekreačno-oddychové a športové prírodné areály, záhradkárské osady a lokality, chatové osady, zeleň krajinná a ekostabilizačná, kompostárne a zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného materiálu, zberné dvory, zariadenia na skládovanie odpadu, spaľovanie odpadu alebo akékoľvek energetické zhodnocovanie odpadu, akékoľvek zariadenia na zhodnocovanie odpadov, tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu, zakázané činnosti v Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov v zmysle Zákona č. 364/2004 (§31 ods. 4) §3, ods. 3, 4 Zákona 305/2018 Z. z. , funkcie zakázané za účelom ochrany životného prostredia a zachovania charakteru terajšej zástavby
- neprípustné v PF3	Iné ako uvedené v prevládajúcom a prípustnom funkčnom využití
Priestorové usporiadanie:	
Max. výška oplozenia pozemkov:	1,8 m zo strany od ulice, 2,0 m z ostatných strán
Max. podlažnosť:	1 NP + podkrovie – pre objekty so šikmou strechou pre objekty na území ochranného pásma národnej kultúrnej pamiatky „synagóga“ (prioritne objekty so šikmou strechou) 2 NP – pre objekty s plochou strechou pre objekty mimo územia ochranného pásma národnej kultúrnej pamiatky „synagóga“
Index zastavanosti max.:	0,40 (pozri aj špecifické regulatívy všeobecné)
Koeficient zelene min.:	0,40 0,10 (pozri aj špecifické regulatívy všeobecné)
Špecifické regulatívy všeobecné:	Min. podiel občianskej vybavenosti 20% celkových nadzemných podlažných plôch V prípade výnimočných situácií (stiesnené podmienky...) je možné na základe individuálneho posúdenia MZ povoliť väčší index zastavanosti a menší koeficient zelene – v takom prípade je potrebné preukázať vhodnosť riešenia štúdiou (vizualizácie, umiestnenie stavieb voči okoliu...) a svetlo-technickými výpočtami. Zabezpečiť parkovanie v zmysle STN 73 6110/Z1, Z2 priamo na vlastnom stavebnom pozemku. Dodržiavať všetky zodpovedajúce zásady a regulatívy vyplývajúce z kapitoly 33.
Špecifické regulatívy pre regulačný blok PF2 „okolie synagógy“:	Prestavbu a výstavbu v okolí Synagógy riešiť tak, aby sa nenarušila kultúrohistoricko-urbanistická kvalita historického jadra Šamorína. Vzhľadom na súčasnú hladinu a charakter zástavby navrhujeme podmienky realizácie novej zástavby takto: - Objekty v týchto lokalitách by mali plniť polyfunkčnú funkciu (v parteri občianska vybavenosť a nad ňou bývanie). - Objekty novej výstavby budú 1-2 podlažné prioritne so šikmou strechou s podkrovím, ich horizont by nemal prevyšovať súčasnú hladinu striech okolitej zástavby. Na území ochranného

	pásma národnej kultúrnej pamiatky „synagóga“ je nutné dodržať regulatívy určené v bode B) rozhodnutia Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, Bratislava, o vyhlásení ochranného pásma synagógy č. PÚ-10/94-1/192/GUL zo dňa 15.1.2010. - Modernizácia a rekonštrukcia bytového fondu, ako i nová výstavba občianskej vybavenosti podporí tendencie smerujúce k stabilizácii súčasnej sídelnej štruktúry. - Intenzifikáciu existujúcej zástavby RD realizovať aj formou vytvorenia podkrovných bytov rekonštrukciou. - Dodržať uličnú čiaru a charakter zástavby. - Využiť prieluky na výstavbu občianskej vybavenosti a bytov. - Znížiť rozsah odpadu bytového fondu, neuvažovať s celoplošnými asanáciami. - Zvýšiť rozsah rekonštrukcie a modernizácie, opráv a údržby jestvujúceho bytového fondu, ako aj občianskej vybavenosti. - Využívať rôzne netradičné formy získavania bytov ako prístavby, nadstavby, podkrovné byty a pod. - Humanizovať obytné prostredie. Spracovaná urbanisticko-architektonická štúdia rieši zmenu regulatívov Urbanisticko-architektonickej štúdie mestskej časti „Okolie Synagógy - dodatok“ v Šamoríne (spracovateľ: Ing. arch. Pavol Bodó, dátum spracovania: február 2008). Riešené územie vymedzené ulicami Veterná, Cintorínsky rad, Hrnčiarska a Kováčska sa nachádza na okraji centrálnej mestskej časti, v tesnej blízkosti stredovekého objektu reformovaného kostola v Šamoríne, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou evidovanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 121/0. Podľa uvedenej dokumentácie sa riešené územie skladá z troch častí: - riešený priestor č. 1: ohraničený ulicami Veterná, Cintorínsky rad, Hrnčiarska a prepojavacou ulicou medzi Hrnčiarskou a Veternou - riešený priestor č. 2: ohraničený ulicami Veterná, Cintorínsky rad a prepojavacou pešou komunikáciou medzi ulicami Veterná a Cintorínsky rad - riešený priestor č. 3: ohraničený ulicami Cintorínsky rad, Kováčska a Mliečňanská. Súčasná zástavba na riešenom území je prevažne jednopodlažná, preto reformovaný kostol tvorí výškovú a priestorovú dominantu daného prostredia. Podmienky k vytvoreniu novej polyfunkčnej zástavby v riešenom priestore č. 2 určil Krajský pamiatkový úrad s cieľom v čo najväčšej možnej miere zachovať pohľady a priehľady z nárožia ulíc Cintorínsky rad, Hrnčiarska a Kováčska smerom k svätyni a veži reformovaného kostola v Šamoríne, ako významnej architektonickej dominante daného priestoru. V riešenom priestore odporúčame použiť tradičný spôsob zastrešenia sedlovými strechami; pri objektoch ukončujúcich priehľad k reformovanému kostolu valbovými strechami. Pri vytvorení novej polyfunkčnej zástavby v riešenom priestore č. 2 je potrebné z hľadiska zachovania pohľadov a priehľadov na nehnuteľnú národnú kultúrnu pamiatku Reformovaný kostol v Šamoríne dodržať nasledujúce podmienky: - Nárožný objekt na pozemku parc. č. 2104 ponechať v jestvujúcej hmote a výške hrebeňa. - Navrhovaný jednopodlažný objekt na parcele č. 2083/I v tesnej blízkosti reformovaného kostola riešiť formou krídlovej zástavby s valbovou alebo sedlovou strechou. - Budovy ukončujúce priehľad ku kalvínskemu kostolu z oboch strán navrhované na pozemkoch parc. č. 2100, 2101 a pozemkoch parc. č. 2089, 2085 a 2100 pri novovytvorení námestí v priestore č. 2 ukončiť valbovou strechou.
--	--

Zmiešané plochy bytových domov a občianskej vybavenosti

Určenie funkčného využívania a priestorového usporiadania územia:

Označenie lokalít (regulačného bloku) v grafike:	PF1, ZaD3.13 (PF1-časť)
Charakteristika:	Zmiešané plochy bytových domov a občianskej vybavenosti sú plochy slúžiace predovšetkým pre umiestnenie polyfunkčných objektov bývania a občianskej vybavenosti, rekreačnej vybavenosti v zónach celomestského a nadmestského významu a na rozvojových osiach s dôrazom na vytváranie mestského prostredia
Funkčné využitie:	
- prevládajúce	Bývanie s občianskou vybavenosťou, bytové domy, zariadenia obchodu a služieb, zariadenia verejného stravovania.
- prípustné	Byty v objektoch určených pre inú funkciu, supermarket, diskonty, zariadenia pre administratívu,

	správu a riadenie, zariadenia požiarnej ochrany, zariadenia polície, materské školy, zariadenia ambulantnej a lekárskej starostlivosti, lekárne, stacionárne sociálnych služieb, chránené dielne, chránené bývanie, telocvičňa, ihriská, fitnes, posilňovne, zariadenia pre netradičné športy, zeleň plošná a líniová, pešie komunikácie, odstavné státi a parkoviská, parkinggaráže, komunikácie vozidlové, zariadenia a vedenia technickej vybavenosti pre obsluhu územia Nákupné strediská, obchodné domy, supermarkety, ubytovacie zariadenia cestovného ruchu, voľný čas a multifikačné zariadenia, zariadenia pre kultúru, zábavné zariadenia, modlitebne, základné školy, základné umelecké školy, jazykové školy, špecifické zdravotnícke zariadenia a služby, polikliniky, domovy sociálnych služieb, domovy dôchodcov, detské domovy, domovy penzióny dôchodcov, zariadenia nezávadných drobných prevádzok výroby a služieb, drobné zariadenia občianskej vybavenosti pre obsluhu územia, doplnkové zariadenia dopravy a technickej vybavenosti
- neprípustné	Obchodné centrá, distribučné a veľkoobchodné centrá, hypermarkety, hobbymarkety, autokempingy, kongresové centrá, veľtržné a výstavné areály, areály cirkevných zariadení okrem modlitebni, zariadenia špeciálnych zložiek štátu, stredné školy, špeciálne školy, vysoké školy a vysokoškolské areály, vedecko-technologické parky, zariadenia výroby a výrobných služieb, areály veľkých a stredných priemyselných podnikov, priemyselné parky, zariadenia skleníkového hospodárstva, skladové areály, distribučné centrá, logistické parky, stavebné dvory a zariadenia, zariadenia pre poľnohospodársku výrobu, štadióny otvorené, kryté, športové a telovýchovné areály, športové haly, kúpaliská, rekreačno-oddychové a športové prírodné areály, záhradkárské osady a lokality, chatové osady, zeleň krajinná a ekostabilizačná, kompostárne a zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného materiálu, zberné dvory, zariadenia na skládovanie odpadu, spaľovanie odpadu alebo akékoľvek energetické zhodnocovanie odpadu, akékoľvek zariadenia na zhodnocovanie odpadov, tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu, zakázané činnosti v Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov v zmysle Zákona č. 364/2004 (§31 ods. 4) §3, ods. 3, 4 Zákona 305/2018 Z. z. , funkcie zakázané za účelom ochrany životného prostredia a zachovania charakteru terajšej zástavby
Priestorové usporiadanie:	
Max. podlažnosť pre regulačný blok ZaD3.13:	3 NP + podkrovie, resp. posledné ustupujúce podlažie
Max. podlažnosť pre regulačný blok PF1:	6 4 NP + podkrovie, resp. posledné ustupujúce podlažie
Index zastavanosti max.:	-- (nie je obmedzený)
Koeficient zelene min.:	-- (nie je požadovaný)
Špecifické regulatívy:	Min. podiel občianskej vybavenosti 20% celkových nadzemných podlažných plôch Zabezpečiť parkovanie v zmysle STN 73 6110/Z1, Z2 priamo na vlastnom stavebnom pozemku – výnimku na parkovanie na verejnom priestranstve (t. j. mimo vlastného pozemku) môže udeliť Mestské zastupiteľstvo vzhľadom na stiesnené podmienky regulačných blokov. Dodržiavať všetky zodpovedajúce zásady a regulatívy vyplývajúce z kapitoly 33.

33.2.1.4. Občianska vybavenosť

Určenie funkčného využívania a priestorového usporiadania územia:

Označenie lokalít (regulačného bloku) v grafike:	OV1, OV2, OV3, OV4, OV5, OV6, OV7, OV8, OV9, OV10, OV11 , ZaD4.19 (RD1-časť), ZaD4.20 (RD1-časť)
Charakteristika:	Plochy občianskej vybavenosti slúžiace predovšetkým pre umiestňovanie stavieb a zariadení administratívy, verejnej správy, školstva, kultúry, zdravotníctva, cirkví, sociálnej starostlivosti, verejného stravovania, obchodu a služieb pre obyvateľstvo bývajúce v spádovom území. Stavby sú umiestňované na samostatných pozemkoch.
Funkčné využitie:	
- prevládajúce	Občianska vybavenosť prevažne dennej potreby viazaná na býajúce obyvateľstvo, nákupné strediská, obchodné domy, supermarkety, diskonty, maloobchodné zariadenia pre obsluhu základnej funkcie územia, verejné stravovanie, rýchle občerstvenie, bufety, kultúrne zariadenia, kostoly, modlitebne, administratívne budovy, objekty verejnej správy krajského a miestneho významu,

	materské školy, základné školy, umelecké školy, ambulancie, lekárne, výdajne zdravotníckych pomôcok, stacionáre, výrobné a nevýrobné služby pre obsluhu územia, zariadenia športu a telovýchovy viazané na účelové objekty, polícia, požiarnici, CO
- prípustné	Zábavné zariadenia, Kultúrne zariadenia v doplnkovom rozsahu, cirkev a ostatné zariadenia, zariadenia požiarnej ochrany a polície, stredné školy, špeciálne školy, polikliniky, nemocnice, telocvične, ihriská, fitness, posilňovne, záhradkárské predajne, predaj a pestovanie kvetov, okrasných kríkov a stromov, zeleň líniová a plošná, drobná architektúra a mobiliár, pešie komunikácie, drobné zariadenia vybavenosti a hygienické zariadenia pre obsluhu územia, odstavne státa a parkoviská, komunikácie vozidlové, autobusová stanica Ubytovacie zariadenia cestovného ruchu, obradné siene, detské domovy, pestúnska starostlivosť, drobná nerušiaci výroba a služby, športové haly, plavárne, kolkárne, čerpacia stanica pohonných hmôt bez sprievodných prevádzok, cyklistické trasy, zariadenia a vedenia technickej infraštruktúry pre obsluhu územia, ČSPH, zeleň, parková úprava, garáže
- neprípustné	Rodinné domy, bytové domy, regionálne obchodné centrá, distribučné a veľkoobchodné centrá, hypermarkety, hobbymarkety, autokempingy, turistické ubytovne, kongresové centrá, veľtržné a výstavné areály, objekty štátnej správy a štátnej reprezentácie, zariadenia obrany, vysoké školy a vysokoškolské areály, ubytovacie a stravovacie zariadenia školstva, objekty a areály vedy a výskumu, nemocnice, NSP, FNŠP, vysoko špecializované odborné liečebné ústavy, domovy sociálnych služieb, záhradníctva, skleníkové hospodárstvo, stavebné dvory, areály veľkých a stredných priemyselných podnikov, priemyselné parky, skladové areály a distribučné centrá, logistické parky, skladové areály súvisiace s výrobou, stavebné dvory a zariadenia, národné štadióny otvorené aj kryté, kúpaliská, areály voľného času, záhradkárské osady a lokality, chatové osady, zeleň krajinná a ekostabilizačná, kompostárne a zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného materiálu, zberné dvory, zariadenia na skládovanie odpadu, spaľovanie odpadu alebo akékoľvek energetické zhodnocovanie odpadu, akékoľvek zariadenia na zhodnocovanie odpadov, tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu, zakázané činnosti v Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov v zmysle Zákona č. 364/2004 (§31 ods. 4) §3, ods. 3, 4 Zákona 305/2018 Z. z., funkcie zakázané za účelom ochrany životného prostredia a zachovania charakteru terajšej zástavby
Priestorové usporiadanie:	
Max. podlažnosť pre regulačný blok OV6:	--- (limitovaná podlažnosťou existujúcich objektov bez možnosti nadstavby NP)
Max. podlažnosť pre regulačný blok OV8:	3 NP + podkrovie, resp. posledné ustupujúce podlažie
Max. podlažnosť pre regulačný blok OV10:	2 NP + podkrovie, resp. posledné ustupujúce podlažie
Max. podlažnosť pre regulačné bloky ZaD4.19, ZaD4.20:	2 NP
Max. podlažnosť pre ostatné regulačné bloky:	4 NP + podkrovie, resp. posledné ustupujúce podlažie
Index zastavanosti max.:	0,60 0,40 (pozri aj špecifické regulatívy)
Koeficient zelene min.:	0,20 0,30 (pozri aj špecifické regulatívy)
Špecifické regulatívy:	Pre regulačné bloky OV11+72+72A+72B+ZaD1.02+ZaD3.40+RD8+ZS10 ZaD4.01 (miestna časť Kráľovianky) spracovať UŠ zóny. V prípade výnimočných situácií (stiesnené podmienky...) je možné na základe individuálneho posúdenia MZ povoliť väčší index zastavanosti a menší koeficient zelene – v takom prípade je potrebné preukázať vhodnosť riešenia štúdiu (vizualizácie, umiestnenie stavieb voči okoliu...) a svetlo-technickými výpočtami. Zabezpečiť parkovanie v zmysle STN 73 6110/Z1, Z2 priamo na vlastnom stavebnom pozemku. Dodržiavať všetky zodpovedajúce zásady a regulatívy vyplývajúce z kapitoly 33.

33.2.1.5. Športovo-rekreačná vybavenosť

Určenie funkčného využívania a priestorového usporiadania územia:

Označenie lokalít (regulačného bloku) v grafike:	SP1, SP2, SP3, SP4, SP5
Charakteristika:	Plochy športu a rekreácia slúžiace predovšetkým pre športové a voľnočasové aktivity.
Funkčné využitie:	
- prevládajúce	Plochy prevažne areálového charakteru s využitím pre šport, tvorené krytými a otvorenými športovými zariadeniami, športovými ihriskami slúžiacimi pre organizovanú telovýchovu a plochy slúžiace športovým aktivitám vo voľnom čase, prechodné ubytovanie hotelového a penziónového typu, apartmánové domy, relaxačné centrá, kúpaliská, termálne kúpaliská, areály voľného času, ubytovacie zariadenia cestovného ruchu – hotely, penzióny, turistické ubytovne, prislúchajúca dopravná a technická vybavenosť, klubové zariadenia
- prípustné	Ubytovacie zariadenia viažuce sa na funkciu, odstavné státa a parkoviská pre obsluhu funkcie, služobné byty , maloobchodné zariadenia pre obsluhu základnej funkcie územia, verejné stravovanie, rýchle občerstvenie, bufety, požiarna zbrojnica (v lokalite SP4) Objekty a zariadenia pre obsluhu základnej funkcie, doplnkové služby, kongresové centrum
- neprípustné	Objekty individuálnej chatovej rekreácie, záhradky, agroturistika, bytové domy, rodinné domy, obchodné centrá, nákupné strediská, obchodné domy, distribučné a veľkoobchodné centrá, hypermarkety, supermarkety, diskonty, veľtržné a výstavné areály, obradné siene, kostoly, modlitebne, objekty verejnej správy, štátnej správy, zariadenia obrany, materské školy, základné umelecké školy, stredné a vysoké školy, areály vedy a výskumu, polikliniky, nemocnice, domovy dôchodcov, záhradníctva, skleníkové hospodárstvo, priemyselná výroba, poľnohospodárska a živočíšna výroba, skladové areály, stavebné dvory, čerpacia stanica pohonných hmôt, kompostárne a zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného materiálu, zberné dvory, zariadenia na skládovanie odpadu, spaľovanie odpadu alebo akékoľvek energetické zhodnocovanie odpadu, akékoľvek zariadenia na zhodnocovanie odpadov, tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu, zakázané činnosti v Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov v zmysle Zákona č. 364/2004 (§31 ods. 4) §3, ods. 3, 4 Zákona 305/2018 Z. z., funkcie zakázané za účelom ochrany životného prostredia a zachovania charakteru terajšej zástavby
Priestorové usporiadanie:	
Max. výška oplotenia pozemkov:	1,8 m zo strany od ulice, 2,0 m z ostatných strán
Max. podlažnosť:	2 NP + podkrovie, resp. posledné ustupujúce podlažie
Index zastavanosti max.:	0,20
Koeficient zelene min. pre regulačné bloky SP3, SP5:	0,20
Koeficient zelene min. pre ostatné regulačné bloky:	0,40
Špecifické regulatívy:	Zabezpečiť parkovanie v zmysle STN 73 6110/Z1, Z2 priamo na vlastnom stavebnom pozemku. Dodržiavať všetky zodpovedajúce zásady a regulatívy vyplývajúce z kapitoly 33.

33.2.1.6. Záhradkárske a chatové osady

Určenie funkčného využívania a priestorového usporiadania územia:

Označenie lokalít (regulačného bloku) v grafike:	ZS1, ZS2, ZS4, ZS6, ZS7, ZS8, ZS9, ZS10 , ZaD2.03, ZaD3.31 (2-časť), ZaD3.39 (18-časť, 20-časť)
Charakteristika:	Záhradkársky využívané plochy s rôznou mierou zastavanosti pozemkov a rôznou úrovňou technického vybavenia najmä na individuálnu a rodinnú rekreáciu, prípadne s pestovateľskými

	plochami slúžiacimi pre samozásobovanie
Funkčné využitie:	
- prevládajúce	Záhrady, záhradkárske a chatové osady a lokality
- prípustné	Drobné zariadenia vybavenosti a hygienické zariadenia pre obsluhu územia Drobná výroba a spracovanie produktov, menšie skladové kapacity, drobná architektúra, menšie kapacity pre spracovanie biologického odpadu, zeleň krajinná a ekostabilizačná, drobná architektúra a mobiliár, pešie komunikácie, kompostárne a zariadenia na zhodnocovanie zeleného odpadu, odstavné státa a parkoviská, zariadenia a vedenia technickej vybavenosti pre obsluhu územia
- neprípustné	Všetky ostatné funkcie okrem záhradkárskej osady uvedených v prevládajúcom a prípustnom využití
Priestorové usporiadanie:	
Prípustný spôsob zástavby pre ZCH:	izolovaná zástavba
Min. výmera pozemkov pre ZCH v ZaD2.03*:	izolovaná zástavba – 400 m ² pre ZCH
Max. podlažnosť:	1 NP + podkrovia, resp. posledné ustupujúce podlažie
Index zastavanosti max. pre existujúce ZCH v ZaD2.03:	-- (limitovaný zastavanosťou existujúcich objektov podľa vykonanej pasportizácie bez možnosti dostavby)
Index zastavanosti max. pre ostatné ZCH a regulačné bloky:	0,10 Zároveň je obmedzená zastavaná plocha ZCH na 50 m ² (okrem ZCH v ZaD2.03*)
Koeficient zelene min.:	0,60
Špecifické regulatívy:	Pre regulačné bloky OV11+72+72A+72B+ZaD1.02+ZaD3.40+RD8+ZS10ZaD4.01 (miestna časť Kráľovianky) spracovať ÚŠ zónu. Zabezpečiť parkovanie v zmysle STN 73 6110/Z1, Z2 priamo na vlastnom stavebnom pozemku. Dodržiavať všetky zodpovedajúce zásady a regulatívy vyplývajúce z kapitoly 33.

* Samostatne uvedené regulatívy pre regulačný blok ZaD2.03 platia len pre tento regulačný blok. Ostatné regulatívy sa však rovnako vťahujú pre regulačný blok ZaD2.03 ako aj pre ostatné regulačné bloky (jedná sa najmä o regulatívy funkčného využitia).

33.2.1.7. Priemyselná výroba, skladové hospodárstvo, podnikateľské aktivity a technická vybavenosť

Určenie funkčného využívania a priestorového usporiadania územia:

Označenie lokalít (regulačného bloku) v grafike:	PR1, PR2, PR3, PR4, PR5, ZD3.30 (305-časť), ZaD4.17 (RD5-časť)
Charakteristika:	Plochy slúžiace pre umiestňovanie areálov priemyselnej výroby, skladového hospodárstva a podnikateľských aktivít bez rušivého vplyvu na okolie
Funkčné využitie:	
- prevládajúce	Areály priemyselných podnikov s doplnujúcimi prevádzkami a skladmi, služby a výroby všetkých druhov združené v priemyselných parkoch
- prípustné	Objekty súvisiaceho vedeckého výskumu, administratívne objekty súvisiace s hlavnými funkciami, stravovanie pre zamestnancov, administratívne budovy, areály súvisiace s výrobou, plošná a líniová zeleň, pešie komunikácie, vozidlové komunikácie, odstavné státa a parkoviská, zariadenia a vedenia technickej vybavenosti pre obsluhu územia, drobná nerušiacia výroba a služby, skladové areály súvisiace s výrobou Občianska vybavenosť a služby pre obsluhu územia, služobné byty, distribučné a veľkoobchodné centrá, verejné stravovanie malého rozsahu, rýchle občerstvenie, bufety, zariadenia požiarnej

	ochrany, stredné na špeciálne školy, výrobné a nevýrobné služby pre obsluhu územia, skladové areály, logistické parky, zariadenia športu a telovýchovy viazané na účelové objekty, drobná architektúra a mobiliár, zberné dvory, parkinggaráže, čerpacie stanice pohonných hmôt bez sprievodných prevádzok
- neprípustné	Rodinné domy, Bytové domy, športové areály, športové haly, telocvične, kúpaliská, areály voľného času, záhradkárské a chatové osady, cyklistické trasy, kompostárne a zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného materiálu, zariadenia na skládovanie odpadu, spaľovanie odpadu alebo akékoľvek energetické zhodnocovanie odpadu, akékoľvek zariadenia na skladovanie, úpravu, zhodnocovanie alebo zneškodnenie odpadov, tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu, zakázané činnosti v Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov v zmysle Zákona č. 364/2004 (§31 ods. 4) §3, ods. 3, 4 Zákona 305/2018 Z. z., funkcie zakázané za účelom ochrany životného prostredia a zachovania charakteru terajšej zástavby
Priestorové usporiadanie:	
Max. podlažnosť pre regulačný blok PR3 a ZaD3.30:	2 NP
Max. podlažnosť pre ostatné regulačné bloky:	2 3 NP + podkrovia, resp. posledné ustupujúce podlažie / 12 m
Index zastavanosti max.:	0,60 (pozri aj špecifické regulatívy)
Koeficient zelene min.:	0,20 (pozri aj špecifické regulatívy)
Špecifické regulatívy:	V prípade výnimočných situácií (významná investícia s vyššími nárokmi na zastavanú plochu...) je možné na základe individuálneho posúdenia MZ povoliť väčší index zastavanosti a menší koeficient zelene – v takom prípade je potrebné preukázať vhodnosť riešenia štúdiou (vizualizácie, umiestnenie stavieb voči okoliu...) a svetlo-technickými výpočtami. V lokalitách v dotyku s nezlučiteľnými funkciami (výroba - bývanie) výstavbu podmieniť vytvorením pásu izolačnej zelene min. šírky 5,0 m, a to na stavebnom pozemku, ktorý je predmetom povoľovania a vykonaním iných protihlukových opatrení (vhodné stavebno-technické riešenia objektov - napr. vhodná orientácia objektov voči zdroju hluku, použitie izolácií proti hluku z vonkajšieho prostredia, použitie vhodných výplní otvorov – okien a dverí, vhodné konštrukcie oplotenia). Zabezpečiť parkovanie v zmysle STN 73 6110/Z1, Z2 priamo na vlastnom stavebnom pozemku. Dodržiavať všetky zodpovedajúce zásady a regulatívy vyplývajúce z kapitoly 33.

* neprípustná funkcia neplatí pre plochu PR1. V lokalite PR1 bolo vydané stavebné povolenie na obchodné a kongresové centrum.

33.2.1.8. Zmiešané plochy poľnohospodárskych účelových zariadení, priemyselnej výroby a skladov

Určenie funkčného využívania a priestorového usporiadania územia:

Označenie lokality (regulačného bloku) v grafike:	ZaD3.29 (506)
Charakteristika:	Pozemky s objektmi využívanými prevažne na sklady, dielne a prevádzky slúžiace poľnohospodárskej výrobe alebo so špecifickým využitím ako areály poľnohospodárskych služieb v kombinácii s plochami slúžiacimi pre umiestňovanie areálov priemyselnej výroby, skladového hospodárstva a podnikateľských aktivít bez rušivého vplyvu na okolie
Funkčné využitie:	
– prevládajúce	Objekty poľnohospodárskych služieb, skladovacie kapacity, areály a zariadenia rastlinnej výroby v kombinácii s objektmi priemyselných podnikov s doplnujúcimi prevádzkami a skladmi, služby a výroby všetkých druhov
– prípustné	Hospodárske stavby, objekty súvisiaceho vedeckého výskumu, administratívne objekty súvisiace s hlavnými funkciami, stravovanie pre zamestnancov, administratívne budovy, areály súvisiace s výrobou, plošná a líniová zeleň, pešie komunikácie, vozidlové komunikácie, odstavné státi a parkoviská, zariadenia a vedenia technickej vybavenosti pre obsluhu územia, drobná nerušiaci

	výroba a služby, skladové areály súvisiace s výrobou Zariadenia v špecifických areáloch súvisiacich s agroturistikou, kompostárne a zariadenia na zhodnocovanie BRKO pre odpad len zo zelene, čerpace stanice pohonných hmôt bez sprievodných prevádzok, vozidlové komunikácie pre obsluhu územia, občianska vybavenosť a služby pre obsluhu územia, distribučné a veľkoobchodné centrá, verejné stravovanie malého rozsahu, rýchle občerstvenie, bufety, zariadenia požiarnej ochrany, zariadenia športu a telovýchovy viazané na účelové objekty, drobná architektúra a mobiliár, zberné dvory
–nepripustné	Rodinné domy, bytové domy, OV celomestského charakteru, štátna správa a pod., športové areály, športové haly, telocvične, kúpaliská, areály voľného času, záhradkárské a chatové osady, poľnohospodárska živočíšna výroba, zariadenia na skládovanie odpadu, spaľovanie odpadu alebo akékoľvek energetické zhodnocovanie odpadu, zakázané činnosti v Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov v zmysle Zákona č. 364/2004 (§31 ods. 4)
Priestorové usporiadanie:	
Max. podlažnosť:	2 NP + podkrovia, resp. posledné ustupujúce podlažie / 12 m
Index zastavanosti max.:	0,60 (pozri aj špecifické regulatívy)
Koeficient zelene min.:	0,20 (pozri aj špecifické regulatívy)
Špecifické regulatívy:	V prípade výnimočných situácií (významná investícia s vyššími nárokmi na zastavanú plochu...) je možné na základe individuálneho posúdenia MZ povoliť väčší index zastavanosti a menší koeficient zelene – v takom prípade je potrebné preukázať vhodnosť riešenia štúdiou (vizualizácie, umiestnenie stavieb voči okoliu...) a svetlo-technickými výpočtami. Zabezpečiť parkovanie v zmysle STN 73 6110/Z1, Z2 priamo na vlastnom stavebnom pozemku. Dodržiavať všetky zodpovedajúce zásady a regulatívy vyplývajúce z kapitoly 33.

33.2.1.98. Zmiešané plochy občianskej vybavenosti, priemyslu, podnikateľských aktivít a skladového hospodárstva

Určenie funkčného využívania a priestorového usporiadania územia:

Označenie lokalít (regulačného bloku) v grafike:	ZaD3.03
Charakteristika:	Plochy slúžiace pre umiestňovanie zmiešaných funkcií občianskej vybavenosti, pre umiestňovanie stavieb a zariadení obchodu a služieb, výrobných služieb, nezávadnej priemyselnej výroby, skladového hospodárstva a podnikateľských aktivít bez rušivého vplyvu na okolie
Funkčné využitie:	
- prevládajúce	Menšie areály priemyselných podnikov s doplnujúcimi prevádzkami a skladmi, obchody a nevýrobné služby, výrobné služby pre obsluhu územia, výrobné zdravotníckych pomôcok
- prípustné	Objekty súvisiaceho vedeckého a výrobného výskumu, skladové areály súvisiace s výrobou, drobné zariadenia občianskej vybavenosti, plošná a líniová zeleň, drobná architektúra a mobiliár, pešie komunikácie, vozidlové komunikácie, odstavné státia a parkoviská, príslušná technická vybavenosť, strážna služba, zariadenia požiarnej ochrany, zberné dvory, diskontné centrá Služobné byty, skleníkové hospodárstvo, stavebné dvory
- nepripustné	Rodinné domy, bytové domy, športové areály, športové haly, telocvične, kúpaliská, areály voľného času, záhradkárské a chatové osady, cyklistické trasy, kompostárne a zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného materiálu, zariadenia na skládovanie odpadu, spaľovanie odpadu alebo akékoľvek energetické zhodnocovanie odpadu, akékoľvek zariadenia na zhodnocovanie odpadov, tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu, zakázané činnosti v Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov v zmysle Zákona č. 364/2004 (§31 ods. 4) §3, ods. 3, 4 Zákona 305/2018 Z. z., funkcie zakázané za účelom ochrany životného prostredia a zachovania charakteru terajšej zástavby
Priestorové usporiadanie:	
Max. podlažnosť:	2 3 NP + podkrovia, resp. posledné ustupujúce podlažie / 12 m
Index zastavanosti max.:	0,60 0,35 (pozri aj špecifické regulatívy)

Koeficient zelene min.:	0,20 0,30 (pozri aj špecifické regulatívy)
Špecifické regulatívy:	V prípade výnimočných situácií (významná investícia s vyššími nárokmi na zastavanú plochu...) je možné na základe individuálneho posúdenia MZ povoliť väčší index zastavanosti a menší koeficient zelene – v takom prípade je potrebné preukázať vhodnosť riešenia štúdiou (vizualizácie, umiestnenie stavieb voči okoliu...) a svetlo-technickými výpočtami. Zabezpečiť ekologickú nezávadnosť výrobných aktivít. Zabezpečiť výsadbu izolačnej ochrannej zelene od obytných území. Zabezpečiť parkovanie v zmysle STN 73 6110/Z1, Z2 priamo na vlastnom stavebnom pozemku. Dodržiavať všetky zodpovedajúce zásady a regulatívy vyplývajúce z kapitoly 33.

33.2.1.109. Cintoríny – pohrebiská

Určenie funkčného využívania a priestorového usporiadania územia:

Označenie lokalít (regulačného bloku) v grafike:	C1, C2, C3, C4, C5, C6
Charakteristika:	Vyhradená zeleň areálov s hrobovými miestami, malou architektúrou a výtvarnými dielami
Funkčné využitie:	
- prevládajúce	Zeleň plošná a líniová plniaca v rámci areálov významnú funkciu Plochy zelene s hrobovými miestami, malou architektúrou a výtvarnými dielami, pamätníky a memoriálne areály v zeleni, kolumbária, pešie komunikácie
- prípustné	Drobná architektúra a mobiliár (lavičky, odpadové koše, verejné osvetlenie a pod.), obradné sieni zariadenia občianskeho vybavenia v areáloch cintorínov (domy smútku, predajne kvetov, nevýrobné časti kamenárstva, verejné hygienické zariadenia a pod.), menšie sakrálné stavby slúžiace prevládajúcej funkcii (cintorínske kaplnky) Hygienické zariadenia, Komunikácie pre obsluhu územia, pešie komunikácie, parkovacie plochy, nevyhnutné technické vybavenie
- neprípustné	Všetky ostatné funkcie okrem uvedených v prevládajúcom a prípustnom využití
Priestorové usporiadanie:	
Max. podlažnosť:	1 NP
Index zastavanosti max.:	0,10 0,85 (do zastavanosti sú započítané aj hrobové miesta, ktoré sú „zelené“)
Koeficient zelene min.:	0,70 -- (nie je požadovaný)
Špecifické regulatívy:	V prípade výnimočných situácií (stiesnené podmienky...) je možné na základe individuálneho posúdenia MZ povoliť väčší index zastavanosti a menší koeficient zelene – v takom prípade je potrebné preukázať vhodnosť riešenia štúdiou (vizualizácie, umiestnenie stavieb voči okoliu...) a svetlo-technickými výpočtami. Zabezpečiť parkovanie v zmysle STN 73 6110/Z1, Z2. Zariadenia občianskeho vybavenia cintorínov (okrem sakrálnych stavieb) a parkovacie plochy lokalizovať v okrajových častiach pohrebiska Dodržiavať všetky zodpovedajúce zásady a regulatívy vyplývajúce z kapitoly 33.

33.2.1.110. Vodohospodárske zariadenia

Určenie funkčného využívania a priestorového usporiadania územia:

Označenie lokalít (regulačného bloku) v grafike:	VH1, VH2, VH3, ZaD3.23
Charakteristika:	Plochy určené pre umiestnenie stavieb a zariadení slúžiacich pre prevádzku vodohospodárskych systémov
Funkčné využitie:	

- prevládajúce	Vodné zdroje, vodojemy, čerpacie stanice, ČOV, vodné diela, dažďové nádrže, prevádzkové areály správcov
- prípustné	Tranzitné vedenia nadradeného významu súvisiace s funkciou vodohospodárskych zariadení, u vodárenských zdrojov a vodojemov v rámci PHO I. stupňa iba tie objekty, ktoré sú v súlade s §32 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a príslušným vodoprávnym rozhodnutím Administratívne budovy, sociálne a stravovacie zariadenia pre zamestnancov, sklady, skladovacie plochy, dielne, komunikácie, odstavné plochy a parkoviská slúžiace prevádzke, byty v objektoch slúžiacich na inú funkciu, les ako súčasť ochranných pásiem a širšieho územia vodohospodárskych zariadení
- neprípustné	Všetky ostatné funkcie okrem uvedených v prevládajúcom a prípustnom využití
- doplňujúce ust.	Stavby a malé zariadenia vodného hospodárstva možno umiestniť vo všetkých plochách iných funkcií
Priestorové usporiadanie:	
Max. podlažnosť:	1 NP + podkrovie, resp. posledné ustupujúce podlažie
Index zastavanosti max.:	0,10
Koeficient zelene min.:	-- (nie je požadovaný)
Špecifické regulatívy:	Zabezpečiť parkovanie v zmysle STN 73 6110/Z1, Z2. Dodržiavať všetky zodpovedajúce zásady a regulatívy vyplývajúce z kapitoly 33.

33.2.1.1211. Energetické zariadenia

Určenie funkčného využívania a priestorového usporiadania územia:

Označenie lokalít (regulačného bloku) v grafike:	ZaD3.18 (29-časť)
Charakteristika:	Plochy určené pre umiestnenie stavieb a zariadení slúžiacich pre prevádzku energetických systémov
Funkčné využitie:	
- prevládajúce	Energetické zariadenia - bioplynová stanica , prevádzkové areály správcov
- prípustné	Tranzitné vedenia nadradeného významu súvisiace s funkciou energetických zariadení Administratívne budovy, sociálne a stravovacie zariadenia pre zamestnancov, sklady, skladovacie plochy, dielne, komunikácie, odstavné plochy a parkoviská slúžiace prevádzke, byty v objektoch slúžiacich na inú funkciu, vegetačné úpravy
- neprípustné	Všetky ostatné funkcie okrem uvedených v prevládajúcom a prípustnom využití
Priestorové usporiadanie:	
Max. podlažnosť:	1 NP + podkrovie, resp. posledné ustupujúce podlažie
Index zastavanosti max.:	0,10 -- (nie je obmedzený)
Koeficient zelene min.:	-- (nie je požadovaný)
Špecifické regulatívy:	Zabezpečiť parkovanie v zmysle STN 73 6110/Z1, Z2. Dodržiavať všetky zodpovedajúce zásady a regulatívy vyplývajúce z kapitoly 33.

33.2.1.1312. Vegetačné úpravy (verejná mestská zeleň, zeleň parkov a lesoparkov)

Verejná mestská zeleň

Určenie funkčného využívania a priestorového usporiadania územia:

Označenie lokalít (regulačného bloku) v grafike:	ZaD2.14a-f, ZaD3.02
---	----------------------------

bloku) v grafike:	
Charakteristika:	Verejná zeleň
Funkčné využitie:	
- prevládajúce	Zeleň verejných mestských parkov plošná plniaca významnú funkciu
- prípustné	Drobná architektúra a mobiliár Hygienické zariadenia, komunikácie pre obsluhu územia, parkovacie plochy Športovo-rekreačné zariadenia (skateboard park) v lokalite ZaD2.14-a
- neprípustné	Všetky ostatné funkcie okrem uvedených v prevládajúcom a prípustnom využití
Priestorové usporiadanie:	
Max. podlažnosť regulačný blok ZaD2.14-a:	1 NP
Max. podlažnosť pre ostatné regulačné bloky:	-- (výstavba nadzemných objektov, okrem drobnej architektúry, je neprípustná)
Index zastavanosti max. pre regulačný blok ZaD2.14-a:	0,05
Index zastavanosti max. pre ostatné regulačné bloky:	-- (výstavba nadzemných objektov, okrem drobnej architektúry, je neprípustná)
Koeficient zelene min. pre regulačný blok ZaD2.14-a:	0,60
Koeficient zelene min. pre ostatné regulačné bloky:	0,90
Špecifické regulatívy:	Dodržiavať všetky zodpovedajúce zásady a regulatívy vyplývajúce z kapitoly 33.

Zeleň parkov a lesoparkov

Určenie funkčného využívania a priestorového usporiadania územia:

Označenie lokalít (regulačného bloku) v grafike:	ZaD3.05
Charakteristika:	Zeleň parkov a lesoparkov (mestský park Pomlé)
Funkčné využitie:	
- prevládajúce	Zeleň mestského parku Pomlé plniaca významnú funkciu
- prípustné	Občianska vybavenosť v existujúcom rozsahu Drobná architektúra a mobiliár Hygienické zariadenia, komunikácie pre obsluhu územia, parkovacie plochy
- neprípustné	Všetky ostatné funkcie okrem uvedených v prevládajúcom a prípustnom využití
Priestorové usporiadanie:	
Max. podlažnosť:	-- (limitovaná podlažnosťou existujúcich objektov bez možnosti nadstavby NP)
Index zastavanosti max.:	0,05
Koeficient zelene min.:	0,90
Špecifické regulatívy:	Dodržiavať všetky zodpovedajúce zásady a regulatívy vyplývajúce z kapitoly 33.

ÚPN mesta vymedzuje ako nezastavateľné plochy – so zákazom výstavby (okrem spevnených plôch) – plochy všetkých verejných mestských parkov, a to aj v prípade ak sa nachádzajú na súkromných pozemkoch.

33.2.1.13. Dopravné plochy

Určenie funkčného využívania a priestorového usporiadania územia:

Označenie lokalít (regulačného bloku) v grafike:	ZaD4.08
Charakteristika:	Plochy slúžiace pre dopravnú vybavenosť – prístaviska pre lodnú dopravu.
Funkčné využitie:	
- prevládajúce	Prístavisko pre športovú a rekreačnú lodnú dopravu
- prípustné	Komunikácie vozidlové, cyklistické a pešie, parkovacie plochy Inžinierske siete Vegetačné úpravy (zeleň) Drobná architektúra a mobiliár
- neprípustné	Všetky ostatné funkcie okrem uvedených v prevládajúcom a prípustnom využití, osobitne činnosti nevhodné v Chránenom vtáčom území SKCHVU 007 Dunajské luhy a v nadregionálnom biokoridore toku Dunaja podľa kapitoly č. 33.4.3.
Priestorové usporiadanie:	
Max. podlažnosť:	-- (výstavba nadzemných objektov, okrem drobnej architektúry, je neprípustná)
Index zastavanosti max.:	-- (výstavba nadzemných objektov, okrem drobnej architektúry, je neprípustná)
Koeficient zelene min.:	-- (nie je požadovaný)
Špecifické regulatívy:	V prístavisku sa predpokladá kotvenie približne do 50 malých plavidiel. Malým plavidlom sa rozumie plavidlo s dĺžkou trupu do 20 m, ktoré je určené na prepravu najviac 12 cestujúcich a plavidlo, ktoré je určené len na športové a oddychové účely bez ohľadu na spôsob jeho pohonu s dĺžkou trupu od 2, 5 m do 24 m s výnimkou plavidiel postavených alebo určených na tlačenie alebo vlečenie alebo vedenie v bočne zviazanej zostave plavidiel, ktoré nie sú malými plavidlami, prevozných lodí a plávajúcich strojov. V Chránenom vtáčom území SKCHVU 007 Dunajské luhy a v nadregionálnom biokoridore tok Dunaja zakázať rekreačné aktivity, ktoré sú v príkrom rozpore s environmentálnymi záujmami týchto vzácných území, jedná sa konkrétne o obmedzenie všetkých foriem intenzívnej pobytovej rekreácie vrátane hausbótov, rekreačných stredísk, hotelov, kempingov, ako aj foriem spojených s jazdou motorových plavidiel a vozidiel všetkých druhov pri Starom koryte Dunaja a v okolí Vtáčieho ostrova. Dodržiavať všetky zodpovedajúce zásady a regulatívy vyplývajúce z kapitoly 33.

33.2.1.14. Plochy poľnohospodárskych usadlostí

Určenie funkčného využívania a priestorového usporiadania územia:

Označenie lokalít (regulačného bloku) v grafike:	ZaD4.02 (OV11)
Charakteristika:	Pozemky s objektmi využívanými prevažne na sklady, dielne a prevádzky slúžiace poľnohospodárskej výrobe bez rušivého vplyvu na okolie
Funkčné využitie:	
- prevládajúce	Objekty poľnohospodárskych služieb, skladovacie kapacity, areály a zariadenia rastlinnej výroby
- prípustné	Hospodárske stavby, agroturistické zariadenia, občianska vybavenosť a služby pre obsluhu územia, plošná a líniová zeleň, pešie komunikácie, vozidlové komunikácie, odstavné státa a parkoviská, zariadenia a vedenia technickej vybavenosti pre obsluhu územia, drobná nerušiaci výroba a služby, zariadenia športu a telovýchovy viazané na prevládajúce funkcie, drobná architektúra a mobiliár
- neprípustné	Rodinné domy, bytové domy, OV celomestského charakteru, štátna správa a pod., športové areály, športové haly, telocvične, kúpaliská, areály voľného času, záhradkárské a chatové osady, poľnohospodárska živočíšna výroba, akékoľvek zariadenia na zhodnocovanie odpadov, tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu, zakázané činnosti v Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov v zmysle §3, ods. 3, 4 Zákona 305/2018 Z. z., funkcie zakázané za účelom ochrany životného prostredia a zachovania charakteru terajšej zástavby

Priestorové usporiadanie:	
Max. podlažnosť:	2 NP + podkrovie, resp. posledné ustupujúce podlažie
Index zastavanosti max.:	0,30
Koeficient zelene min.:	0,60 (skleníky sú pre účely územného plánu súčasťou plôch zelene)
Špecifické regulatívy:	Zabezpečiť parkovanie v zmysle STN 73 6110/Z1, Z2 priamo na vlastnom stavebnom pozemku. Dodržiavať všetky zodpovedajúce zásady a regulatívy vyplývajúce z kapitoly 33.

33.2.2. Navrhovaná urbanistická štruktúra

33.2.2.1 Výstavba bytových domov Bytové domy

Určenie funkčného využívania a priestorového usporiadania územia:

Označenie lokalít (regulačného bloku) v grafike:	7, 8, 9a, 102, ZaD2.04
Charakteristika:	Plochy slúžiace pre bývanie v bytových domoch, vrátane zariadení s opatrovateľskou službou, bytov a zariadení pre hendikepovaných občanov
Funkčné využitie:	
- prevládajúce	Bývanie vo viacpodlažných bytových domoch.
- prípustné	Zariadenia a plochy dopĺňajúce komplexnosť a obsluhu obytného územia: zariadenia občianskej vybavenosti vstavané do objektov bývania, zeleň plošná a líniová do 0,5 ha, zeleň pozemkov obytných budov, nevyhnutné plochy technickej vybavenosti slúžiace obsluhu územia maloobchodné zariadenia pre obsluhu základnej funkcie územia, verejné stravovanie malého rozsahu, rýchle občerstvenie, bufety, kaviareň, cukráreň. Detské ihriská. Materské školy vstavané alebo voľné. Kultúrne zariadenia v doplnkovom rozsahu, ambulancie, lekárne, výdajne zdravotníckych pomôcok, stacionárne sociálnych služieb, drobná architektúra a mobiliár, pešie trasy, cyklistické trasy, odstavné státi a parkoviská, parking garáže integrované do bytových domov, vozidlové komunikácie, zariadenia a vedenia technickej vybavenosti pre obsluhu územia. Zariadenia občianskej vybavenosti a zariadenia telovýchovy a voľného času, malé ubytovacie zariadenia max. do 40 lôžok, penziónový domov pre dôchodcov rozptýlené v území. Nad rámec daného možno výnimočne povoliť umiestnenie stavieb verejnej vybavenosti slúžiace širšiemu okoliu (objekty verejnej správy), administratívne priestory, zariadenia požiarnej ochrany, polície, nerušiacu drobnú výrobu a služby, telocvične, ihriská, fitness, posilňovne
- neprípustné	V území možno prevádzkovať iba také činnosti, ktoré svojou prevádzkou, výrobným alebo technickým zariadením nerušia svojimi negatívnymi účinkami prevádzku stavieb a zariadení v ich okolí (ako nerušiace prevádzky nemožno napríklad povoliť autoservisy, klampiarske prevádzky, stolárstva, čerpaciu stanicu pohonných hmôt s autoservismi a opravovňami a pod., nákupné centrá, obchodné domy, distribučné a veľkoobchodné centrá, hypermarkety, hobbymarkety, supermarket, diskonty, ubytovacie zariadenia a zariadenia cestovného ruchu, kongresové centrá, výstavné a veľtržné areály, kultúrne zariadenia, zábavné zariadenia, zariadenia obrany, základné školy, umelecké školy, stredné a vysoké školy, objekty a zariadenia vedy a výskumu, polikliniky, nemocnice, areály veľkých a stredných podnikov, záhradníctva, sklenárstva, priemyselné parky, skladové areály a distribučné centrá, stavebné dvory, športové areály okrem detských ihrísk, haly, plavárne, kolkárne, kúpaliská, areály voľného času, záhradkárské osady, chatové osady, kompostárne a zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného materiálu, zberné dvory, zariadenia na skládkovanie odpadu, spaľovanie odpadu alebo akékoľvek energetické zhodnocovanie odpadu, akékoľvek zariadenia na zhodnocovanie odpadov, tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu, zakázané činnosti v Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov v zmysle Zákona č. 364/2004 (§31 ods. 4) §3, ods. 3, 4 Zákona 305/2018 Z. z., funkcie zakázané za účelom ochrany životného prostredia a zachovania charakteru terajšej zástavby
Priestorové usporiadanie:	
Max. podlažnosť pre regulačný blok ZaD2.04:	2 NP + podkrovie — pre objekty so šikmou strechou * 3 NP — pre objekty s plochou strechou * * max. podlažnosť je potrebné znížiť v prípade ak parkovacie plochy pre navrhovaný počet bytových

	jednotiek nebude možné umiestniť priamo v regulačnom bloku ZaD2.04
Max. podlažnosť pre regulačné bloky 102, ZaD2.04:	3 NP
Max. podlažnosť pre ostatné regulačné bloky:	4 NP
Index zastavanosti max.:	0,40
Koeficient zelene min.:	0,20 0,40
Zásady architektonickej tvorby:	Pri novej výstavbe: - dodržiavať orientáciu bytov na svetové strany, - dodržiavať podmienky oslnenia bytov, - zabezpečiť širšiu škálu druhov a foriem bývania (od sociálnych bytov po nadštandardné) vzhľadom na diferenciáciu potrieb a možností rôznych sociálnych skupín obyvateľstva, - pre fungovanie trhu bytov umožniť a podporovať vstup podnikateľskej sféry do výstavby bytov.
Špecifické regulatívy:	V lokalitách v dotyku s nezlučiteľnými funkciami (výroba, doprava – cesta I., II. a III. triedy) výstavbu podmieniť vytvorením pásu izolačnej zelene min. šírky 5,0 m, a to na stavebnom pozemku, ktorý je predmetom povoľovania a vykonaním iných protihlukových opatrení (vhodné stavebno-technické riešenia objektov - napr. vhodná orientácia objektov voči zdroju hluku, použitie izolácií proti hluku z vonkajšieho prostredia, použitie vhodných výplní otvorov – okien a dverí, vhodné konštrukcie oplotenia) V podrobnejšom spracovaní obytnej zóny uvažovať aj s občianskou vybavenosťou buď integrovanou do objektov ako polyfunkcia, alebo ako samostatné plochy. Dodržať šírku uličného priestoru (vymedzený uličnou hranou pozemkov = oploteniami pozemkov) min. 8 10 m. Zabezpečiť parkovanie v zmysle STN 73 6110/Z1, Z2 priamo na vlastnom stavebnom pozemku. Dodržiavať všetky zodpovedajúce zásady a regulatívy vyplývajúce z kapitoly 33.

33.2.2.2. Výstavba rodinných domov Rodinné domy (RD)

Určenie funkčného využívania a priestorového usporiadania územia:

Označenie lokalít (regulačného bloku) v grafike:	1, 2, 4, 5, 6, 9b, 10a, 11a, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 26a, 40, 70, 71, 72, 72A, 72B, 201, 202, ZaD1.01, ZaD1.02, ZaD1.03, ZaD1.04, ZaD2.01, ZaD2.05, ZaD2.07, ZaD3.16 (OV8-časť), ZaD3.32 (1-časť, 2-časť, 69), ZaD3.38, ZaD3.40 (PR6), ZaD3.44 (505-časť), ZaD4.01 (ZS10), ZaD4.11 (OV8-časť)
Charakteristika:	Plochy slúžiace pre obytné funkcie – bývanie v rodinných domoch rôznych typologických druhov.
Funkčné využitie:	
- prevládajúce	Bývanie v rodinných typoch objektov – rodinné domy rôznych typologických druhov (samostatne stojace, dvojdomy, radové, átriové, kobercová zástavba).
- prípustné	Príslušné dopravné a technické vybavenie, zeleň plošná a líniová, verejná zeleň, verejné priestory, detské ihriská, športové plochy, menšie zariadenia občianskej vybavenosti, parkoviská, vodná plocha, drobná architektúra a mobiliár, pešie komunikácie, cyklistické trasy, dopravné komunikácie, zariadenia a vedenia technickej vybavenosti pre obsluhu územia. Ako doplnkovú funkciu umiestniť zariadenia občianskej vybavenosti lokálneho významu – vstavané do objektu bývania, drobné podnikateľské prevádzky vstavané do objektu bývania nevýrobného charakteru, nenarúšajúce kvalitu životného a obytneho prostredia, ktoré svojim architektonickým a hmotovým riešením nemenia charakter funkčnej plochy, materské školy, ambulancie, lekáreň.
- neprípustné	V území možno prevádzkovať iba také činnosti, ktoré svojou prevádzkou, výrobným alebo technickým zariadením nerušia svojimi negatívnymi účinkami prevádzku stavieb a zariadení v ich okolí (ako nerušiace prevádzky nemožno napríklad povoliť priemyselnú výrobu, skladové hospodárstvo, veľkopredajne, služby motoristom - autoservisy, klampiarske prevádzky, čerpacia stanica pohonných hmôt s autoservismi a opravovňami a pod., agroturistika, poľnohospodárska výroba, bytová výstavba – bytové domy, stolárstva, nákupné centrá, obchodné domy, distribučné a veľkoobchodné centrá, hypermarkety, hobbymarkety, supermarket, diskonty, ubytovacie zariadenia a zariadenia

	cestovného ruchu, kongresové centrá, výstavné a veľtržné areály, kultúrne zariadenia, zábavné zariadenia, zariadenia obrany, základné školy, umelecké školy, stredné a vysoké školy, objekty a zariadenia vedy a výskumu, polikliniky, nemocnice, areály veľkých a stredných podnikov, záhradníctva, sklenárstva, priemyselné parky, skladové areály a distribučné centrá, stavebné dvory, športové areály okrem detských ihrísk, haly, plavárne, kolkárne, kúpaliská, areály voľného času, záhradkárské osady, chatové osady, kompostárne a zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného materiálu, zberné dvory, zariadenia na skládovanie odpadu, spaľovanie odpadu alebo akékoľvek energetické zhodnocovanie odpadu, akékoľvek zariadenia na zhodnocovanie odpadov, tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu, zakázané činnosti v Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov v zmysle Zákona č. 364/2004 (§31 ods. 4) §3, ods. 3, 4 Zákona 305/2018 Z. z., funkcie zakázané za účelom ochrany životného prostredia a zachovania charakteru terajšej zástavby
Priestorové usporiadanie:	
Prípustný spôsob zástavby pre RD:	izolovaná zástavba združená zástavba – v rozsahu max. 20% výmery regulačného bloku s podmienkou sústredenia do jedného celku v rámci lokality
Min. výmera pozemkov pre RD:	izolovaná zástavba – 400 m ² pre RD s 1 b. j. + 300 m ² na každú ďalšiu b. j. združená zástavba – 250 300 m ² pre RD s 1 b. j. + 250 300 m ² na každú ďalšiu b. j.
Zastavovacie podmienky pre RD:	stanoviť jednotný architektonický ráz objektov dodržiavať jednotnú stavebnú čiaru objektov, stavebná čiara sa stanovuje min. 5 m od uličnej čiar dodržiavať odstupové vzdialenosti objektov podľa § 6 Vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
Max. výška oplozenia pozemkov pre RD:	1,8 m zo strany od ulice, 2,0 m z ostatných strán
Max. podlažnosť:	1 NP + podkrovia – pre objekty so šikmou strechou 2 NP – pre objekty s plochou strechou
Index zastavanosti max.:	0,50 – pre radovú zástavbu RD a ostatné objekty (pozri aj špecifické regulatívy) 0,30 0,35 – pre izolovanú zástavbu RD (pozri aj špecifické regulatívy)
Koeficient zelene min.:	0,30 0,40 – pre radovú zástavbu RD a ostatné objekty 0,50 – pre izolovanú zástavbu RD
Zásady architektonickej tvorby:	- možnosť zvýraznenie vstupov na pozemky, dokumentácia oplozenia musí byť súčasťou dokumentácie prikladanej k žiadosti o vydanie stavebného povolenia, - pri žiadosti o stavebné povolenie dokumentovať rozvinutý pohľad kvôli nadväznosti okolitých objektov (výška hladiny zástavby, tvary striech), - v priestore pred objektom pestovať kultivovanú zeleň s dominujúcou starostlivo udržiavanou trávnatou plochou, - pri navrhovaní štruktúry ulíc vo forme chodníkov, zelený pás min. 70 cm, ulica, zelený pás 70 cm, chodník, - ak nie je možné umiestniť chodníky, v každom prípade ponechať pásy vegetácie, prípadne stromy, - inžinierske siete viesť v spoločnom trativode - vhodný umiestniť pod chodník zo zámkovej dlažby (pre častejšie opravy), - zákaz chovu domácich zvierat, ktorých chov môže nepriaznivo ovplyvňovať životné prostredie, dodržiavať zásady chovu domácich zvierat v meste.
Špecifické regulatívy pre regulačný blok ZaD2.05 *:	Pre funkčnú plochu č. ZaD2.05 (časť 18, 20) je stanovená záväzná regulácia aj so zonálnou podrobnosťou. Záväzná regulácia vyplýva z regulácie podľa Architektonicko-urbanistickej štúdie „Okolie reštaurácie Žitný ostrov“ (ďalej len „štúdia“), spracovateľ: Ing. arch. Pavol Bodó, Kvetoslavov, dátum spracovania: máj 2008, oprava grafickej prílohy december 2019. Vymedzenie funkčnej plochy č. ZaD2.05 je nasledovné: pozemky č. 2-21, 34-228 lokalita č. III. podľa „štúdie“ (t. j. pozemky č. 1 a 33 sú zo „Zmien a doplnkov č. 2“ vypustené, a to z dôvodu, že výstavba na nich je už zrealizovaná). Pozemky sa nachádzajú v zastavanom území obce/mesta. Pre funkčnú plochu č. ZaD2.05 - pozemky č. 2-21, 34 1-228 v lokalite č. III. podľa „štúdie“, je stanovená záväzná regulácia priestorového usporiadania: - Pozemky sú určené pre výstavbu rodinných domov. Forma zástavby nie je obmedzená. Priestor umiestnenia rodinných domov regulujú stavebné čiary, ktoré sú určené v Prílohe č. 3, 4. Pre

	pozemky izolovaných RD určujeme IZP max. 0,40 0,35, pre pozemky radových RD určujeme IZP max. 0,50. - Výškovú úroveň $\pm 0,000$ stavebných objektov navrhujeme max. 1 m od koruny vozovky pred pozemkom. - Výška rímasy izolovaných RD je max. 7,00 6,50 m a výška hrebeňa max. 11,00 10,50 m od koruny vozovky $\pm 0,000$. Výška rímasy radových RD je max. 4,00 m, výška hrebeňa max. 10,00 m od $\pm 0,000$. - Dlhodobé parkovanie osobného auta má byť riešené v rámci pozemku. Pripúšťame samostatne stojace prístrešky alebo garáže pre osobné auto umiestnené 6,00 m od okraje vozovky s max. zastavanou plochou 6,60 x 6,60 m, s maximálnou výškou hrebeňa strechy 4.50 m od koruny miestnej komunikácie. Celková zastavanosť parcely so zastavanou plochou garáže nesmie prekročiť max. limit 40 %. - Oplotenie jednotlivých pozemkov navrhujeme riešiť z prírodných materiálov. Maximálna výška oplotenia smerom do ulice je 1,50 m. Maximálna výška bočného a zadného oplotenia je 1,80 m. - Okná obytných miestností môžu byť situované do ulice, do záhrady a do dvora. Okná k susednej parcele sú okná vetracie, okná WC, z kúpeľne, z komory a okná schodiskového priestoru. - Mimo plôch určených na zástavbu rodinných domov, je možné umiestniť na pozemku 1,00 m od hranice pozemku prístrešky, t. j. strešné konštrukcie z max. 2 bočných strán uzavreté z ľahkej drevenej, resp. murovanej konštrukcie s max. zastavanou plochou 6,00 x 8,00 m. Výška rímasy týchto prístreškov je max. 2.50 m, výška hrebeňa max. 4,00 m od koruny miestnej komunikácie. Celková zastavanosť parcely so zastavanou plochou prístrešku nesmie prekročiť max. limit 40 %. - S plochami spevnených plôch (chodníky vjazdu do garáží) a s plochami nezakrytých terás sa neráta pri výpočte IZP. - Na pozemkoch je stanovená plocha určená na zástavbu. Túto plochu určujú minimálne odstupy od jednotlivých strán pozemku (Príloha č. 3, 4). V rámci nej je možné riešiť pôdorysné usporiadanie rodinných domov. Maximálne percento zastavateľnosti pozemku samotným rodinným domom a vedľajšími stavbami je 40 %. - Koeficient zelene bude pri izolovanej zástavbe RD min. 0,50 a pri radovej zástavbe min. 0,40.
Špecifické regulatívy pre regulačný blok ZaD3.32 (1-časť, 2-časť, 69)*:	Pre funkčnú plochu č. ZaD3.32 je stanovená záväzná regulácia aj so zonálnou podrobnosťou. Záväzná regulácia vyplýva z regulácie podľa Zastavovacieho plánu „Obytný súbor – 111 rodinných domov Šamorín“ (ďalej len „zastavovací plán“), spracovateľ: ARCHSTUDIO BOBEK JÁVORKA, dátum spracovania: december 2002. Vymedzenie funkčnej plochy č. ZaD2.34 je podľa Prílohy č. 5. Pozemky sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce/mesta. Pre funkčnú plochu č. ZaD2.34 podľa „zastavovacieho plánu“, je stanovená záväzná regulácia priestorového usporiadania: - Pozemky sú určené pre výstavbu rodinných domov. Forma zástavby je obmedzená na samostatne stojace RD (izolovaná zástavba). Priestor umiestnenia rodinných domov reguluje záväzná stavebná čiara stanovujúca neprekročiteľnú hranicu zástavby na pozemku a stavebná čiara stanovujúca neprekročiteľnú hranicu možného zastavania pozemku, ktoré sú určené v Prílohe č. 5. Stavebné čiary sú určené na 6 m od uličnej čiar a 1,5 a 5,5 m od hranice susedných pozemkov. Medzi rodinnými domami je predpísaná min. vzdialenosť 7 m. Zároveň je určená aj zadná stavebná čiara 26 m od uličnej čiar a max. dĺžka tejto plochy, ktorá je 20 m. - Pre pozemky určujeme IZP max. 0,40 0,35 + 0,05 v prípade výstavby samostatne stojacich doplnkových stavieb k rodinným domom - Výškovú úroveň $\pm 0,000$ stavebných objektov navrhujeme na kótu 127,30 m n. m. resp. 50 cm od koruny cesty pred rodinným domom. - Výška rímasy je max. 4,0 m a výška hrebeňa max. 9,0 m od podlahy prízemí. - Garážovanie môže byť riešené v rámci stavby rodinného domu, ale pripúšťame aj samostatne stojace garáže. - Oplotenie jednotlivých pozemkov navrhujeme riešiť s max. výškou oplotenia smerom od ulice 1,5 1,8 m. max. výška zadného a bočného oplotenia je 2,0 m.. - Mimo plôch určených na zástavbu rodinných domov, je možné umiestniť na pozemku prístrešky resp. náradovníky. Výška rímasy týchto vedľajších stavieb je max. 4,5 m. Max. podlažná plocha týchto vedľajších stavieb je 25 m².
Špecifické regulatívy pre regulačné bloky	Pre funkčné plochy č. 202+71+ZaD1.03+RD6 (miestna časť Bučuháza) je stanovená záväzná regulácia aj so zonálnou podrobnosťou. Záväzná regulácia vyplýva z regulácie podľa „Zastavovacej štúdie Bučuháza“ (ďalej len „zastavovacia štúdia“), spracovateľ: BP KONCEPT s.r.o., dátum spracovania:

202+71+ZaD1.03+RD6:	november 2019. Vymedzenie funkčnej plochy č 202+71+ZaD1.03+RD6 je podľa Prílohy č. 7. Pozemky sa nachádzajú v zastavanom území a mimo zastavaného územia obce/mesta. Pre funkčné plochy č. 202+71+ZaD1.03+RD6 podľa „zastavovacej štúdie“, je stanovená záväzná regulácia priestorového usporiadania: - Pozemky sú určené pre výstavbu rodinných domov. Forma zástavby je obmedzená na samostatne stojace RD (izolovaná zástavba). Priestor umiestnenia rodinných domov reguluje záväzná stavebná čiara stanovujúca neprekročiteľnú hranicu zástavby na pozemku, ktorá je určená v Prílohe č. 7. - Stavebné čiary sú určené na min. 4 m od uličnej čiaru pozemku a min. 6 m od hranice miestnej komunikácie. - Pre pozemky určujeme IZP max. 0,35 + 0,05 v prípade výstavby samostatne stojacich doplnkových stavieb k rodinným domom. - Výškovú úroveň ±0,000 stavebných objektov navrhujeme max. 0,5 m nad korunou miestnej komunikácie pred pozemkom. - Výška rímsy je max. 4,0 m a výška hrebeňa max. 9,0 m od ±0,000. - Garážovanie môže byť riešené v rámci stavby rodinného domu, ale pripúšťame aj samostatne stojace garáže. - Oplotenie jednotlivých pozemkov navrhujeme riešiť s max. výškou oplotenia smerom od ulice 1,8 m., max. výška zadného a bočného oplotenia je 2,0 m. - Mimo plôch určených na zástavbu rodinných domov, je možné umiestniť na pozemku min. na stavebnej čiare pozemku pri uličnej hranici a min. 1,0 m od ostatných hraníc pozemku prístrešky alt. Sklady záhradného nábytku a náradia z drevenej, resp. murovanej konštrukcie s max. zastavanou plochou 4,3 x 4,3 m. Výška rímsy alt. atiky týchto prístreškov je max. 3,0 m, výška hrebeňa max. 5,0 od koruny miestnej komunikácie. Celková zastavanosť parcely vrátane zastavanej plochy prístrešku alt. skladu záhradného nábytku a náradia nesmie prekročiť max. limit IZP. Presná poloha komunikácií ako aj poloha navrhovaných komunikácií bude predmetom riešenia ďalších stupňov PD, t. j. nie je záväzná.
Špecifické regulatívy všeobecné:	Pre regulačné bloky 202+71+ZaD1.03+RD6 (miestna časť Bučuháza) spracovať UŠ zóny. Pre regulačné bloky OV11+72+72A+72B+ZaD1.02+ZaD3.40+RD8+ZS10ZaD4.01 (miestna časť Kráľovianky) spracovať UŠ zóny. V prípade výstavby samostatne stojacich doplnkových stavieb k rodinným domom (hospodárske stavby, garáže) je index zastavanosti pre tieto stavby určený osobitne na 0,05 (nad rámec povolených indexov zastavanosti). V lokalitách v dotyku s nezlučiteľnými funkciami (výroba, doprava – cesta I., II. a III. triedy) výstavbu podmieniť vytvorením pásu izolačnej zelene min. šírky 5,0 m, a to na stavebnom pozemku, ktorý je predmetom povoľovania a vykonaním iných protihlukových opatrení (vhodné stavebno-technické riešenia objektov - napr. vhodná orientácia objektov voči zdroju hluku, použitie izolácií proti hluku z vonkajšieho prostredia, použitie vhodných výplní otvorov – okien a dverí, vhodné konštrukcie oplotenia) Zabezpečiť etapizáciu výstavby v rámci povoľovacích procesov tak, aby bola dosiahnutá kompaktnosť urbanistickej štruktúry – t. j. povoliť len výstavbu v priamej nadväznosti na existujúcu zástavbu obce resp. na už povolenú novú výstavbu. Dodržať šírku uličného priestoru (vymedzený uličnou hranou pozemkov = oploteniami pozemkov) min. 10 m. Zabezpečiť parkovanie v zmysle STN 73 6110/Z1, Z2 priamo na vlastnom stavebnom pozemku. Dodržiavať všetky zodpovedajúce zásady a regulatívy vyplývajúce z kapitoly 33.

* Samostatne uvedené regulatívy pre regulačný blok ZaD2.05, ZaD3.01, ZaD3.32 nahrádzajú opakujúce sa regulatívy uvedené pre ostatné regulačné bloky. Ostatné (neopakujúce sa) regulatívy sa však rovnako vťahujú pre regulačný blok ZaD2.05, ZaD3.01, ZaD3.32 ako aj pre ostatné regulačné bloky (jedná sa najmä o regulatívy funkčného využitia).

33.2.2.3. Občianske vybavenie Občianska vybavenosť

Určenie funkčného využívania a priestorového usporiadania územia:

Označenie lokalít (regulačného)	10b, 11b, 43, 65, 701, 702, ZaD1.08, ZaD2.06, ZaD3.07 (73-časť, 501-časť), ZaD3.08 (PR1-časť, 61-časť), ZaD3.10 (74, 59, PR2-časť, 503-časť), ZaD3.29 (506), ZaD3.36 (SP2-časť), ZaD3.45 (ZS7-časť),
--	---

bloku) v grafike:	ZaD3.51, ZaD4.22 (ZaD2.05-časť), ZaD4.24 (501-časť, 73-časť)
Charakteristika:	Plochy občianskej vybavenosti slúžiace predovšetkým pre umiestňovanie stavieb a zariadení administratívy, verejnej správy, školstva, kultúry, zdravotníctva, cirkví, sociálnej starostlivosti, verejného stravovania, obchodu a služieb pre obyvateľstvo bývajúce v spádovom území. Stavby sú umiestňované na samostatných pozemkoch.
Funkčné využitie:	
- prevládajúce	Občianska vybavenosť prevažne dennej potreby viazaná na bývajúce obyvateľstvo, nákupné strediská, obchodné domy, supermarkety, diskonty, maloobchodné zariadenia pre obsluhu základnej funkcie územia, verejné stravovanie, rýchle občerstvenie, bufety, kultúrne zariadenia, kostoly, modlitebne, administratívne budovy, objekty verejnej správy krajského a miestneho významu, materské školy, základné školy, umelecké školy, ambulancie, lekárne, výdajne zdravotníckych pomôcok, stacionáre, výrobné a nevýrobné služby pre obsluhu územia, zariadenia športu a telovýchovy viazané na účelové objekty, polícia, požiarnici, CO
- prípustné	Služobné byty, Zábavné zariadenia, kultúrne zariadenia v doplnkovom rozsahu, filmové štúdio v ZaD3.29, cirkvi a ostatné zariadenia, zariadenia požiarnej ochrany a polície, stredné školy, špeciálne školy, polikliniky, telocvične, ihriská, fitness, posilňovne, zeleň líniová a plošná, drobná architektúra a mobiliár, pešie komunikácie, drobné zariadenia vybavenosti a hygienické zariadenia pre obsluhu územia, odstavné státi a parkoviská, komunikácie vozidlové Ubytovacie zariadenia cestovného ruchu, obradné siene, detské domovy, pestúnska starostlivosť, drobná nerušiaci výroba a služby, športové haly, plavárne, kolkárne, čerpacia stanica pohonných hmôt bez sprievodných prevádzok, cyklistické trasy, zariadenia a vedenia technickej infraštruktúry pre obsluhu územia, zeleň, parková úprava, garáže Športové a rekreačné zariadenia
- neprípustné	Rodinné domy, bytové domy okrem existujúcich v regulačnom bloku ZaD3.29 (506), služobné byty v regulačnom bloku ZaD3.36, regionálne obchodné centrá, nákupné strediská, distribučné a veľkoobchodné centrá, hypermarkety, hobbymarkety, autokempingy, turistické ubytovne, kongresové centrá, veľtržné a výstavné areály, objekty štátnej správy a štátnej reprezentácie, zariadenia obrany, vysoké školy a vysokoškolské areály, ubytovacie a stravovacie zariadenia vysokého školstva, objekty a areály vedy a výskumu, nemocnice, NSP, FNŠP, vysoko špecializované odborné liečebné ústavy, detské ozdravovne, liečebne, domovy sociálnych služieb, záhradníctva, skleníkové hospodárstvo, stavebné dvory, areály veľkých a stredných priemyselných podnikov, priemyselné parky, skladové areály a distribučné centrá, logistické parky, skladové areály súvisiace s výrobou, zariadenia obrany, stavebné dvory a zariadenia, národné štadióny otvorené aj kryté, zariadenia netradičných športov, areály voľného času, záhradkárské osady a lokality, chatové osady, pobytové lúky, zeleň krajinná a ekostabilizačná, parkinggaráže, technické zariadenia pre faunu a pestovanie rastlinného materiálu, kompostárne a zariadenia na spracovanie biologického odpadu, zberné dvory, zariadenia na skládovanie odpadu, spaľovanie odpadu alebo akékoľvek energetické zhodnocovanie odpadu, akékoľvek zariadenia na zhodnocovanie odpadu, tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu, zakázané činnosti v Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov v zmysle zákona č. 364/2004 (§31 ods. 4) §3, ods. 3, 4 Zákona 305/2018 Z. z., funkcie zakázané za účelom ochrany životného prostredia a zachovania charakteru terajšej zástavby
Priestorové usporiadanie:	
Max. podlažnosť pre regulačný blok ZaD3.08 a ZaD3.45:	1 NP + podkrovie – pre objekty so šikmou strechou 2 NP – pre objekty s plochou strechou
Max. podlažnosť pre regulačný blok ZaD3.51:	1 NP + podkrovie – povolené sú len objekty so šikmou strechou
Max. podlažnosť pre regulačný blok 11b, ZaD3.10, ZaD3.29:	3 NP
Max. podlažnosť pre regulačný blok ZaD3.36:	4 NP
Max. podlažnosť pre ostatné regulačné bloky:	4 NP + podkrovie, resp. posledné ustupujúce podlažie
Index zastavanosti	0,40

max. pre regulačný blok ZaD3.08 a ZaD3.45:	
Index zastavanosti max. pre ostatné regulačné bloky:	0,80
Koeficient zelene min. pre regulačný blok ZaD3.08, a ZaD3.45, ZaD3.10, 11b, ZaD3.29:	0,40
Koeficient zelene min. pre ostatné regulačné bloky:	0,10 0,15
Špecifické regulatívy pre regulačný blok ZaD2.06 *:	Pre funkčnú plochu č. ZaD2.06 je stanovená záväzná regulácia aj so zonálnou podrobnosťou. Záväzná regulácia vyplýva z regulácie podľa Architektonicko-urbanistickej štúdie „Okolie reštaurácie Žitný ostrov“ (ďalej len „štúdia“), spracovateľ: Ing. arch. Pavol Bodó, Kvetoslavov, dátum spracovania: máj 2008. Vymedzenie funkčnej plochy č. ZaD2.06 je nasledovné: pozemky č. 230-231 lokality I., II., III. podľa „štúdie“. Pozemky sa nachádzajú v zastavanom území obce/mesta. Pre funkčnú plochu č. ZaD2.06 - pozemky č. 230-231 lokality č. I., II. podľa „štúdie“, je stanovená záväzná regulácia priestorového usporiadania: - Pozemky sú určené pre realizáciu málopodlažnej polyfunkčnej výstavby funkciou základnej občianskej vybavenosti a bývania. Forma zástavby nie je obmedzená. Priestor umiestnenia stavebných objektov regulujú stavebné čiary, ktoré sú určené v Prílohe č. 3, 4. Pre pozemky určujeme IZP max. 0,30 0,40. - Výškovú úroveň ±0,000 stavebných objektov navrhujeme max. 1,00 m od koruny vozovky pred pozemkom. - Výška rímsy je max. 7,00 m a výška hrebeňa max. 11,00 13,50 m od koruny vozovky ±0,000 (2 NP + podkrovie resp. ustúpené posledné ustupujúce podlažie), výška atiky 7,50 m od ±0,000. - Dlhodobé a krátkodobé parkovanie osobného auta má byť riešené v rámci pozemku. Pri integrácii funkcie bývania treba vytvoriť podzemné garáže s primeranou kapacitou. Celková zastavanosť parcely so spevnenými plochami parkovacích miest nesmie prekročiť max. limit 40 60 %. - So spevnenými plochami (chodníky, vjazdy do garáží, detské ihriská) a s plochami nezakrytých terás sa neráta pri výpočte IZP. - Koeficient zelene bude 0,15. Na pozemkoch je stanovená plocha určená na zástavbu. Túto plochu určujú minimálne odstupy od jednotlivých strán pozemku (Príloha č. 3, 4). V rámci nej je možné riešiť pôdorysné usporiadanie polyfunkčných objektov. Maximálne percento zastavateľnosti pri polyfunkčných objektoch je 30 %. - Medzi nezastavateľné pozemky je zaradené verejné priestranstvo riešené formou parkovej úpravy.
Špecifické regulatívy pre regulačný blok ZaD2.51 *:	Pre funkčnú plochu č. ZaD2.51 je stanovená záväzná regulácia priestorového usporiadania: - Pri výstavbe objektov je potrebné rešpektovať existujúcu stavebnú čiaru (Pozn.: V danej lokalite je stavebná čiara totožná s uličnou čiarou).
Špecifické regulatívy všeobecné:	Pre regulačný blok ZaD3.29 spracovať ÚPN zóny. Pre regulačné bloky 701, ZaD3.07, ZaD3.29 spracovať UŠ zóny. Výstavbu v regulačnom bloku ZaD3.10 podmieniť vybudovaním obslužnej paralelnej komunikácie s cestou I. triedy. Zabezpečiť parkovanie v zmysle STN 73 6110/Z1, Z2 priamo na vlastnom stavebnom pozemku. Dodržiavať všetky zodpovedajúce zásady a regulatívy vyplývajúce z kapitoly 33.

* Samostatne uvedené regulatívy pre regulačný blok ZaD2.05 nahrádzajú opakujúce sa regulatívy uvedené pre ostatné regulačné bloky. Ostatné (neopakujúce sa) regulatívy sa však rovnako vťahujú pre regulačný blok ZaD2.05 ako aj pre ostatné regulačné bloky (jedná sa najmä o regulatívy funkčného využitia).

33.2.2.4. Zmiešané plochy bývania a občianskej vybavenosti

Zmiešané plochy rodinných domov a občianskej vybavenosti

Určenie funkčného využívania a priestorového usporiadania územia:


Označenie lokalít (regulačného bloku) v grafike:	ZaD3.11 (RD2-časť), ZaD4.18 (RD2-časť)
Charakteristika:	Zmiešané plochy rodinných domov a občianskej vybavenosti sú plochy slúžiace predovšetkým pre umiestnenie polyfunkčných objektov bývania a občianskej vybavenosti, rekreačnej vybavenosti v zónach celomestského a nadmestského významu a na rozvojových osiach s dôrazom na vytváranie mestského prostredia
Funkčné využitie:	
- prevládajúce	Bývanie s občianskou vybavenosťou, rodinné domy, zariadenia obchodu a služieb, zariadenia verejného stravovania.
- prípustné	Byty v objektoch určených pre inú funkciu, supermarket, diskonty, zariadenia pre administratívu, správu a riadenie, zariadenia požiarnej ochrany, zariadenia polície, materské školy, zariadenia ambulantnej a lekárskej starostlivosti, lekárne, stacionárne sociálnych služieb, chránené dielne, chránené bývanie, telocvičňa, ihriská, fitness, posilňovne, zariadenia pre netradičné športy, zeleň plošná a líniová, pešie komunikácie, odstavné státi a parkoviská, parkinggaráže, komunikácie vozidlové, zariadenia a vedenia technickej vybavenosti pre obsluhu územia Nákupné strediská, obchodné domy, supermarket, ubytovacie zariadenia cestovného ruchu, voľný čas a multifikačné zariadenia, zariadenia pre kultúru, zábavné zariadenia, modlitebne, základné školy, základné umelecké školy, jazykové školy, špecifické zdravotnícke zariadenia a služby, polikliniky, domovy sociálnych služieb, domovy dôchodcov, detské domovy, domovy penzióny dôchodcov, zariadenia nezávadných drobných prevádzok výroby a služieb, drobné zariadenia občianskej vybavenosti pre obsluhu územia, doplnkové zariadenia dopravy a technickej vybavenosti
- neprípustné	Obchodné centrá, distribučné a veľkoobchodné centrá, hypermarkety, hobbymarkety, autokempingy, kongresové centrá, veľtržné a výstavné areály, areály cirkevných zariadení <u>okrem modlitebni</u> , zariadenia špeciálnych zložiek štátu, stredné školy, <u>špeciálne školy</u> , vysoké školy a vysokoškolské areály, vedecko-technologické parky, zariadenia výroby a výrobných služieb, areály veľkých a stredných priemyselných podnikov, priemyselné parky, zariadenia skleníkového hospodárstva, skladové areály, distribučné centrá, logistické parky, stavebné dvory a zariadenia, zariadenia pre poľnohospodársku výrobu, štadióny otvorené, kryté, športové a telovýchovné areály, športové haly, kúpaliská, rekreačno-oddychové a športové prírodné areály, záhradkárské osady a lokality, chatové osady, zeleň krajinná a ekostabilizačná, kompostárne a zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného materiálu, zberné dvory, zariadenia na skládovanie odpadu, spaľovanie odpadu alebo akékoľvek energetické zhodnocovanie odpadu, akékoľvek zariadenia na zhodnocovanie odpadov, tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu, zakázané činnosti v Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov v zmysle <u>Zákona č. 364/2004 (§31 ods. 4) §3, ods. 3, 4 Zákona 305/2018 Z. z., funkcie zakázané za účelom ochrany životného prostredia a zachovania charakteru terajšej zástavby</u>
Priestorové usporiadanie:	
Max. výška oplozenia pozemkov:	1,8 m zo strany od ulice, 2,0 m z ostatných strán
Max. podlažnosť:	1 NP + podkrovia – pre objekty so šikmou strechou 2 NP – pre objekty s plochou strechou
Index zastavanosti max.:	0,60 0,40
Koeficient zelene min.:	0,20 0,40
Špecifické regulatívy všeobecné:	Min. podiel občianskej vybavenosti 20% celkových nadzemných podlažných plôch Zabezpečiť parkovanie v zmysle STN 73 6110/Z1, Z2 a na vlastnom pozemku majiteľov pozemkov. Dodržiavať všetky zodpovedajúce zásady a regulatívy vyplývajúce z kapitoly 33.

Zmiešané plochy bytových domov a občianskej vybavenosti

Určenie funkčného využívania a priestorového usporiadania územia:

Označenie lokalít (regulačného bloku) v grafike:	ZaD3.34 (PO2-časť)
Charakteristika:	Zmiešané plochy bytových domov a občianskej vybavenosti sú plochy slúžiace predovšetkým pre umiestnenie polyfunkčných objektov bývania a občianskej vybavenosti, rekreačnej vybavenosti v zónach celomestského a nadmestského významu a na rozvojových osiach s dôrazom na vytváranie mestského prostredia
Funkčné využitie:	
- prevládajúce	Bývanie s občianskou vybavenosťou, bytové domy, zariadenia obchodu a služieb, zariadenia verejného stravovania.
- prípustné	Byty v objektoch určených pre inú funkciu, supermarket, diskonty, zariadenia pre administratívu, správu a riadenie, zariadenia požiarnej ochrany, zariadenia polície, materské školy, zariadenia ambulantnej a lekárskej starostlivosti, lekáreň, stacionárne sociálnych služieb, chránené dielne, chránené bývanie, telocvičňa, ihriská, fitnes, posilňovne, zariadenia pre netradičné športy, zeleň plošná a líniová, pešie komunikácie, odstavné státia a parkoviská, parkinggaráže, komunikácie vozidlami, zariadenia a vedenia technickej vybavenosti pre obsluhu územia Nákupné strediská, obchodné domy, supermarket, ubytovacie zariadenia cestovného ruchu, voľný čas a multifunkčné zariadenia, zariadenia pre kultúru, zábavné zariadenia, modlitebne, základné školy, základné umelecké školy, jazykové školy, špecifické zdravotnícke zariadenia a služby, polikliniky, domovy sociálnych služieb, domovy dôchodcov, detské domovy, domovy penzióny dôchodcov, zariadenia nezávadných drobných prevádzok výroby a služieb, drobné zariadenia občianskej vybavenosti pre obsluhu územia, doplnkové zariadenia dopravy a technickej vybavenosti
- neprípustné	Obchodné centrá, distribučné a veľkoobchodné centrá, hypermarkety, hobbymarkety, autokempingy, kongresové centrá, veľtržné a výstavné areály, areály cirkevných zariadení, zariadenia špeciálnych zložiek štátu, stredné školy, špeciálne školy, vysoké školy a vysokoškolské areály, vedecko-technologické parky, zariadenia výroby a výrobných služieb, areály veľkých a stredných priemyselných podnikov, priemyselné parky, zariadenia skleníkového hospodárstva, skladové areály, distribučné centrá, logistické parky, stavebné dvory a zariadenia, zariadenia pre poľnohospodársku výrobu, štadióny otvorené, kryté, športové a telovýchovné areály, športové haly, kúpaliská, rekreačno-oddychové a športové prírodné areály, záhradkárské osady a lokality, chatové osady, zeleň krajinná a ekostabilizačná, kompostárne a zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného materiálu, zberné dvory, zariadenia na skladovanie odpadu, spaľovanie odpadu alebo akékoľvek energetické zhodnocovanie odpadu, akékoľvek zariadenia na zhodnocovanie odpadov, tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu, zakázané činnosti v Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov v zmysle zákona č. 364/2004 (§31 ods. 4) §3, ods. 3, 4 Zákona 305/2018 Z. z., funkcie zakázané za účelom ochrany životného prostredia a zachovania charakteru terajšej zástavby
Priestorové usporiadanie:	
Max. podlažnosť:	3 NP + podkrovie, resp. posledné ustupujúce podlažie, zároveň rešpektovať podlažnosť podľa legendy ku grafickej prílohe (pozri „Grafickú prílohu“ za touto tabuľkou)
Index zastavanosti max.:	0,40
Koeficient zelene min.:	0,40
Špecifické regulatívy:	Rešpektovať podmienky v zmysle grafickej prílohy (pozri „Grafickú prílohu“ za touto tabuľkou). Min. podiel občianskej vybavenosti 20% celkových nadzemných podlažných plôch Zabezpečiť parkovanie v zmysle STN 73 6110/Z1, Z2 priamo na vlastnom stavebnom pozemku. Dodržiavať všetky zodpovedajúce zásady a regulatívy vyplývajúce z kapitoly 33.

Grafická príloha:



- 1 – ponechať pôvodné/nezbúrané krídlo
- 2a – asanovať a znova vybudovať krídlo
- 2b – ponechať existujúce krídla
- 3 – ponechať starú koniareň v súčasnom objeme
- 4 – vybudovať hotel s 3 NP + podkrovím (sedlová strecha)
- 5a – vybudovať bytové domy s 1 NP + podkrovím (sedlová strecha), ponechať súčasný vstup z existujúcej komunikácie. Zachovať pohľady na hlavné budovy č. 1, 2a, 2b
- 5b – vybudovať bytové domy s 4 NP (plochá strecha)
- 6a – realizovať parkové úpravy s vylúčením automobilovej dopravy
- 6b – realizovať parkové úpravy
- 7 – ponechať existujúci objekt.

33.2.2.5. Zmiešané plochy občianskej vybavenosti, priemyslu, podnikateľských aktivít a skladového hospodárstva

Určenie funkčného využívania a priestorového usporiadania územia:

Označenie lokalít (regulačného bloku) v grafike:	505, ZaD3.37 (PO1), ZaD3.43, ZaD3.50 (PR2-časť)
Charakteristika:	Plochy slúžiace pre umiestňovanie zmiešaných funkcií občianskej vybavenosti, pre umiestňovanie stavieb a zariadení obchodu a služieb, výrobných služieb, nezávadnej priemyselnej výroby,

skladového hospodárstva a podnikateľských aktivít bez rušivého vplyvu na okolie	
Funkčné využitie:	
- prevládajúce	Menšie areály priemyselných podnikov s doplňujúcimi prevádzkami a skladmi, obchody a nevýrobné služby, výrobné služby pre obsluhu územia, výrobné zdravotníckych pomôcok
- prípustné	Objekty súvisiaceho vedeckého a výrobného výskumu, skladové areály súvisiace s výrobou, drobné zariadenia občianskej vybavenosti, plošná a líniová zeleň, drobná architektúra a mobiliár, pešie komunikácie, vozidlové komunikácie, odstavné státa a parkoviská, príslušná technická vybavenosť, strážna služba, zariadenia požiarnej ochrany, zberné dvory, diskontné centrá Služobné byty, skleníkové hospodárstvo, stavebné dvory
- neprípustné	Rodinné domy, bytové domy, športové areály, športové haly, telocvične, kúpaliská, areály voľného času, záhradkárské a chatové osady, cyklistické trasy , kompostárne, zberné dvory, akékoľvek zariadenia na zhodnocovanie odpadov, a zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného materiálu, zariadenia na skládovanie odpadu, spaľovanie odpadu alebo akékoľvek energetické zhodnocovanie odpadu , tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu, zakázané činnosti v Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov v zmysle Zákona č. 364/2004 (§31 ods. 4) §3, ods. 3, 4 Zákona 305/2018 Z. z., funkcie zakázané za účelom ochrany životného prostredia a zachovania charakteru terajšej zástavby
Priestorové usporiadanie:	
Max. podlažnosť pre regulačný blok 505:	2 NP + podkrovia, resp. posledné ustupujúce podlažie /12 m
Max. podlažnosť pre ostatné regulačné bloky:	3 NP
Index zastavanosti max.:	0,60 0,40 (pozri aj špecifické regulatívy)
Koeficient zelene min.:	0,20 0,40 (pozri aj špecifické regulatívy)
Špecifické regulatívy:	V prípade výnimočných situácií (stiesnené podmienky...) je možné na základe individuálneho posúdenia MZ povoliť väčší index zastavanosti a menší koeficient zelene – v takom prípade je potrebné preukázať vhodnosť riešenia štúdiou (vizualizácie, umiestnenie stavieb voči okoliu...) a svetlo-technickými výpočtami. Pre regulačné bloky 505, ZaD3.37, ZaD3.50 spracovať UŠ zóny. Zabezpečiť ekologickú nezávadnosť výrobných aktivít. Zabezpečiť výsadbu izolačnej ochrannnej zelene od obytných území. Zabezpečiť parkovanie v zmysle STN 73 6110/Z1, Z2 priamo na vlastnom stavebnom pozemku. Dodržiavať všetky zodpovedajúce zásady a regulatívy vyplývajúce z kapitoly 33.

33.2.2.6. Priemyselná zóna výroba, skladové hospodárstvo, a podnikateľské aktivity a technická vybavenosť

Určenie funkčného využívania a priestorového usporiadania územia:

Označenie lokalít (regulačného bloku) v grafike:	39, 73, 501, 503, 504, ZaD2.09, ZaD3.06, ZaD3.33, ZaD3.46 (12, RD5-časť)
Charakteristika regulačného bloku ZaD3.33:	Plochy slúžiace pre umiestňovanie areálov skladového hospodárstva a podnikateľských aktivít bez rušivého vplyvu na okolie (ekologická centrála AQUA PRO - sklad prázdnych a plných fliaš, baliareň vody a súvisiace prevádzky)
Charakteristika ostatných regulačných blokov:	Plochy slúžiace pre umiestňovanie areálov priemyselnej výroby, skladového hospodárstva a podnikateľských aktivít bez rušivého vplyvu na okolie
Funkčné využitie:	
- prevládajúce	Areály veľkých priemyselných podnikov s doplňujúcimi prevádzkami a skladmi, služby a výroby všetkých druhov združené v priemyselných parkoch, v lokalite č. 504 len areály s ľahkou priemyselnou

	výrobou a skladmi
- prípustné	Objekty súvisiaceho vedeckého výskumu, administratívne objekty súvisiace s hlavnými funkciami, stravovanie pre zamestnancov, administratívne budovy, areály súvisiace s výrobou, plošná a líniová zeleň, pešie komunikácie, vozidlové komunikácie, odstavné státi a parkoviská, zariadenia a vedenia technickej vybavenosti pre obsluhu územia, drobná nerušiaci výroba a služby, skladové areály súvisiace s výrobou Občianska vybavenosť a služby na obsluhu územia, služobné byty, distribučné a veľkoobchodné centrá, verejné stravovanie malého rozsahu, rýchle občerstvenie, bufety, zariadenia požiarnej ochrany, stredné a špeciálne školy, výrobné a nevýrobné služby pre obsluhu územia, skladové areály, logistické parky, zariadenia športu a telovýchovy viazané na účelové objekty, drobná architektúra a mobiliár, parking garáže, čerpacie stanice pohonných hmôt bez sprievodných prevádzok, kompostárne, zariadenia na zber, skladovanie a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného materiálu zberné dvory – len v lokalite č. ZaD2.09 na parc. reg. C č. 221/51,52,53,54, 221/22, športovo-rekreačné zariadenia
- neprípustné pre regulačný blok ZaD3.33	Všetky ostatné funkcie okrem prevádzky ekologickej centrály AQUA PRO a okrem uvedených v prevládajúcom a prípustnom využití
- neprípustné pre ostatné regulačné bloky	Rodinné domy (okrem existujúceho RD v lokalite č. ZaD3.46), bytové domy, športové areály, športové haly, telocvične, kúpaliská, areály voľného času, záhradkárské a chatové osady, kompostárne a zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného materiálu – okrem uvedených v obmedzenom rozsahu, zariadenia na skládovanie odpadu, spaľovanie odpadu alebo akékoľvek energetické zhodnocovanie odpadu, zariadenia na zhodnocovanie odpadov mimo zariadení na zhodnocovanie odpadov uvedených v bode 33.2.2.6 ako prípustné, tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu, zakázané činnosti v Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov v zmysle Zákona č. 364/2004 (§31 ods. 4) §3, ods. 3, 4 Zákona 305/2018 Z. z., funkcie zakázané za účelom ochrany životného prostredia a zachovania charakteru terajšej zástavby okrem uvedených v prípustnom využití
Priestorové usporiadanie:	
Max. podlažnosť pre regulačné bloky 504, ZaD2.09, ZaD3.46:	2 NP + podkrovia, resp. posledné ustupujúce podlažie / 12 m
Max. podlažnosť pre ostatné regulačné bloky:	3 NP
Index zastavanosti max.:	0,60 0,40 (pozri aj špecifické regulatívy)
Koeficient zelene min.:	0,20 (pozri aj špecifické regulatívy)
Špecifické regulatívy:	V prípade výnimočných situácií (stiesnené podmienky...) je možné na základe individuálneho posúdenia MZ povoliť väčší index zastavanosti a menší koeficient zelene – v takom prípade je potrebné preukázať vhodnosť riešenia štúdiu (vizualizácie, umiestnenie stavieb voči okoliu...) a svetlo-technickými výpočtami. Pre regulačné bloky 501+ZaD3.06, 503+ZaD3.10, 504, ZaD2.09 spracovať UŠ zóny. Výstavbu v regulačnom bloku 73, 501, ZaD3.06 podmieniť vybudovaním obslužnej paralelnej komunikácie s cestou II. triedy a situovanie prípustnej občianskej vybavenosti požadovať najmä pozdĺž tejto komunikácie. Výstavbu v regulačnom bloku 503 podmieniť vybudovaním obslužnej paralelnej komunikácie s cestou I. triedy. Pri stavebných konaniach na prípravu výstavby priemyselných a iných výrobných areálov požadovať vypracovanie sadových úprav (vrátane realizácie a následnej údržby). Zabezpečiť ekologickú nezávadnosť výrobných aktivít. Zabezpečiť výsadbu izolačnej ochranné zelene od obytného pásma, po celej dĺžke priemyselnej zóny. V prípade väčších prevádzok predčistiť odpadové vody. Zabezpečiť parkovanie v zmysle STN 73 6110/Z1, Z2 priamo na vlastnom stavebnom pozemku. Dodržiavať všetky zodpovedajúce zásady a regulatívy vyplývajúce z kapitoly 33.

33.2.2.7. Športovo-rekreačná vybavenosť

Určenie funkčného využívania a priestorového usporiadania územia:

Označenie lokalít (regulačného bloku) v grafike:	25, 26c, 29, 30, 35, 305, 306, ZaD3.01, ZaD3.17 (vo výhlade ZaD1.10 v časti plochy), ZaD3.19 (28), ZaD3.21, ZaD3.26 (32, 56-časť), ZaD3.28 (305-časť), ZaD3.47 (50), ZaD4.09, ZaD4.25 (ZaD3.52-časť)
Charakteristika regulačných blokov 25, 26c, ZaD3.01:	Plochy športu a rekreácia slúžiacie predovšetkým pre športové a voľnočasové aktivity.
Charakteristika ostatných regulačných blokov:	Plochy slúžiacie pre rekreáciu, oddych v rekreačných zariadeniach – rôzne formy ubytovacích a stravovacích zariadení, pobyt v prírodnom prostredí, športové aktivity a rekreačné ihriská prírodného charakteru.
Funkčné využitie:	
- prevládajúce	Plochy prevažne areálového charakteru s využitím pre šport, tvorené krytými a otvorenými športovými zariadeniami, športovými ihriskami slúžiacimi pre organizovanú telovýchovu a územia slúžiacie športovým aktivitám vo voľnom čase, prechodné ubytovanie hotelového a penziónového typu, apartmánové domy , liečebný/kúpeľný dom – len vo vyznačenej časti * lokality č. ZaD3.17 (* pozri výkresy č. 2.1, 2.2), relaxačné centrá, kúpaliská, termálne kúpaliská, areály voľného času, ubytovacie zariadenia cestovného ruchu – hotely, penzióny, turistické ubytovne, prislúchajúca dopravná a technická vybavenosť, klubové zariadenia, v lokalite č. ZaD3.01 len strelecký klub a zariadenie pre cvičenie psov, v lokalite č. ZaD3.21 len jachtársky klub a súvisiace zariadenia, v lokalite č. ZaD3.28 len apartmánové domy a ubytovacie zariadenia cestovného ruchu, v lokalite č. ZaD4.09 len bežecká dráha a súvisiace obslužné zariadenia
- prípustné	Ubytovacie zariadenia viažuce sa na funkciu, objekty individuálnej chatovej rekreácie, záhradky, agroturistika, liečebný dom v ZaD3.17 v časti pri Čilistovskej ceste , odstavné státia a parkoviská pre obsluhu funkcie, doplnkové funkcie, ktoré neprekročia svojím rozsahom 15 % plochy pozemkov prevládajúcej funkcie, služobné byty , maloobchodné zariadenia pre obsluhu základnej funkcie územia, verejné stravovanie, rýchle občerstvenie, bufety, Objekty a zariadenia pre obsluhu základnej funkcie, doplnkové služby, kongresové centrum
- neprípustné	Objekty individuálnej chatovej rekreácie, záhradky, agroturistika, Bytové domy, rodinné domy, obchodné centrá, nákupné strediská, obchodné domy, distribučné a veľkoobchodné centrá, hypermarkety, supermarkety, diskonty, veľtržné a výstavné areály, obradné siene, kostoly, modlitebne, objekty verejnej správy, štátnej správy, zariadenia obrany, materské školy, základné umelecké školy, stredné a vysoké školy, areály vedy a výskumu, polikliniky, nemocnice, domovy dôchodcov, záhradníctva, skleníkové hospodárstvo, priemyselná výroba, poľnohospodárska a živočíšna výroba, skladové areály, stavebné dvory, kompostárne a zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného materiálu, zberné dvory, zariadenia na skládovanie odpadu, spaľovanie odpadu alebo akékoľvek energetické zhodnocovanie odpadu, akékoľvek zariadenia na zhodnocovanie odpadov, čerpacia stanica pohonných hmôt, tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu, zakázané činnosti v Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov v zmysle Zákona č. 364/2004 (§31 ods. 4) §3, ods. 3, 4 Zákona 305/2018 Z. z., činnosti nevhodné v Chránenom vtáčom území SKCHVU 007 Dunajské luhy a v nadregionálnom biokoridore toku Dunaja podľa kapitoly č. 33.4.3, funkcie zakázané za účelom ochrany životného prostredia a zachovania charakteru terajšej zástavby
Priestorové usporiadanie:	
Max. výška oplotenia pozemkov:	1,8 m zo strany od ulice, 2,0 m z ostatných strán
Max. podlažnosť pre vyznačenú časť * regulačného bloku ZaD3.17:	4 NP (* pozri výkresy č. 2.1, 2.2)
Max. podlažnosť pre regulačný blok ZaD3.17:	5 NP + podkrovia, resp. posledné ustupujúce podlažie
Max. podlažnosť	1 NP + podkrovia, resp. posledné ustupujúce podlažie

pre regulačný blok ZaD3.28, ZaD4.09:	
Max. podlažnosť pre ostatné regulačné bloky:	2 NP + podkrovie, resp. posledné ustupujúce podlažie / 12 m
Index zastavanosti max. pre regulačný blok ZaD3.28:	0,40
Index zastavanosti max. pre regulačný blok ZaD4.09:	0,03
Index zastavanosti max. pre ostatné regulačné bloky:	0,20
Koeficient zelene min.:	0,20 0,50
Špecifické regulatívy:	Pre regulačné bloky ZaD3.17, ZaD3.26, 30+ZaD3.47 spracovať ÚS zóny a následne ÚR pre celú lokalitu resp. jej logicky ucelenú časť. V Chránenom vtáčom území SKCHVU 007 Dunajské luhy a v nadregionálnom biokoridore tok Dunaja (35, ZaD3.21) zakázať rekreačné aktivity, ktoré sú v príkrom rozpore s environmentálnymi záujmami týchto vzácných území, jedná sa konkrétne o obmedzenie všetkých foriem intenzívnej pobytovej rekreácie vrátane hausbótov, rekreačných stredísk, hotelov, kempingov, ako aj foriem spojených s jazdou motorových plavidiel a vozidiel všetkých druhov pri Starom koryte Dunaja a v okolí Vtáčieho ostrova. V okolí Vtáčieho ostrova obmedziť lov pernatej zveri. Zabezpečiť parkovanie v zmysle STN 73 6110/Z1, Z2 priamo na vlastnom stavebnom pozemku. Dodržiavať všetky zodpovedajúce zásady a regulatívy vyplývajúce z kapitoly 33.

Určenie funkčného využívania a priestorového usporiadania územia:

Označenie lokalít (regulačného bloku) v grafike:	ZaD1.07
Charakteristika:	Plochy slúžiace pre rekreáciu, oddych v rekreačných zariadeniach – aquapark s celoročnou prevádzkou, vnútorné a vonkajšie vodné plochy, rôzne formy ubytovacích a stravovacích zariadení, pobyt v prírodnom prostredí, športové aktivity a rekreačné ihriská prírodného charakteru, dostihový areál s prevahou parkových a pretekárskych plôch – prekážková dostihová dráha, dostihová dráha, parkúr.
Funkčné využitie:	
- prevládajúce	Plochy prevažne areálového charakteru s využitím pre šport, tvorené krytými a otvorenými športovými zariadeniami, športovými ihriskami slúžiacimi pre organizovanú telovýchovu a plochy slúžiace športovým aktivitám vo voľnom čase, prechodné ubytovanie hotelového a penziónového typu, apartmánové domy, relaxačné centrá, kúpaliská, termálne kúpaliská, aquapark s celoročnou prevádzkou, areály voľného času, ubytovacie zariadenia cestovného ruchu – hotely, penzióny, turistické ubytovne, rekreačné ihriská prírodného charakteru, prírodné prostredie – zeleň, krajinná zeleň, rekreačná zeleň, zeleň lesoparkov a parkov, zeleň ekostabilizačná, líniová a plošná zeleň, vodné plochy, prislúchajúca dopravná a technická vybavenosť, klubové zariadenia
- prípustné	Hygienické zariadenia, odstavné státa a parkoviská, vnútroareálové komunikácie pre obsluhu územia, komunikácie pešie, zariadenia a vedenia technickej vybavenosti pre obsluhu územia, drobná architektúra a mobiliár, agrocentrum, nákupné centrum, tribúny, VIP sektory, stávkovanie, klubové tajne, administratíva, archív, rýchla zdravotnícka pomoc, bezpečnostná služba. Drobné zariadenia stravovania, rýchle občerstvenie, nevýrobné služby, kemping len v okrajovej polohe alebo vo väzbe na ďalšie rekreačné plochy, objekty a zariadenia pre obsluhu základnej funkcie, doplnkové služby.
- neprípustné	Rodinné domy, bytové domy, regionálne obchodné centrá, distribučné a veľkoobchodné centrá, hypermarkety, hobbymarkety, supermarkety, diskonty, veľtržné a výstavné areály, kostoly a modlitebne, cirkev a jej ostatné zariadenia, materské školy, stredné školy, špeciálne školy, vysoké školy a vysokoškolské areály, polikliniky, nemocnice NsP a FNsP, liečebné ústavy, domovy dôchodcov, výrobné služby, areály priemyselných podnikov, priemyselné parky, skladové areály, stavebné dvory

	a zariadenia, logistické parky, administratívne budovy, objekty ústredných orgánov štátnej správy a štátnej reprezentácie, objekty verejnej správy krajského a miestneho významu, zariadenia obrany, záhradkárske osady a lokality, chatové osady, technické zariadenia pre faunu a pestovanie rastlinného materiálu, ČSPH, kompostárne a zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného materiálu, zberné dvory, zariadenia na skládovanie odpadu, spaľovanie odpadu alebo akékoľvek energetické zhodnocovanie odpadu, akékoľvek zariadenia na zhodnocovanie odpadov, tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu, zakázané činnosti v Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov v zmysle Zákona č. 364/2004 (§31 ods. 4) §3, ods. 3, 4 Zákona 305/2018 Z. z., funkcie zakázané za účelom ochrany životného prostredia a zachovania charakteru terajšej zástavby
Priestorové usporiadanie:	
Max. podlažnosť:	2 NP + podkrovie, resp. posledné ustupujúce podlažie /12 m
Index zastavanosti max.:	0,20
Koeficient zelene min.:	0,20
Špecifické regulatívy:	Zabezpečiť parkovanie v zmysle STN 73 6110/Z1, Z2. Dodržiavať všetky zodpovedajúce zásady a regulatívy vyplývajúce z kapitoly 33.

33.2.2.8. Záhradkárske osady

Určenie funkčného využívania a priestorového usporiadania územia:

Označenie lokalít (regulačného bloku) v grafike:	26b, 63, 401
Charakteristika:	Záhradkársky využívané plochy s rôznou mierou zastavanosti pozemkov a rôznou úrovňou technického vybavenia najmä na individuálnu a rodinnú rekreáciu, prípadne s pestovateľskými plochami slúžiacimi pre samozásobovanie
Funkčné využitie:	
- prevládajúce	Záhrady, záhradkárske a chatové osady a lokality
- prípustné	Drobné zariadenia vybavenosti a hygienické zariadenia pre obsluhu územia Drobná výroba a spracovanie produktov, menšie skladové kapacity, drobná architektúra, menšie kapacity pre spracovanie biologického odpadu, zeleň krajinná a ekostabilizačná, drobná architektúra a mobiliár, pešie komunikácie, kompostárne a zariadenia na zhodnocovanie zeleného odpadu, odstavné státa a parkoviská, zariadenia a vedenia technickej vybavenosti pre obsluhu územia
- neprípustné	Všetky ostatné funkcie okrem záhradkárskej osady uvedených v prevládajúcom a prípustnom využití
Priestorové usporiadanie:	
Prípustný spôsob zástavby pre ZCH:	izolovaná zástavba
Max. podlažnosť:	1 NP + podkrovie, resp. posledné ustupujúce podlažie
Index zastavanosti max.:	0,10 Zároveň je obmedzená zastavaná plocha ZCH na 50 m ²
Koeficient zelene min.:	0,60
Špecifické regulatívy:	Zabezpečiť parkovanie v zmysle STN 73 6110/Z1, Z2 priamo na vlastnom stavebnom pozemku. Dodržiavať všetky zodpovedajúce zásady a regulatívy vyplývajúce z kapitoly 33.

33.2.2.9. Cintoríny - pohrebiská

Určenie funkčného využívania a priestorového usporiadania územia:

Označenie lokalít (regulačného bloku) v grafike:	ZaD4.12 (9b - časť)
---	----------------------------

Charakteristika:	Vyhradená zeleň areálov s hrobovými miestami, malou architektúrou a výtvarnými dielami
Funkčné využitie:	
- prevládajúce	Plochy zelene s hrobovými miestami, malou architektúrou a výtvarnými dielami, pamätníky a memoriálne areály v zeleni, kolumbária, pešie komunikácie
- prípustné	Drobná architektúra a mobiliár (lavičky, odpadové koše, verejné osvetlenie a pod.), zariadenia občianskeho vybavenia cintorínov (domy smútku, predajne kvetov, nevýrobné časti kamenárstva, verejné hygienické zariadenia a pod.), menšie sakrálne stavby slúžiace prevládajúcej funkcii (cintorínske kaplnky) Komunikácie pre obsluhu územia, pešie komunikácie, parkovacie plochy, nevyhnutné technické vybavenie
- neprípustné	Všetky ostatné funkcie okrem uvedených v prevládajúcom a prípustnom využití
Priestorové usporiadanie:	
Max. podlažnosť:	1 NP
Index zastavanosti max.:	0,85 (do zastavanosti sú započítané aj hrobové miesta, ktoré sú „zelené“)
Koeficient zelene min.:	-- (nie je požadovaný)
Špecifické regulatívy:	Zabezpečiť parkovanie v zmysle STN 73 6110/Z1, Z2. Zariadenia občianskeho vybavenia cintorínov (okrem sakrálnych stavieb) a parkovacie plochy lokalizovať v okrajových častiach pohrebiska. Pred vypracovaním dokumentácie pre povolenie rozšírenia cintorína je potrebné vykonať hydrogeologické posúdenie. Dodržiavať všetky zodpovedajúce zásady a regulatívy vyplývajúce z kapitoly 33.

33.2.2.910. Vegetačné úpravy (zeleň parkov a lesoparkov)

Určenie funkčného využívania a priestorového usporiadania územia:

Označenie lokalít (regulačného bloku) v grafike:	56, 57, 59, 61, 64, 65, ZaD1.06, ZaD3.20 (68), ZaD3.24 (49-časť), ZaD3.42 (67), ZaD3.52
Charakteristika:	Plochy slúžiace pre zeleň lesoparkov a parkov, v regulačnom bloku ZaD3.42 (67), ZaD3.20 (68) pre zeleň vo voľnej krajine
Funkčné využitie:	
- prevládajúce	Plochy parkovej a sadovníckej upravenej zelene, plochy zelene s úpravou lesoparkového charakteru dostupné širokej verejnosti, zeleň plošná a líniová plniaca významnú funkciu
- prípustné	Drobná architektúra a mobiliár, zariadenie pre faunu a flóru, galéria, pešie komunikácie, menšie ihriská, plochy pre deti a pod., altánky, vodné plochy. Pobytové lúhy, náučné chodníky, turistické a cyklistické trasy, drobné zariadenia pre vedecko-výskumné účely, drobné zariadenia vybavenosti, hygienické a technické zariadenia pre obsluhu územia, verejné stravovanie, reštaurácia, čárda, rýchle občerstvenie, bufety, zjazdové chodníky, bežecké dráhy.
- neprípustné	Všetky ostatné funkcie okrem uvedených v prevládajúcom a prípustnom využití, osobitne činnosti nevhodné v Chránenom vtáčom území SKCHVU 007 Dunajské luhy a v nadregionálnom biokoridore toku Dunaja podľa kapitoly č. 33.4.3
Priestorové usporiadanie:	
Max. podlažnosť:	1 NP + podkrovie, resp. posledné ustupujúce podlažie
Index zastavanosti max.:	0,10
Koeficient zelene min.:	0,70
Špecifické regulatívy:	V Chránenom vtáčom území SKCHVU 007 Dunajské luhy a v nadregionálnom biokoridore tok Dunaja (ZaD3.20 a ZaD3.42) zakázať rekreačné aktivity, ktoré sú v príkrom rozpore s environmentálnymi záujmami týchto vzácných území, jedná sa konkrétne o obmedzenie všetkých foriem intenzívnej

	pobytovej rekreácie vrátane hausbótov, rekreačných stredísk, hotelov, kempingov, ako aj foriem spojených s jazdou motorových plavidiel a vozidiel všetkých druhov pri Starom koryte Dunaja a v okolí Vtáčieho ostrova. V okolí Vtáčieho ostrova obmedziť lov pernatej zveri. Dodržiavať všetky zodpovedajúce zásady a regulatívy vyplývajúce z kapitoly 33.
--	--

33.2.2.1011. Vodohospodárske zariadenia

Určenie funkčného využívania a priestorového usporiadania územia:

Označenie lokalít (regulačného bloku) v grafike:	ZaD3.22, ZaD4.03
Charakteristika:	Plochy určené pre umiestnenie stavieb a zariadení slúžiacich pre prevádzku vodohospodárskych systémov
Funkčné využitie:	
- prevládajúce	Vodné zdroje, vodojemy, čerpacie stanice, ČOV, vodné diela, dažďové nádrže, prevádzkové areály správcov, iné vodné stavby (oživenie mŕtveho ramena Báč v ZaD4.03)
- prípustné	Tranzitné vedenia nadradeného významu súvisiace s funkciou vodohospodárskych zariadení, u vodárenských zdrojov a vodojemov v rámci PHO I. stupňa iba tie objekty, ktoré sú v súlade s §32 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a príslušným vodoprávnym rozhodnutím Administratívne budovy, sociálne a stravovacie zariadenia pre zamestnancov, sklady, skladovacie plochy, dielne, komunikácie, odstavné plochy a parkoviská slúžiace prevádzke, byty v objektoch slúžiacich na inú funkciu, les ako súčasť ochranných pásiem a širšieho územia vodohospodárskych zariadení
- neprípustné	Všetky ostatné funkcie okrem uvedených v prevládajúcom a prípustnom využití
- dopĺňajúce ust.	Stavby a malé zariadenia vodného hospodárstva možno umiestniť vo všetkých plochách iných funkcií
Priestorové usporiadanie:	
Max. podlažnosť:	-- (výstavba nadzemných objektov, je neprípustná)
Index zastavanosti max.:	-- (výstavba nadzemných objektov je neprípustná)
Koeficient zelene min.:	-- (nie je požadovaný)
Špecifické regulatívy:	Podlieha osobitnému posúdeniu na regionálnom úrade verejného zdravotníctva. Dodržiavať všetky zodpovedajúce zásady a regulatívy vyplývajúce z kapitoly 33.

33.2.2.1112. Dopravné plochy

Určenie funkčného využívania a priestorového usporiadania územia:

Označenie lokalít (regulačného bloku) v grafike:	49, 50, 53, 54, ZaD1.11, ZaD1.12, ZaD1.13, ZaD2.10, ZaD2.11, ZaD2.12, ZaD2.13, ZaD3.14a-e (BD3-časť, BD4-časť, ZaD2.14.f-časť), ZaD3.25 (57-časť), ZaD3.27, ZaD3.41 (a-c), ZaD3.49, ZaD4.04, ZaD4.05, ZaD4.15 (BD3-časť), ZaD4.16 (OV4-časť), ZaD4.23 (ZaD2.05-časť), ZaD4.26
Charakteristika:	Plochy slúžiace pre dopravnú vybavenosť – komunikácie, parkovacie plochy a parkovacie domy.
Funkčné využitie:	
- prevládajúce	Komunikácie vozidlové, cyklistické a pešie, parkovacie plochy, parkovacie domy, bežecké dráhy
- prípustné	Inžinierske siete Vegetačné úpravy (zeleň) Drobná architektúra a mobiliár
- neprípustné	Všetky ostatné funkcie okrem uvedených v prevládajúcom a prípustnom využití, osobitne činnosti nevhodné v Chránenom vtáčom území SKCHVU 007 Dunajské luhy a v nadregionálnom biokoridore toku Dunaja podľa kapitoly č. 33.4.3.
Priestorové usporiadanie:	
Max. podlažnosť pre regulačný blok	2 3 NP

ZaD3.14 (a-e):	
Max. podlažnosť pre ostatné regulačné bloky:	-- (výstavba nadzemných objektov, okrem drobnej architektúry, je neprípustná)
Index zastavanosti max. pre regulačný blok ZaD3.14 (a-e):	-- (nie je obmedzený)
Index zastavanosti max. pre ostatné regulačné bloky:	-- (výstavba nadzemných objektov, okrem drobnej architektúry, je neprípustná)
Koeficient zelene min.:	-- (nie je požadovaný)
Špecifické regulatívy:	V Chránenom vtáčom území SKCHVU 007 Dunajské luhy a v nadregionálnom biokoridore tok Dunaja (49, 50, ZaD2.13) zakázať rekreačné aktivity, ktoré sú v príkrom rozpore s environmentálnymi záujmami týchto vzácných území, jedná sa konkrétne o obmedzenie všetkých foriem intenzívnej pobytovej rekreácie vrátane hausbótov, rekreačných stredísk, botelov, kempingov, ako aj foriem spojených s jazdou motorových plavidiel a vozidiel všetkých druhov pri Starom koryte Dunaja a v okolí Vtáčieho ostrova. V okolí Vtáčieho ostrova obmedziť lov pernatej zveri. Dodržiavať všetky zodpovedajúce zásady a regulatívy vyplývajúce z kapitoly 33.

33.2.3. Nezastavané územie

Plochy poľnohospodárskej krajiny

Určenie funkčného využívania a priestorového usporiadania územia:

Označenie lokalít (regulačného bloku) v grafike:	Plochy bez označenia (v zmysle legendy výkresu č. 2)
Charakteristika:	Plochy poľnohospodárskej krajiny (Sady, Vinice, Záhrady, Orná pôda, Trvalé trávne porasty) - plochy slúžiace pre poľnohospodársku rastlinnú výrobu – pestovanie poľnohospodárskych plodín a trávne porasty
Funkčné využitie:	
- prevládajúce	poľnohospodárska pôda všetkých druhov (najmä orná pôda, vinice, trvalé trávne porasty)
- prípustné	dopravná vybavenosť - trasy prechádzajúce územím technická vybavenosť - trasy prechádzajúce územím prvky ekologickej stability (vodné plochy a toky, lesy, nelesná drevinová vegetácia, biocentrá a biokoridory, vetrolamy, lúky)
- neprípustné	Všetky ostatné funkcie okrem uvedených v prevládajúcom a prípustnom využití, osobitne činnosti nevhodné v Chránenom vtáčom území SKCHVU 007 Dunajské luhy a v nadregionálnom biokoridore toku Dunaja podľa kapitoly č. 33.4.3.
Priestorové usporiadanie:	
Max. podlažnosť:	-- (výstavba nadzemných objektov, je neprípustná)
Index zastavanosti max.:	-- (výstavba nadzemných objektov je neprípustná)
Koeficient zelene min.:	-- (nie je požadovaný)
Špecifické regulatívy:	Dodržiavať všetky zodpovedajúce zásady a regulatívy vyplývajúce z kapitoly 33.

Určenie funkčného využívania a priestorového usporiadania územia:

Označenie lokalít (regulačného bloku) v grafike:	ZaD3.02 a plochy bez označenia (v zmysle legendy výkresu č. 2)
Charakteristika:	Plochy prvkov ekologickej stability (Vodné plochy a toky, Lesy, Nelesná drevinová vegetácia, Biocentrá

	a biokoridory) - plochy slúžiace pre vodné plochy a plochy prírodnej zelene slúžiace na hospodárske, rekreačné, vodohospodárske, ekostabilizačné, hygienické a iné funkcie
Funkčné využitie:	
- prevládajúce	prvky ekologickej stability všetkých druhov (najmä vodné plochy a toky, lesy, biocentrá a biokoridory)
- prípustné	dopravná vybavenosť - trasy prechádzajúce územím technická vybavenosť - trasy prechádzajúce územím poľnohospodárska krajina - poľnohospodárska pôda
- v obmedzenom rozsahu	--
- neprípustné	Všetky ostatné funkcie okrem uvedených v prevládajúcom a prípustnom využití, osobitne činnosti nevhodné v Chránenom vtáčom území SKCHVU 007 Dunajské luhy a v nadregionálnom biokoridore toku Dunaja podľa kapitoly č. 33.4.3.
Priestorové usporiadanie:	
Max. podlažnosť:	-- (výstavba nadzemných objektov, je neprípustná)
Index zastavanosti max.:	-- (výstavba nadzemných objektov je neprípustná)
Koeficient zelene min.:	-- (nie je požadovaný)
Špecifické regulatívy:	Dodržiavať všetky zodpovedajúce zásady a regulatívy vyplývajúce z kapitoly 33.

33.3. ZÁSADY A REGULATÍVY VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENIA

33.3.1. Základné princípy a spôsoby regulácie dopravných vzťahov

Pre usmernenie regulácie dopravných vzťahov v riešenom území je definovaný súbor nasledujúcich regulatívov:

Cestná doprava

- Základným východiskovým princípom dopravného riešenia je optimalizácia dopravných vonkajších a vnútromestských vzťahov. Prostriedkom na dosiahnutie tohto cieľa sa stáva vo výhľade segregácia štruktúry dopravného prúdu a rozloženie intenzity dopravy do viacerých funkčných a územných úrovní. Toto súvisí s predpokladaným presmerovaním tranzitnej a ťažkej dopravy zo zastavanej časti riešeného územia.
- Najvyššiu územnú a funkčnú úroveň výhľadovo tvorí v riešenom území preložka cesty I/63 (južný cestný ťah, rýchlostná cesta R7). Komunikácia netvorí integrálnu súčasť komunikačného systému. Navrhovaná preložka cesty I/63 plní funkciu tangenciálnej komunikácie sprostredkujúcej výhľadovo hlavné vstupy do mesta a funkciu prevedenia tranzitujúcej dopravy mimo zastavanú časť, čo umožní výhľadovo absolútnu segregáciu dopravných miestnych a regionálnych vzťahov.
- Miesta napojenia mesta Šamorín na rýchlostnú cestu R7 korešpondujú s križovaním jeho predpokladanej trasy a ciest I/63 a II/503. Dopravno-technické riešenie križovania s cestou II/503 predstavuje plnohodnotný dopravný uzol, rešpektujúci dopravný význam a funkčnú úroveň oboch komunikácií.
- Komunikačnú kostru vnútorného dopravného systému v krátkodobom i dlhodobom výhľade tvorí komunikácia prechádzajúca po Bratislavskej ceste. Cesta I/63 bez ohľadu na jej regionálny význam, súvisiaci s vedením južného ťahu, tvorí dopravne a funkčne najvýznamnejší prvok vnútromestského komunikačného systému v úrovni zbernej komunikácie B1 – MZ 14/60.
- V nezastavanej časti mesta šírkové usporiadanie cesty I/63 vychádza z kategórie ciest C 11,5/80.
- Dopravno-urbanistický význam druhej hierarchicky najvýznamnejšej komunikácie prechádzajúcej po Seneckej ceste je odvodený z administratívnej dôležitosti cesty II/503 i z významu, ktorý charakterizuje štruktúra a intenzita vlastnej dopravnej záťaže. Komunikácia na Seneckej ceste je v zastavanom území mesta navrhovaná v úrovni zbernej komunikácie funkčnej triedy B2. Šírkové usporiadanie komunikácie vychádza zo základnej kategórie MZ 12(11,5)/50. V úseku obmedzených šírkových podmienok je kategória redukovaná na MZ 8,5/50.

- ~~Vedenie cestného ťahu II/503 mimo zastavaného územia mesta vychádza z kategórie C 9,5/70.~~
- Prieťahy ciest III. triedy zastavaným územím mesta sú podľa ~~novej~~ normy STN 73 6110 uvažované vo funkčnej triede B3 s typovou kategóriou MZ8,5(8.0)/50 resp. MOK 7,5/40. Mimo zastavaného územia mesta sú ~~potom uvažované v kategórii C7,5/70.~~
- Systém obslužných komunikácií vyššieho dopravného významu (C1) vytvára spolu s komunikáciami funkčnej skupiny B základnú komunikačnú sieť. ~~Túto v severovýchodnej časti mesta reprezentuje dopravný okruh vedený po uliciach Senecká cesta, Bratislavská cesta, Vinohradnícka a po obslužnej komunikácii C1, ktorá po predĺžení bude plniť funkciu priečného prepojenia a uzatvorenia okruhu.~~
- Usporiadanie nadradenej komunikačnej siete územia južne od cesty I/63 je podriadené výhľadovému využitiu rekreačných plôch súvisiacich s vodným dielom na Dunaji s nárokmi na cieľovú i zdrojovú individuálnu i hromadnú dopravu. Nadradenú komunikačnú sieť tvoria obslužné komunikácie funkčnej triedy C1, ktoré sú doplnené obslužnými komunikáciami funkčnej triedy C2.
- ~~Komunikácie vyššieho obslužného významu C1 vytvárajú obslužný okruh s funkciou sprístupnenia rozvojových území a rozvádzania cieľovej dopravy po okraji zastavaného územia mesta. Obslužné komunikácie vytvárajú pozdĺž vodného diela priečne prepojenie území, čo je potrebné považovať za nevyhnutnosť z pohľadu potrieb zabezpečenia vzájomnej kooperácie rozvojových rekreačných plôch.~~
- Najnižšiu dopravnú úroveň vnútrošidelného komunikačného systému tvoria komunikácie ukľudnené. Úroveň ukľudnených komunikácií funkčnej triedy D1 dovoľuje pohyb motorovej a nemotorovej dopravy na spoločnom dopravnom priestore.
- ~~Komunikácia na Trhovej ulici sa môže vyprofilovať do dispozície poloukľudnenej komunikácie s využitím skľudňovacích horizontálnych i vertikálnych prvkov. Riešenie celého uličného priestoru by malo vychádzať z rozvinutia spoločenských funkcií, avšak so zachovaním možnosti dopravného vstupu (v obmedzenej forme) do centrálnej mestskej časti.~~
- Potvrdiť trasovanie rýchlostnej cesty R7 ~~v kategórii R24.5/120~~ v úseku č. ZaD2.10 (v k. ú. Bučuháza) v zmysle ÚPN-R TTSK – v platnom ÚPN bola trasa riešená len ako variantná a chrániť územný koridor pre rýchlostnú cestu R7 (v trase úseku Dunajská Lužná – hranica krajov BA/TT – Šamorín – Holic).
- Vybudovať juhozápadný a juhovýchodný obchvat mesta v úseku č. ~~ZaD3.36 a ZaD3.41 (a-c)~~ ZaD4.04 – slúžiace najmä pre dopravné napojenie rekreačného územia mesta. Navrhovanú novú križovatku na ceste I/63 a rekonštrukciu existujúcej križovatky s cestou III/1377 riešiť na základe dopravnoinžinierskych podkladov, v súlade platnými STN a technickými predpismi, autorizovaným inžinierom pre dopravné stavby.

Statická doprava

- Základné princípy riešenia statickej dopravy v meste vychádzajú z predpokladu rastúceho stupňa automobilizácie a potrieb efektívnejšieho využívania disponibilných dopravných plôch. Tento princíp predpokladá uspokojovanie časti potrieb na odstavovanie automobilov v hromadných garážach. Situovanie miest navrhovaných hromadných garáží v meste nemení zásadne rozsah súčasných dopravných plôch a korešponduje zväčša s ich dnešným využitím. Návrh predpokladá polyfunkčné využitie objektov HG. Polyfunkciu môže tvoriť dopravná vybavenosť, resp. vybavenosť podporujúca nadväznú funkcie (lokalita Veterná – možnosť vytvorenia obchodnej pasáže medzi dvoma skupinami objektov garáží pri vstupe do cintorína).
- Nároky statickej dopravy rozvojových rekreačných aktivít súvisiacich s vodným dielom na Dunaji je potrebné uspokojiť v rámci navrhovaných sústredených plôch statickej dopravy a záložného priestoru, ktorý reprezentuje potencionálne využiteľnú plochu uspokojujúcu potreby statickej dopravy špičkovej návštevnosti územia v bezprostrednom kontakte s jeho cieľovými aktivitami.
- Návrh statickej dopravy riešiť v ďalších stupňoch PD na zonálnej úrovni v zmysle STN 73 6110/Z1,Z2 – odstavovanie vozidiel v obytných zónach riešiť na vlastných pozemkoch rodinných domov alebo v garážach
- Pri návrhu odstavných a parkovacích plôch dodržiavať hygienické požiadavky na ochranu ŽP a postupovať v zmysle STN 73 6056 Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel (norma udáva podmienky umiestnenia odstavných a parkovacích státí a pod.) a STN 73 0531 Ochrana proti hluku v pozemných stavbách.
- Odstavné a parkovacie plochy na pozemku umiestňovanej stavby/stavieb, prípadné umiestnenie mimo tohto pozemku je možné len do max. vzdialenosti 100 m od pozemku.
- V rámci plôch pre statickú dopravu zabezpečiť aj parkovacie plochy pre bicykle s určeným minimálnym percentuálnym počtom miest z kapacity parkoviska pre motorové vozidlá, napr. parkovacie plochy pre bicykle s počtom miest do 20 % kapacity z parkoviska pre motorové vozidlá stanovenej pre príslušné zariadenie.

Hromadná doprava

- Hlavné trasy prímestskej autobusovej dopravy sa viažu na komunikácie vyššieho administratívneho významu s orientáciou na smery Bratislava a Dunajská Streda. Autobusové linky sú vedené po ceste I/63 prechádzajúcej po Bratislavskej ceste. Trasy liniek autobusovej dopravy zo smerov Hamuliakovo, Čilistov, Pezinok, Bučuháza, Šamot prechádzajú zastavaným územím a nepriamo zabezpečujú dopravnú obsluhu územia v izochronickej dostupnosti k zastávkam autobusov do 10 min.
- Autobusový terminál na Parkovej ulici má i pre výhľadové návrhové obdobie dostatočnú kapacitu.

Pešia doprava

- Možnosti rozvoja peších trás sa rozvíjajú v časti pôvodnej zástavby na uliciach Kováčska a Hrnčiarska, kde definovanie dopravného priestoru zrovnoprávňuje pohyb motorovej a nemotorovej dopravy. Priečne pešie ťahy sú vedené pozdĺž zástavby s polyfunkčným parterom na ulici Gazdovský rad, resp. Hlavná ulica.
- V severnej časti mesta sa výraznejšie ciele pešej dopravy viažu na športovú vybavenosť (kúpalisko, štadión). Hlavná pešia trasa v tejto časti mesta prechádza Pomlejskou cestou s priamym napojením na centrálnu, spoločenskú najvýznamnejšiu časť mesta.

Cyklistická doprava

- Nadradený systém cyklistickej dopravy tvorí trasa Dunajská cesta. Táto je koncipovaná ako medzinárodná trasa napájajúca Rakúsko, Maďarsko i Moravu (Moravsko-dunajská cesta). Záujmovým územím prechádza po hrádzi vodného diela na Dunaji.
- Cyklistická trasa celomestského a regionálneho významu vchádza do mesta zo strany Kvetoslavova. Prepojením na ciele športovej vybavenosti v severnej časti mesta návrh uvažuje so zaústením cyklistickej trasy na trasu, ktorá v segregovanom profile prechádza diagonálne celým mestom. Smerovanie tejto mestskej trasy využíva dispozičné možnosti na Pomlejskej ceste, jestvujúcu cyklistickú trasu pozdĺž Bratislavskej cesty a sieť ukľudnených komunikácií. Trasa pokračuje v súbehu s Čilistovskou cestou smerom k VD, kde sa plynulo napája na Dunajskú cestu.
- Dobudovať systém cyklistických trás o úsek č. ZaD2.11 (cyklistická trasa Hamuliakovo – Šamorín – Kvetoslavov – úsek od Pomlejskej cesty, popri Mestskom parku Pomlé až po hranicu k. ú. s Kvetoslavovom) a o úsek č. ZaD2.12 (cyklistická trasa Hamuliakovo – Šamorín – Kvetoslavov – úsek od Kláštornej ul. po hranicu k. ú. s Hamuliakovom a od Kláštornej ul. po Čilistovskú cestu), o úsek č. ZaD2.13 (most pre peších a cyklistov Dobrohošť – Dunakility) a o úsek č. ZaD3.49 (cyklistická trasa Hamuliakovo – Šamorín – Kvetoslavov – úsek od autobusovej stanice po Morušovú ul., cez ul. Gazdovský rad a Kláštorňá) úseky č. ZaD4.05.
- Pri návrhu cyklistickej a pešej dopravy vytvárať vzájomne prepojenú sieť, ktorá zabezpečí možnosť plynulého bezpečného pohybu chodcov a cyklistov
- Cyklistické trasy umiestňovať zásadne mimo telesa rýchlostnej cesty a cesty I. triedy v zmysle platných STN a technických predpisov.
- V Podrobnejších dokumentáciách zväžiť možnosť realizácie cyklotrás s prirodzenejším, neasfaltovým, nebetónovým, resp. vodopriepustnejším povrchom so zachovaním vysokej vegetácie pozdĺž trasy.

Vodná doprava

- Rešpektovať trasovanie existujúcich i plánovaných vodných ciest a prístavov, ohraničenú jej ochrannými pásmami:
 - podľa dohody AGN E-80, rieka Dunaj vrátane jej plavebných kanálov
 - podľa dohody AGN E-80, E-20, Vodná cesta Dunaj – Odra – Labe v trase v trase vodného kanála (Rakúsko/Viedeň) – Suchohrad – Kúty s pokračovaním v koryte rieky Morava Kúty – Skalica – Česká republika
- Chrániť územný koridor a realizovať výstavbu:
 - Vodnej cesty Dunaj – Odra – Labe.
- Rešpektovať nadradené postavenie paneurópskych multimodálnych koridorov Medzinárodného dopravného fóra (ďalej len ITF, ktoré je nástupníčkou organizáciou Európskej konferencie ministrov dopravy CEMT) a dopravných sietí TEN-T. Na území Trnavského kraja sú vymedzené:
 - multimodálny koridor č. VII, súčasť koridorovej siete TEN-T, rieka Dunaj.

- Podporovať rastúci význam Podunajska medzi Viedňou a Budapešťou (najmä v rekreačnom, poznávacom, nákupnom, tranzitnom, bizniss turizme) a rastúci význam Dunajskej vodnej cesty
- Podporovať rozvoj aktivít cestovného ruchu v sekundárnej krajinnej štruktúre Trnavského kraja na území **podunajského regiónu** cestovného ruchu, charakteristického najmä tradíciami vodáckej turistiky, bohatými archeologickými nálezmi, vodným dielom Gabčíkovo, vinohradmi na mierne zvlnených terénoch Podunajskej roviny, vodnými mlynmi na Malom Dunaji, vodnými nádržami, rybníkmi a inými vodnými plochami a pod.
- Vytvárať územné a priestorové podmienky pre vodné športy, vodnú turistiku
- Podporovať rozvoj vodáckej turistiky ako šetrnej formy cestovného ruchu /turizmu, budovanie prístavísk pre vodácke plavidlá a vodácke táboriská, záchytné turistické body pre vodácku turistiku, zariadenia pre vodné športy, prístavy pre rekreačnú plavbu.

Železničná doprava

- Systém železničnej dopravy s ohľadom na bezvýznamné prepravné nároky územia (osobná a nákladná doprava) vo výhľade nebude zastúpený. Zrušenie železničnej trate je v súlade so všeobecným trendom ekonomizácie systémov hromadnej dopravy.

Všeobecná regulácia

- Vybudovať dopravné plochy č. 49, 50, 53, 54, ZaD1.11, ZaD1.12, ~~ZaD1.13~~, ZaD2.10, ~~ZaD2.11~~, ~~ZaD2.12~~, ~~ZaD2.13~~, ZaD3.14a-e (BD3-časť, BD4-časť, ZaD2.14.f-časť), ZaD3.25 (57-časť), ~~ZaD3.27~~, ~~ZaD3.41 (a-c)~~, ~~ZaD3.49~~, ZaD4.04, ZaD4.05, ZaD4.15 (BD3-časť), ZaD4.16 (OV4-časť), ZaD4.23 (ZaD2.05-časť), ZaD4.26.
- Zabezpečiť realizáciu dopravnej infraštruktúry v riešených funkčných plochách pred realizáciou resp. súbežne s realizáciou samotných objektov
- Šírkové usporiadanie plánovaných komunikácií, peších a cyklistických trás navrhnuť v ďalších stupňoch PD v zmysle STN 73 6110.
- V ďalších stupňoch PD:
 - postupovať v súlade s Generelom dopravy mesta Šamorín:
 - generel dopravy využitím modelu dopravy preverí výhľadové zaťaženie komunikačnej siete mesta, navrhne kategorizáciu siete
 - generel dopravy vypracuje bilancie parkovacích stojísk v jednotlivých urbanistických zónach a pripraví návrh na doplnenie parkovacích stojísk, ktoré v bilancii chýbajú
 - pri plánovaní aktivít ~~mimo súvisle zastavaného územia~~ **sídelného útvaru obce ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce** rešpektovať ustanovenia § 11 cestného zákona a vykonávacej Vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa cestný zákon vykonáva a dodržať **ochranné pásmo** ciest (pozri kapitolu č. 33.5). V tomto pásme je zakázaná alebo obmedzená akákoľvek činnosť, ktorá by mohla ohroziť cestu I., II. resp. III. triedy, príp. premávku na nich. Výnimku zo zákazu činnosti alebo obmedzenia v ochrannom pásme povoľuje v odôvodnených prípadoch záväzným stanoviskom príslušný cestný správny orgán – OÚ Dunajská Streda, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
 - všetky zásahy do telesa cesty I., II. a III. triedy v rámci novovznikajúcich a plánovaných aktivít vrátane dopravného napojenia stavieb riešiť samostatne v podrobnejších stupňoch príslušnej projektovej dokumentácie a v súlade s platnými STN a v dobe ich aktuálnosti predkladať na vyjadrenie vlastníkovi ako aj správcovi týchto ciest
 - pri povoľovaní nových stavebných zámerov pozdĺž ciest zachovať priestorovú rezervu na vybudovanie chodníkov so zachovaním a obnovením pôvodných cestných priekop
 - pri návrhu jednotlivých lokalít v blízkosti pozemných komunikácií ~~a letiska~~ posúdiť nepriaznivé vplyvy z dopravy a dodržať pásmo hygienickej ochrany pred hlukom a negatívnymi účinkami dopravy v zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov, ~~v týchto pásmach neumiestňovať chránené funkcie (bývanie, rekreácia)~~
Umiestnenie lokalít, predovšetkým bývania (resp. ubytovania) v pásme s prekročenou prípustnou hodnotou hluku, infrazvuku a vibrácií sa neodporúča. V prípade potreby je nevyhnutné navrhnuť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazat investorov na vykonanie potrebných (napr. protihlukových) opatrení tak, aby zabezpečili dodržanie prípustných hodnôt hluku, infrazvuku a vibrácií podľa

vyhlášky MZ SR. Voči správcovi pozemných komunikácií a letiska nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe.

- v prípade zástavby situovanej v pásmach s prekročenou prípustnou hladinou hluku navrhnuť opatrenia na max. možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazť investorov na vykonanie týchto opatrení
Voči správcovi pozemných komunikácií nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe.
 - dopravné napojenia navrhovaných lokalít riešiť na základe výhľadovej intenzity dopravy, posúdenia dopravnej výkonnosti dotknutej a príľahlej cestnej siete, podľa možnosti systémom obslužných komunikácií a ich následným napojením na cesty vyššieho dopravného významu v súlade s platnými STN a TP
 - navrhované dopravné napojenia na plánovanú cestnú sieť riešiť na základe dopravnoinžinierskych podkladov a posúdenia dopravnej výkonnosti navrhovaných križovatiek
 - vypracovať návrh statickej dopravy v zmysle STN 73 6110 – parkovacie a odstavné plochy je potrebné navrhovať u všetkých existujúcich a potenciálnych zdrojov a cieľov dopravy, t. j. pri výrobných a administratívnych objektoch a objektoch občianskej vybavenosti a tým zamedziť parkovaniu vozidiel na MK a cestách, uvažovať aj s parkovacími plochami pre bicykle s určeným min. percentuálnym počtom miest z kapacity parkoviska pre motorové vozidlá (napr. 20 % kapacity parkoviska)
 - pri návrhu odstavňových a parkovacích plôch dodržiavať hygienické požiadavky na ochranu ŽP a postupovať v zmysle STN 73 6056 Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel a STN 73 0531 Ochrana proti hluku v pozemných stavbách
 - na území celého mesta pri výpočte potrebného počtu parkovacích miest použiť regulačný koeficient mestskej polohy $K_{mp} = 1$ a koeficient vplyvu dĺžky prepravnej práce K_d minimálne 1,2.
 - doplnenie navrhovaných cyklistických trás riešiť v zmysle platných STN a TP a cyklistické trasy umiestňovať zásadne mimo telesa cesty prvej triedy
 - požadovať dodržiavanie nasledujúcich ustanovení cestného zákona:
 - podľa §10 ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. na diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá a medzinárodných cestných ťahoch je zakázané umiestňovať reklamné stavby
 - podľa §10 ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. mimo sídelného útvaru obce ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce je v území 100 m od osi vozovky príľahlého jazdného pásu diaľnice, rýchlostnej cesty a cesty I. triedy, ktoré sú medzinárodným cestným ťahom, okrem odpočívadiel, zakázané umiestňovať reklamné stavby; to sa nevzťahuje na označenia stavby a označenia súvisiace s výstavbou alebo prevádzkou diaľnice, rýchlostnej cesty alebo cesty I. triedy, ktoré sú medzinárodným cestným ťahom (cesta I/63 je medzinárodným cestným ťahom E 575)
 - v zmysle §30 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve v znení neskorších predpisov (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je potrebné prerokovať s Dopravným úradom nasledujúce stavby:
 - stavby a zariadenia vysoké 100 m a viac nad terénom (§ 30 ods. 1 písm. a)
 - stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prírodných alebo umelých vyvýšeninách, ktoré vyčnievajú 100 m a viac nad okolitú krajinu (§ 30 ods. 1 písm. b)
 - zariadenia, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých pozemných zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia VVN 110 kV a viac, energetické zariadenia a vysielacie stanice (§ 30 ods. 1 písm. c)
 - zariadenia, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje (§ 30 ods. 1, písmeno d).
- Dopravný úrad je dotknutým orgánom štátnej správy na úseku civilného letectva v zmysle ust. § 28 ods. 3 leteckého zákona.

Pozn.: Určenie funkčného využívania a priestorového usporiadania územia dopravných plôch bolo preradené do novej kapitoly č. 33.2.2.9.

33.3.2. Vodné hospodárstvo

Vodné toky hydromelioračné opatrenia

- Akúkoľvek investorskú činnosť a výsadbu porastov v dotyku s vodným tokom odsúhlasiť s príslušným správcom
- Dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (najmä §31) a STN 73 6822, 75 2102

- Rozvojové aktivity zosúladiť so zákonom č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami a s vykonávacími predpismi
- Realizovať údržbu a čistenie vodných tokov
- Navrhnuť taký systém odvádzania dažďových (prívalových) vôd z rozvojových lokalít, ktorý v max. miere dokáže využiť potenciálnu retenčnú schopnosť územia (vsakovacie a akumulačné zariadenia dažďovej vody)
- Rozvoj obce podmieniť napojením plánovaných rozvojových lokalít na verejnú kanalizačnú sieť s následným odvádzaním splaškových odpadových vôd do ČOV, ktorá zabezpečí vypúšťanie odpadových vôd do vhodného recipientu v súlade s Nariadením vlády SR č. 296/2005 Z. z.

Zásobovanie pitnou vodou

- Lokalitu Šamorín Vodné zdroje - upravené využiteľné množstvo 2000 l/s považovať za zdroje nadregionálneho významu.
- V prípade, že do budúcnosti vodné zdroje S1-S3 nebudú postačovať, vykoná sa napojenie mesta Šamorín na diaľkový vodovod cez zosilňovaciu stanicu
- Mesto bude zásobované pitnou vodou z vežového vodojemu plneného zo studní S1-S3. Súčasné zdroje pitnej vody postačujú. Studne S1 až S3 majú výdatnosť 140 l/s, čo postačuje aj pre výhľad. Bude však potrebné tomuto výkonu prispôbiť aj strojové zariadenie.
- Využívať geotermálnu energiu na vykurovanie objektov sídlisk v Šamoríne, ako aj v Liečebnom ústave.
- Dobudovať vodovodnú sieť v celom meste.
- V podrobnejších stupňoch dokumentácie rešpektovať nasledovné podmienky:
 - pre nové rozvojové lokality navrhnuť rozvodnú sieť pitnej vody zásadne vo verejnom priestranstve
 - vodovodné vetvy v max. nožnej miere zokruhováť tak, aby bola možná dodávka vody z dvoch smerov
 - umiestnenia objektov (uličné čiary) riešiť tak, aby pred každou nehnuteľnosťou bolo možné umiestniť vodomernú šachtu potrebných rozmerov.

Odkanalizovanie

- Dobudovať kanalizačnú sieť na 100%-né odvádzanie odpadových vôd.
- Odvádzanie odpadových vôd riešiť v súlade s § 36 ods. 3 zákona č. 364/2004 o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
- Dažďové vody z parkovísk budú odvádzané do kanalizácie cez odlučovače ropných látok.
- Priemyselnú zónu napojiť na ČOV. V priemyselnej zóne budú len také podniky, ktorých odpadové vody majú podobné zloženie ako komunálne odpadové vody. V prípade, že by tu bol zámer vybudovať podnik s iným druhom odpadových vôd, tento si bude musieť vybudovať svoju čističku odpadových vôd vo svojom areáli na vlastné náklady, vyčistené odpadové vody budú potom odvádzané do mestskej kanalizácie.
- Dodržiavať ochranu vodných zdrojov na celom území CHVO – v zmysle § 4 ods.2 zákona 305/2018 Z. z. o Chránených vodohospodárskych oblastiach prirodzenej akumulácie vôd (CHVO) je podmienkou výstavby nehnuteľností produkujúcich odpadové vody v aglomerácii výstavba technickej infraštruktúry, ktorou sa zabezpečuje odvádzanie odpadových vôd prioritne prostredníctvom verejných kanalizácií.
- V záujmovom území navrhovaného OP VZ Šamorín neumožniť budovanie žump a domových čistiární odpadových vôd z dôvodu ochrany vodného zdroja Šamorín s jeho nadregionálnym významom
- Dodržiavať Zákon o vodách č. 184/2002 364/2004 Z. z., ako aj zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii sieťových odvetviach č. 442/2002 a Nariadenie vlády č. 46/1978 o chránenej vodohospodárskej oblasti prirodzenej akumulácie vôd na Žitnom ostrove.
- V podrobnejších stupňoch dokumentácie rešpektovať nasledovné podmienky:
 - pre nové rozvojové lokality navrhnuť kanalizačnú sieť zásadne vo verejnom priestranstve
 - umiestnenia objektov (uličné čiary) riešiť tak, aby pred každou nehnuteľnosťou bolo možné umiestniť typovú revíziu kanalizačnú šachtu
 - najvyššia prípustná miera znečistenia odpadových vôd odvádzaných do verejnej kanalizácie musí byť v súlade s prílohou č. 3 k vyhláške č. 55/2005 Z. z.

33.3.3. Energetika, telekomunikácie

Zásobovanie elektrickou energiou

- Rekonštruovať a obnovovať existujúcu sekundárnu vzdušnú sieť a v navrhovaných zástavbách riešiť sekundárne rozvody NN káblami v zemi,
- Dobudovať celú distribučnú elektrickú sieť,
- Dobudovať verejné osvetlenie aj v navrhovaných plochách,

Zásobovanie teplom

- Zásobovanie teplom - zmena palivovej základne z uhlia na plyn, prípadne elektrinu,
- Zvýšiť podiel využívania obnoviteľných energetických zdrojov
- Stavby projektovať v súlade s platnými predpismi o energetickej hospodárnosti budov.

Zásobovanie plynom

- Dobudovanie distribučnej siete zemného plynu,
- Vo vyšších stupňoch PD všetky spotreby ZP pri rozvoji obce konzultovať s SPP - Distribúcia a. s.

Telekomunikácie

- Zlepšiť telekomunik. sieť, navrhovanú zástavbu na 100% riešiť káblovými vedeniami.
- Pred realizáciou výstavby v rozvojových lokalitách zabezpečiť vytyčenie presného trasovania diaľkových telekomunikačných káblov
- Pri zabezpečení najnovších telekomunikačných služieb riešené rozvojové plochy pripojiť na VTS prostredníctvom optickej prístupovej siete
- Z hľadiska mobilných operátorov nové rozvojové plochy zapracovať do GSM infraštruktúry v súlade s pokrytím mesta Šamorín
- V prípade križovania a súbehu tel. vedení so silovým vedením dodržiavať príslušné predpisy
- Dobudovať / rekonštruovať mestský rozhlas.
- Regulovať výstavbu telekomunikačných stavieb mobilných operátorov podľa Prílohy č. 1, 2, 3 za týmto textom podľa spracovaného dokumentu „Regulácia výstavby telekomunikačných stavieb mobilných operátorov“ (spracovateľ: Ing. Pavel Belluš a kol.):

Príloha č. 1:

Telekomunikačné stavby mobilného operátora sú podľa terminológie stavebného zákona v platnom znení definované v §41a/písm. h/ ako inžinierske stavby: diaľkové a miestne elektronické komunikačné siete a vedenia, telekomunikačné stoličiarne a §55 ods.2, písm. c./ako stavby elektronických komunikačných sietí/ nosiče telekomunikačných zariadení/ Pod tieto pojmy, definované v stavebnom zákone v platnom znení, spadajú všetky terminológie používané mobilnými operátormi / BTS, Node B, azof B, stanica siete, oporný vytyčovací bod sústavného vedenia elektronickej komunikačnej siete VEKS, nosič antén a ďalšie. /

i.

Klasifikácia zariadení BTS použitých v telekomunikačných stavbách mobilných operátorov:

- 1.kategória MACRO s kumulatívnym EIRP* vyšším ako 50 W
- 2.kategória MICRO s kumulatívnym EIRP* medzi 5W a 50 W
- 3.kategória NANO a PICO s kumulatívnym EIRP* nižším ako 5 W

II.

V zmysle zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu mesta Šamorín, aktualizácia 2015 – výkres **REGULÁCIA VÝSTAVBY TELEKOMUNIKAČNÝCH STAVIEB MOBILNÝCH OPERÁTOROV** sa určujú tieto záväzné regulatívy:

1. Vo vnútri vyznačeného územia je povolené stavať telekomunikačné stavby mobilných operátorov s použitým zariadením/BTS/ kategórie MACRO pri splnení týchto podmienok:

a/žiadateľ musí preukázať, že mimo vyznačeného územia nie je možné takúto stanicu umiestniť
b/žiadateľ musí výpočtom priestorového rozloženia intenzity elektromagnetického poľa** preukázať, že nebude v obytných zónach prekročená celková hodnota emisie EM poľa 1mW/m^2 ($0,6\text{V/m}$) a operátor sa zaviazuje v budúcnosti neprekročiť deklarovaný výkon stanice

c/stavba sa umiestňuje podľa §39a, ods.1.2 a povoľuje podľa § 61 a 62 stavebného zákona v platnom znení

2. Vo vnútri vyznačeného územia je povolené rozširovať existujúce telekomunikačné stavby mobilných operátorov s použitým zariadením /BTS/ kategórie MACRO pri splnení týchto podmienok:

a/žiadateľ musí výpočtom priestorového rozloženia intenzity elektromagnetického poľa** preukázať, že nebude v obytných zónach prekročená celková hodnota emisie EM poľa 1mW/m^2 ($0,6\text{V/m}$) a operátor sa zaviazuje v budúcnosti neprekročiť deklarovaný výkon stanice

c/zmena dokončenej stavby sa povoľuje podľa § 61 a §62 stavebného zákona v platnom znení

3. Vo vnútri vyznačeného územia je povolené stavať telekomunikačné stavby mobilných operátorov s použitým zariadením /BTS/ kategórie MICRO pri splnení nasledovných podmienok:

a/žiadateľ musí výpočtom priestorového rozloženia intenzity elektromagnetického poľa** preukázať, že nebude na v obytných zónach prekročená celková hodnota emisie EM poľa 1mW/m^2 ($0,6\text{V/m}$) a operátor sa zaviazuje v budúcnosti neprekročiť deklarovaný výkon stanice

b/stavba sa umiestňuje podľa §39a, ods.1.2.povoľuje podľa § 61 a §62 stavebného zákona v platnom znení alebo §55 ods.2, ale máme za to, že zároveň musí byť dodržaný §139b SZ v platnom znení

c/stavba môže byť v obytnej zóne umiestnená na strechách, fasádach domov a objektov, stĺpoch neprevyšujúcich výšku pouličného osvetlenia, na stĺpoch pouličného osvetlenia a zároveň nesmie narušovať architektúru a urbanizmus mesta, estetiku prostredia kultúrnych pamiatok, a neprevyšovať okolitú zástavbu v jednotlivých častiach obytných zón.


* kumulatívne EIRP(ekvivalentný izotropne vyžiarený výkon) je súčet výkonov jednotlivých vysielateľov vynásobený ziskom antény v hlavnom smere žiarenia: $EIRP = \sum (P \cdot G)$ kde P je výkon vysielateľa na vstupe do antény (W), a G zisk antény v hlavnom smere žiarenia (dB). EIRP sa používa na určovanie špičkového alebo priemerného výkonu a špičkovej alebo priemernej spektrálnej hustoty výkonu


**výpočet priestorového rozloženia intenzity elektromagnetického poľa sa účelom určenia ožarovania v obytnej zóne, kde sa dlhodobo zdržiavajú obyvatelia môže byť:

- mapa okolia BTS s grafickým znázornením maximálnej hodnoty ožarovania v jednotlivých regiónoch
- tabuľka s hodnotami ožarovania v jednotlivých bodoch okolia BTS (najmä v citlivých miestach, t.j. v miestach kde dosahuje ožarovanie v obytných zónach najvyššie hodnoty - napr. v hlavných smeroch antén a na vyšších poschodiach okolitých viacposchodových domov)

***citlivé miesta sú miesta v obytných zónach kde sa predpokladá najvyššia hodnota ožarovania (lokálne maximum intenzity elektromagnetického poľa). Ich poloha sa určí výpočtom priestorového rozloženia poľa vysielateľov. Sledujú sa najmä polohy v hlavných smeroch antén a vo vyšších poschodiach domov. Citlivé miesta sa vyskytujú pri priamej viditeľnosti na antény vysielateľa do vzdialenosti cca do 300m od antén. Pri kontrolnom meraní v zmysle Vyhlášky 534 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 16.8.2007 treba rešpektovať metodiku normy STN EN 50492 a metodických dokumentov vypracovaných v spojitosti so zavádzaním sietí G3 a G4. Merania, ktoré nerešpektujú tieto normy, majú len pomocný význam, aj keď ich robia akreditované pracoviská

Príloha č. 2: Postup schvaľovania a výstavby telekomunikačných stavieb mobilných operátorov (BTS) kategórie MACRO a MICRO vo vnútri vyznačeného územia





33.3.4. Návrh záväznej časti energetickej koncepcie mesta Šamorín v tepelnej energetike

(podľa Strojníckej fakulty STU v Bratislave, katedra tepelnej energetiky a PROEN s.r.o. Bratislava)

Z hľadiska ďalšieho rozvoja mesta Šamorín, v súhlase so štátnou energetickou politikou, ako aj menším znečistením prostredia a nižšou cenou tepla pre konečného spotrebiteľa je potrebné:

- realizovať opatrenia vedúce k zníženiu spotreby tepla na vykurovanie a prípravu TÚV,
- uprednostniť centralizovanú dodávku tepla,
- posúdiť možnosť využitia obnoviteľných zdrojov energie v kotolni K 4, hlavne možnosť použitia prebytkov slamy,
- posúdiť možnosť využitia tepla z geotermálneho vrtu v kotolni K 4,
- stimulovať inštalovanie slnečných kolektorov na prípravu TÚV na objektoch RD,
- pri stavebnom konaní požadovať analýzu možnosti využitia slnecnej energie (kolektory, orientácia budovy, konštrukcia obvodového plášťa a pod.),
- posúdiť možnosť separovania biomasy z komunálneho odpadu a jej spaľovania v kotle na slamu.

33.3.5. Špeciálna vybavenosť

Pre usmernenie regulácie špeciálnej vybavenosti v riešenom území je definovaný súbor nasledujúcich regulatívov:

Zariadenia obrany štátu

- Nie sú definované, nakoľko takéto zariadenia sa v riešenom území nenachádzajú ani nie sú navrhované.

Zariadenia požiarnej ochrany

- Zásobovanie požiarou vodou v nových lokalitách riešiť z požiarnych hydrantov verejnej vodovodnej siete, zabezpečiť zdroje vody a zriadiť odberné miesta na verejnom vodovode podľa § 8 ods. 1 vo vzdialenosti podľa prílohy č. 4 vyhlášky č. 699/2004 Z. z. MV SR o zabezpečovaní stavieb vodou na hasenie požiarov.
- Zabezpečiť prístup požiarnej techniky, dodržať vyhlášku MV SR č. 94/2004 Z. z., vyhl. MV SR č. 669/2004 Z. z., STN 92 0400, STN 92 0201 1-4 a ďalšie dotknuté a platné STN z oblasti ochrany pred požiarom, najmä tieto regulatívy:
 - prístupové komunikácie musia spĺňať požiadavky § 82 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z., t. j. musia mať trvale voľnú šírku **najmenej 3,0 m**, nachádzať sa vo vzdialenosti **max. 50 m od každého navrhovaného rodinného domu** a dimenzované na ťaž min. **80 kN**, reprezentujúcu pôsobenie zaťaženej nápravy požiarneho vozidla - do šírky prístupovej komunikácie (min. 3,0 m) sa nesmie započítavať parkovací pruh
 - každá neprejazdná jednopruhovú prístupovú komunikáciu dlhšia ako 50 m musí mať na konci slučkový objazd alebo plochu umožňujúcu otáčanie vozidla – v zmysle § 82 ods. 5) vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z.
 - vnútorné a vonkajšie zásahové cesty sa nepožadujú v zmysle § 84 a § 86 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z.
- Pri zmene funkčného využívania územia riešiť požiadavky vyplývajúce zo záujmov požiarnej ochrany v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi
- Pri zmene funkčného využívania územia riešiť rozvody vody na hasenie požiarov v lokalite v zmysle Vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov.

Zariadenia civilnej ochrany obyvateľstva

- Postupovať v súlade so zákonom č. 444/2006 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
- Pri riešení úloh na úseku civilnej ochrany obyvateľstva dodržiavať zásady vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany v znení neskorších predpisov (najmä § 4 ods. 2, 3, 4, 5 citovanej vyhlášky) v znení vyhlášok č. 444/2007 Z. z. a č. 399/2012 Z. z.

- Pri navrhovaní zariadení civilnej ochrany (ochranných stavieb pre obyvateľstvo) v ďalších stupňoch dokumentácie (ÚPN zóny, PD stavieb) postupovať v zmysle Zákona č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany, najmä § 4 citovaného zákona
- Konceptiu kolektívnej ochrany obyvateľstva zamerať hlavne na ukrytie obyvateľstva (budovanie jednoduchých úkrytov budovaných svojpomocne) – individuálnu ochranu obyvateľstva

budovať ochranné stavby formou úkrytov budovaných svojpomocne v obytných stavbách (dvojúčelové stavby) – na určenie vhodných ochranných stavieb použiteľných na jednoduché úkryty vymenuje mesto komisiu, ktorá určí ako vhodnú stavbu zapustený, polozapustený suterén, technické prízemie v rodinných domoch alebo bytových domoch, alebo iné vhodné nadzemné priestory stavieb, ktoré po vykonaní špecifických úprav musia zabezpečiť čiastočnú ochranu osôb pred účinkami mimoriadnych udalostí

pri výbere vhodných podzemných alebo nadzemných priestorov stavieb na jednoduché úkryty budované svojpomocne rešpektovať požiadavky v zmysle vyhlášky MV SR č. 297/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov a dbať na:

- vzdialenosť miesta pobytu ukrývaných osôb tak, aby sa mohli v prípade ohrozenia včas ukryť,
- zabezpečenie ochrany pred rádioaktívnym zamorením a pred preniknutím nebezpečných látok,
- minimalizáciu množstva prác nevyhnutných na úpravu týchto priestorov,
- statické vlastnosti a ochranné vlastnosti,
- vetranie prirodzeným alebo núteným vetraním vonkajším vzduchom filtračným a ventilačným zariadením,
- utesnenie.
- podmienky pre ďalšie stupne PD z hľadiska záujmov CO:
 - v rámci spracovania následných stupňov PD je potrebné podrobnejšie rozpracovať a konkretizovať ochranu obyvateľstva obce ukrytím **s dôrazom na nové rozvojové oblasti**,
 - pri riešení úloh na tomto úseku dodržiavať zásady vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany v znení neskorších predpisov, pričom sa jedná o **určenie druhov, počtov a kapacít ochranných stavieb** ako aj **ich umiestnenie** v stavbách (§ 4 ods. 2, 3, 4 a 5 citovanej vyhlášky MV SR)
 - stavebnotechnické požiadavky uplatňovať v ďalších stupňoch PD v zmysle Zákona č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebno-technických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany tak, že ochranné stavby:
 - sa budujú v podzemných podlažiach alebo úpravou nadzemných podlaží stavebných objektov alebo ako samostatne stojace stavby,
 - tvoria prevádzkovo uzatvorený celok a nesmú ním viesť tranzitné inžinierske siete, ktoré s ním nesúvisia,
 - sa navrhujú do miest najväčšieho sústredenia osôb, ktorým treba zabezpečiť ukrytie v dochádzkovej vzdialenosti najviac do 500 m,
 - sa umiestňujú najmenej 100 m od zásobníkov prchavých látok a plynov s toxickými účinkami, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť ukrývaných osôb,
 - sa umiestňujú tak, aby prístupové komunikácie umožňovali prístup k objektu pre ukrývané osoby a spĺňali podmienky podľa prílohy č. 1 prvej časti písmena C prvého bodu,
 - sa navrhujú s kapacitou 150 a viac ukrývaných osôb podľa prílohy č. 1 prvej časti písmena C piateho bodu,
 - majú zabezpečené vo vnútorných priestoroch mikroklimatické podmienky; miestnosti, ktoré majú povahu trvalého pobytu osôb, musia byť vybavené zariadením na nútené vetranie,
 - spĺňajú ochranné vlastnosti vyjadrené ochranným súčiniteľom stavby K0 podľa prílohy č. 1 štvrtej časti.

Zariadenia protipovodňovej ochrany

- V rámci protipovodňových opatrení rešpektovať ochranné pásmo vodných tokov.
- Navrhnuť taký systém odvádzania dažďových (prívalových) vôd, ktorý v max. miere dokáže využiť potenciálnu retenčnú schopnosť územia (vsakovacie a akumulčné zariadenia dažďovej vody).
- Postupovať v súlade so zákonom č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami a vykonávacími predpismi:
 - vyhláška MŽP SR č. 261/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov, o ich schvaľovaní a aktualizácii,

- vyhláška MŽP SR č. 204/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní predpovednej povodňovej služby a hlásnej a varovnej povodňovej služby,
- vyhláška MŽP SR č. 252/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní priebežných informatívnych správ počas povodní a súhrnných správ o priebehu a o následkoch povodní a o vykonávaných opatreniach,
- vyhláška MŽP SR č. 251/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní a uhrádzaní povodňových zabezpečovacích prác, škôd spôsobených povodňami a nákladov na činnosť orgánov štátnej správy ochrany pred povodňami.

Zariadenia odpadového hospodárstva

- Vytvárať podmienky na umiestnenie zberných nádob a kontajnerov na odpady vo všetkých plochách, rozšírenie zberných miest pre separovaný zber odpadu (obnova nádob na sklo, plasty, papier a nové komodity).
- Zabezpečiť dostatočný počet vhodných zberných nádob na zabezpečenie triedeného zberu komunálneho odpadu podľa § 81 ods. 7 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
- Odstrániť a rekultivovať nelegálne skládky odpadov, znižovať riziká vzniku nových skládok odpadov.

33.4. ZÁSADY A REGULATÍVY ZACHOVANIA KULTÚRNO-HISTORICKÝCH HODNÔT, OCHRANY A VYUŽÍVANIA PRÍRODNÝCH ZDROJOV, OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY, VYTVÁRANIA A UDRŽIAVANIA EKOLOGICKEJ STABILITY VRÁTANE PLÔCH ZELENÉ

33.4.1. Zásady a regulatívy zachovania kultúrohistorických hodnôt

V riešenom území zachovať a chrániť v zmysle pamiatkového zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov objekty zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF):

Mesto Šamorín:

- **Radnica** - dnes mestský úrad, zapísaná ÚZPF ako nehnuteľná národná kultúrna pamiatka pod evidenčným č. 114/1 - renes. stavba. Budova renovovaná
- **Rímskokatolícky kostol Nanebovstúpenia Panny Márie (paulánsky)**, zapísaný v ÚZPF ako nehnuteľná národná kultúrna pamiatka pod evidenčným číslom 119/2. Baroková stavba z 2. polovice 18. storočia, upravená v 19. storočí. Kostolu ponechať jeho pôvodné využitie. Na kostole prebehla kompletná rekonštrukcia objektu, interiéru aj fasády.
- **Bývalý kláštor paulánov** zapísaný v ÚZPF ako nehnuteľná národná kultúrna pamiatka pod evid. č. 119/1 umiestnený na námestí - dvoj- až trojpodlažná budova postavená v 1. polovici 18. storočia pre rád paulánov (rád paulánov prišiel do mesta Šamorín v r. 1720). ~~Objekt je v zlom stave, rekonštrukcia je nutná. Prebieha obnova objektu.~~
- **Kostol evanjelický a. v.**, klasicistický, zapísaný v ÚZPF ako nehnuteľná národná kultúrna pamiatka pod evidenčným číslom 118/1. Na objekte opadáva omietka, steny sú popraskané. Po zrekonštruovaní využívať pre pôvodnú funkciu.
- **Kostol kresťanskej reformovanej cirkvi**, zapísaný v ÚZPF ako nehnuteľná národná kultúrna pamiatka pod evidenčným číslom 121/1. Vnútorne zariadenie je nové. Interiér objektu bol opravovaný. Na kostole bola obnovená aj fasáda. Kostol ponechať pôvodnej funkcii.
- **Synagóga** - z roku 1912, zapísaná v ÚZPF ako nehnuteľná národná kultúrna pamiatka pod evidenčným číslom 2529/1. V zrekonštruovanej synagóge v r. 1996 bola zriadená výstavná sieň At home gallery. Na synagóge bola obnovená strecha a fasády. Objekt je v správe Židovskej náboženskej obce.

V okolí národnej kultúrnej pamiatky Synagóga v Šamoríne bolo rozhodnutím Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, Bratislava pod číslom PU-10/94- 1/192/GUL zo dňa 15.01.2010 vyhlásené ochranné pásmo za účelom vytvorenia podmienok pre zachovanie architektonických, urbanistických a krajinárskych hodnôt národnej kultúrnej pamiatky a jej zázemia. Na území ochranného pásma je nutné dodržať podmienky ochrany pamiatkových hodnôt národnej kultúrnej pamiatky a jej prostredia v súlade s § 18 pamiatkového zákona, stanovené v časti B) rozhodnutia Pamiatkového úradu SR č. PÚ-10/94-1/192/GUL zo dňa 15.01.2010.

Miestne časti mesta Šamorín:

- **Románsky kostol v miestnej časti Šamot**, zapísaný v ÚZPF ako nehnuteľná národná kultúrna pamiatka pod evidenčným číslom 106/1. Objekt je v narušenom stave, je nutná jeho komplexná obnova. Objekt ponechať pôvodnému využitiu.
- **Pomník padlým v r. 1849**, zapísaný v ÚZPF ako nehnuteľná národná kultúrna pamiatka pod evidenčným číslom 105/0 – (oplotený areál v chotári osady Kráľovianky, pomník postavený v roku 1861).

Zoznam a popis objektov zapísaných v ÚZPF:

CKOK	Unif. názov PO	Obec	Adresa	Dát. vyhl.
Číslo ÚZPF	Zauží. názov PO	Kataster	Or. č.	Č. r. o vyhl.
	Stav	Parcela	Súp. č.	Súč. pam. chr. celku

Kraj: Trnavský kraj
Okres: Dunajská Streda

Rozsah	Unifikovaný názov NKP	Zaužívaný názov NKP	Blížšie určenie NKP
105/1-1	POMNÍK	pomník padlým v r.1849	padlí r.1849
201	POMNÍK	Šamorín	B. S. 1963
105/1	pomník padlým v r.1849	Miečovo	SKK ONV DUNAJSKA STREDA
	vyhovujúci	121/1	

Rozsah	Unifikovaný názov NKP	Zaužívaný názov NKP	Blížšie určenie NKP
106/1-1	KOSTOL	Kaplnka	r.k.sv.Margity
201	KOSTOL	Šamorín	B. S. 1963
106/1	Kaplnka	Bočuháza	SKK ONV DUNAJSKA STREDA
	dobrý	218	274

Rozsah	Unifikovaný názov NKP	Zaužívaný názov NKP	Blížšie určenie NKP
118/1-1	KOSTOL	evanjelický kostol	ev.a.v.
201	KOSTOL	Šamorín	Gazdovský rad
118/1	evanjelický kostol	Šamorín	B. S. 1963
	vyhovujúci	2250/3	SKK ONV DUNAJSKA STREDA
		36	

Rozsah	Unifikovaný názov NKP	Zaužívaný názov NKP	Blížšie určenie NKP
119/1-2	KLÁŠTOR PAULÁNOV	paulánsky kláštor,Koruna	
201	KONVENT PAULÁNOV	Šamorín	Hlavná ul.
119/1	paulánsky kláštor,Koruna	Šamorín	B. S. 1963
	narušený	2607/1-3	SKK ONV DUNAJSKA STREDA
		808	
201	KOSTOL	Šamorín	Hlavná ul.
119/2	paulánsky	Šamorín	B. S. 1963
	vyhovujúci	2606/1	SKK ONV DUNAJSKA STREDA
		809	

Rozsah	Unifikovaný názov NKP	Zaužívaný názov NKP	Blížšie určenie NKP
114/1-1	RADNICA	radnica	chodbová,nárožná
201	RADNICA	Šamorín	Hlavná ul.
114/1		Šamorín	B. S. 1963
			37

CKOK	Unif. názov PO	Obec	Adresa	Dát. vyhl.
Číslo ÚZPF	Zauží. názov PO	Kataster	Or. č.	Č. r. o vyhl.
	Stav	Parcela	Sup. č.	Súč. pam. chr. celku
	radnica, mestský úrad			SKK ONV DUNAJSKA STREDA
	dobry	2239/1, 2239/3	830	
Rozsah	Unifikovaný názov NKP	Zaužívaný názov NKP	Blížšie určenie NKP	
2529/1-1	SYNAGÓGA	synagóga, tsinagóga	neologická	
201	SYNAGÓGA	Šamorín	Mliečanské cesta	26. 6. 1987
2529/1	synagóga, At Home Gallery	Šamorín	7	R-ONV DUN. STREDA 242/87
	vyhovujúci	1412	617	OP
Rozsah	Unifikovaný názov NKP	Zaužívaný názov NKP	Blížšie určenie NKP	
121/1-1	KOSTOL	kalvínsky kostol	ref.	
201	KOSTOL	Šamorín	Veterná ul.	8. 5. 1963
121/1	kalvínsky kostol	Šamorín	19	SKK ONV DUNAJSKA STREDA
	nerušený	2083/4	497	

V riešenom území zachovať a chrániť architektonické pamiatky a solitéry, ktoré nie sú zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, ale majú nesporne historické a kultúrne hodnoty:

Mesto Šamorín

- **Stĺp Korunovania Panny Márie** (na námestí, susedie Korunovania Panny Márie, pod ním 4 sochy svätých)
- **kaplnka pri nemocnici** (z r. 1873, na Vrbovej ulici)
- **ústredný kríž cintorína v Šamoríne** (z roku 1905)
- **kaplnka K. Lintnera a rodiny Csiba na cintoríne v Šamoríne** (z roku 1913)
- **dobové náhrobné kamene v areáli cintorína v Šamoríne** (z konca 19. storočia)
- **pomníky pre ruských a pre talianskych zajatcov v areáli cintorína**
- **Vlastivedný dom v Šamoríne – dom č. 92/15 na Bratislavskej ulici**
- **studňa na námestí** (s kovovou mrežou)
- **budova bývalej školy** (nárožná na Hlavnej ulici)
- **pivnica meštianskeho domu č. 68 na Hlavnej ulici** (vedľa paulánskeho kláštora)
- **meštiansky dom na Hlavnej ulici** (dnes sídlo VÚB)
- **vila pri parku** (dnes reštaurácia, pri autobusovej stanici)
- **budova mlyna** (na Bratislavskej ulici)
- **drevený pavilón v mestskom parku Pomlé**, postavený v r. 1934
- **bývalé kasárne z čias Rakúsko-Uhorska na Kasárenskej ulici** (počas 1. svetovej vojny tu bol zriadený významný zajatecký tábor pre ruských a talianskych vojnových zajatcov) – pri rekonštrukcii a novej výstavbe je potrebné rešpektovať zásady a regulatívy uvedené v kapitole č. 33.2.2.4

- **budovy na Gazdovskom rade č. 32 a na Hlavnej ulici č. 1** (jedná sa o posledné budovy v meste, ktoré ešte pripomínajú pôvodný architektonický ráz centra mesta, budova na Gazdovskom rade č. 32 bola pred rokom obnovená s ponechaním pôvodnej fasády a vnútorného nádvorja v duchu zachovať pôvodnú hmotu a pôvodný architektonický vzhľad)
- **plastika kráľa sv. Štefana** v Šamoríne pred kultúrnym domom
- **bronzová busta Mathias Rex** v blízkosti radnice na parc.č.2247
- **kaplnka Sedembolestnej Panny Márie** na Krížnej ulici oproti rodinnému domu s orient. č. 31
- **kaplnka Sedembolestnej Panny Márie** z r.1933 pri križovatke Gútorská - Vrbová
- **kríž** pri rodinnom dome Vinohradnícka 1
- **kaplnka** (s plastikou sv. J. Nepomuckého) na Rybárskej ulici pred rodinným domom s orient. č. 21
- **plastiky rockových legiend** v parku pri Tornoyosi na parc. č. 2841
- **budova bývalej železničnej stanice** na Pomlejskej ceste

Miestna časť Kráľovianky:

- **kúria** (obnovená, v súkromnom vlastníctve)
- **božia muka** (v blízkosti kúrie)
- **dobové náhrobné kamene** na miestnom cintoríne (z konca 19. a zač. 20. storočia)

Miestna časť Mliečno:

- **kaplnka** (uprostred obce/mesta)
- **kríž** (pred kaplnkou, z roku 1967)
- **kaplnka rodiny Csiba na miestnom cintoríne** (z roku 1907)
- **ústredný kríž miestneho cintorína**
- **náhrobník s plastikou** (z roku 1912 – Baráth Mariska)
- **kríž** (pri dome č. 263, z roku 1931)

Miestna časť Čilistov:

- **kaplnka** (s portikusom, s plastikami Božského srdca, sv. Floriána a P. Márie)
- **plastika sv. J. Nepomuckého** (v areáli miestneho cintorína)
- **kríž na ul. pri Hrádzi** na parc. č. 93 (oplotená kovovou mrežou).

Pri obnove národných kultúrnych pamiatok je potrebné postupovať v zmysle § 32 pamiatkového zákona.

V bezprostrednom okolí nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, v okruhu desiatich metrov, nemožno v zmysle § 27 ods. 2 pamiatkového zákona vykonávať stavebnú činnosť ani inú činnosť, ktorá by mohla ohroziť pamiatkové hodnoty kultúrnej pamiatky.

Na území mesta zachovať a chrániť novodobé architektonické pamiatky a solitéry:

- **reliéf M. R. Štefánika** v Šamoríne
- **pamätník s plastikou sv. Floriána** v areáli cintorína v Šamoríne (z roku 1993)
- **pamätná tabuľa padlým na objekte domu smútku** v areáli cintorína v miestnej časti Mliečno (z r. 1990).

Na území mesta Šamorín sú evidované podľa § 41 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov významné archeologické lokality (archeologické náleziská s nálezmi z doby bronzovej, mladšej doby železnej, z obdobia stredoveku a včasného novoveku).

V riešenom území je potrebné rešpektovať tieto zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt:

- Z dôvodu možnej existencie archeologických nálezov na celom riešenom území, musí byť v jednotlivých etapách realizácie a uplatňovania ÚPN v praxi splnená nasledovná podmienka v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov: „Investor/stavebník každej stavby vyžadujúcej si zemné práce, si od Krajského pamiatkového úradu Trnava v jednotlivých stupňoch územného a stavebného konania vyžiada konkrétne stanovisko ku každej pripravovanej stavebnej činnosti súvisiacej so zemnými prácami (líniové stavby, budovanie komunikácií, bytová výstavba atď.) z dôvodu, že stavebnou činnosťou resp. zemnými prácami môže dôjsť k narušeniu archeologických nálezísk ako aj k porušeniu dosiaľ neevidovaných archeologických nálezov a nálezísk.“

O nevyhnutnosti vykonať pamiatkový výskum rozhoduje Krajský pamiatkový úrad Trnava v súlade so zákonom č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.

33.4.2. Ochrana ložísk nerastných surovín a prírodných zdrojov

V riešenom území je potrebné rešpektovať tieto ložiská nevyhradeného nerastu a výhradné ložiská:

- výhradné ložisko Šamorín - technicky použiteľné kryštály nerastov (228)“, s určeným chráneným ložiskovým územím (CHLÚ) pre ALAS SLOVAKIA, s. r. o., Bratislava,
- výhradné ložisko Šamorín - technicky použiteľné kryštály nerastov (228)“, na ktoré bolo vydané osvedčenie o výhradnom ložisku (OVL) pre ALAS SLOVAKIA, s. r. o., Bratislava,
- výhradné ložisko „Šamorín I - zemný plyn (773)“, s určeným chráneným ložiskovým územím pre SPP, a. s., Bratislava,
- výhradné ložisko „Šamorín I - zemný plyn (773)“, na ktoré bolo vydané osvedčenie o výhradnom ložisku (OVL) pre SPP, a. s., Bratislava,
- výhradné ložisko Šamorín I - ropa neparafrinická (772)“, s určeným chráneným ložiskovým územím pre SPP, a. s., Bratislava,
- výhradné ložisko „Šamorín I - ropa poloparafrinická (772)“, na ktoré bolo vydané osvedčenie o výhradnom ložisku (OVL) pre SPP, a. s., Bratislava,
- ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Šamorín - štrkopiesky a piesky (4376)“, ktoré využíva ALAS SLOVAKIA, s. r. o., Bratislava,
- ložisko nevyhradeného nerastu „Šamorín - štrkopiesky a piesky (4087)“, ktoré eviduje Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava,
- ložisko nevyhradeného nerastu „Hamuliakovo - štrkopiesky a piesky (4105)“, ktoré eviduje Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava,
- ložisko nevyhradeného nerastu „Šamorín - štrkopiesky a piesky (4701)“, ktoré využíva ALAS SLOVAKIA, s. r. o., Bratislava.

V riešenom území je potrebné chrániť prírodné zdroje:

- poľnohospodársku pôdu najlepších BPEJ v katastrálnych územiach mesta v zmysle zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov
- lesné porasty v zmysle zákona o lesoch č. 326/2005 Z. z.
- vodné zdroje (veľkozdroj Šamorín, VZ Šamorín - Mliečno)
- vodné toky a plochy a rešpektovať ich ochranné pásma.

33.4.3. Zásady a regulatívy ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej stability vrátane plôch zelene

V riešenom území je potrebné rešpektovať tieto zásady a regulatívy ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej stability vrátane plôch zelene:

- Zabezpečiť ochranu záujmov podľa zákona č. 538/2005 Z. z.:
 - Ochranné pásmo I. a II. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Čilistove (podzemnej FGČ-1 Šamorín – Čilistov) podľa Vyhlášky MZ SR č. 552/2005 Z. z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Čilistove

- Zákon č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – najmä ustanovenia §27, § 28, § 40 a § 50 ods. 17.
- Zabezpečiť ochranu prírody v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z. z. a v zmysle vyjadrení dotknutého orgánu ochrany prírody – najmä pri spracovaní PD cyklistických trás, prechádzajúcich chránenými územiami
- Rešpektovať obmedzenia vyplývajúce z lokalizácie navrhovaných rozvojových zámerov v CHVO Žitný ostrov v zmysle zákona o vodách č. 364/2004 (§31 ods. 4) §3, ods. 3, 4 Zákona 305/2018 Z. z. §3, ods. 3, 4 Zákona 305/2018 Z. z.
- Chrániť a dôsledne udržiavať vyhlásené chránené objekty a územia v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a nezasahovať do nich:

- **Chránená krajinná oblasť Dunajské luhy (CHKO) – SKUEV0090**, ustanovená Vyhláškou MŽP SR č. 81/1998 Z. z. o Chránenej krajinnnej oblasti Dunajské luhy z 3. marca 1998 s účinnosťou od 1. mája 1998 (k. ú. Mliečno)
- **Chránené vtáčie územie Dunajské luhy (CHVÚ) – SKCHVÚ007**, ustanovená Vyhláškou MŽP SR č. 440/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje CHVÚ Dunajské luhy a Vyhláškou MŽP SR č. 466/2013 Z. z. (na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov bociana čierneho, brehule hnedej, bučičika močiarného, čajky čiernehohlavej, haje tmavej, hlaholky severskej, hrdzavky potápavej, chochlačky sivej, chochlačky vrkočatej, kačice chrapľavej, kačice chriplavej, kalužiaka červenonohého, kane močiarnej, ľabtušky poľnej, orliaka morského, potápača bieleho, rybára riečného, rybárika riečného, volavky striebristej a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania, aj na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov a zabezpečenia podmienok prežitia a rozmnožovania sťahovavých vodných druhov vtákov vytvárajúcich zoskupenia počas migrácie alebo zimovania, najmä druhov uvedených v prílohe č. 1 Vyhlášky).

Vymedzenie územia:

- k. ú. Čilistov – parc. č. 320/1 časť, 343
- k. ú. Mliečno - 932, 945/1, 945/2, 945/3, 945/4, 945/5, 949, 950/1, 950/2, 950/3, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 958, 959, 960, 980/1, 980/2
- k. ú. Šamorín - 3351/1 časť, 3351/5 časť, 3435, 3436, 3351/58

V k. ú. Šamorín je na parc. č. 3351/1 časť zakázané vykonávať činnosti podľa § 2 ods. 2 Vyhlášky.

- **Medzinárodne významné Ramsarské územie Dunajské luhy** - zapísané 26.5.1993, charakteristika: Hlavný tok rieky Dunaj a jej ľavý breh v pohraničnej polohe pozdĺž hraníc s Maďarskom (80 km úsek medzi Bratislavou a Zlatnou na Ostrove), s dobre vyvinutým systémom ramien, mŕtvych ramien, piesčitých a štrkových brehov. Územie je tvorené lužnými lesmi, močiarimi a mokřinami, ktoré poskytujú biotop pre mnohé vzácne a ohrozené druhy rastlín a živočíchov. Prevažná časť územia leží v CHKO Dunajské luhy s prísnejšou ochranou niektorých lokalít.
- **Chránené objekty**
Chránený strom Topoľ čierny v Šamoríne - Populus nigra - evid. č. S 243, právny predpis: VZV KÚ v Trnave, 1/1996, 12. 12. 1996, stupeň ochrany: 3. stupeň ochrany, dôvod ochrany: Kultúrny, vedecký, ekologický, krajinný, estetický význam (cesta k Čilistovu, za plotom cintorína, je chránený strom pre vek a vzrast), strom v súčasnosti neexistuje, ale zatiaľ sa nachádza v evidencii štátneho zoznamu

V lokalitách v blízkosti alebo v dotyku s CHVÚ Dunajské luhy, alebo medzinárodne významným Ramsarským územím Dunajské luhy, nie je možné umiestňovať budovy, oplotenia a iné bariérové prvky a stavebné zámery v priamom dotyku s týmito územiami.

V lokalitách v dotyku s CHVÚ Dunajské luhy je potrebné dodržať všetky zákazy vybraných činností, ktoré môžu mať negatívny vplyv na prežitie a rozmnožovanie kritériových druhov vtákov.

V Chránenom vtáčom území SKCHVÚ 007 Dunajské luhy a v nadregionálnom biokoridore toku Dunaja je potrebné obmedziť všetky formy intenzívnej pobytovej rekreácie vrátane hausbótov, rekreačných stredísk, hotelov, kempingov, ako aj foriem spojených s jazdou motorových plavidiel a vozidiel všetkých druhov pri Starom koryte Dunaja a v okolí Vtáčieho ostrova.

- Rešpektovať územia navrhované na ochranu a nezasahovať do nich:
 - chránený areál **CHA Berek** (nA3). Nachádza sa západne od zastavaného územia mesta pri hranici katastrálneho územia. Je tvorený lesnými spoločenstvami.
 - chránený areál **CHA Biocentrá Dunaja I-XIII Dobrohošť-Bodíky** (nA5). Nachádza sa juhovýchodne od zastavaného územia mesta pri hranici katastrálneho územia. Je tvorený lesnými spoločenstvami.

- Rešpektovať významné mokrade:
 - Národne významná mokraď - Zdrž VD Gabčíkovo (Šamorín, Rohovce)
 - Regionálne významné mokrade – Ľavostranný priesakový kanál SVD G–N (Šamorín, Rohovce), Pravostranný priesakový kanál VD – (Šamorín, Kyselica), ~~Bereki lápas – lužný les (Šamorín)~~, ~~Mliečno – rybník – zavlažovací (Šamorín)~~ (Bereki lápas - lužný les a Mliečno - rybník - zavlažovací boli s ohľadom na definitívne zdevastovanie presunuté medzi biocentrá miestneho významu)

Mokraď Hrušovskej zdrže má nevyhovujúci breh, ktorý svojím charakterom a kvalitou výrazne znehodnocuje tento významný ekologický krajinný prvok, preto je potrebné:

 - zmeniť pobrežie tak, aby čo najviac pripomínal prírodný breh a vytváral vhodné podmienky pre hniezdenie vtákov a pre život ostatných jedinečných živočíchov a rastlín typických pre mokraď,
 - zvýšiť podiel ostrovov vhodných pre hniezdenie vtákov,
 - prijať opatrenia, ktoré voľnočasové aktivity umožnia len v tých územiach, ktoré sú k tomu určené.
- Revitalizovať zanedbané a nefunkčné mokrade
- Rešpektovať genofondové lokality fauny a flóry:
 - Mestský park Pomlé
 - Čilistov
 - Hrušov
 - Lužné lesy a meandre Dunaja.
- Rešpektovať územia a časti prírody s významnými biologickými a estetickými prvkami:
 - Skupina stromov (Acer, Tuja) okolo pamätníka revolučných udalostí r. 1848-1849 v lokalite Dolný hon (m. č. Mliečno)
- Rešpektovať komplex kultivovanej a urbanizovanej prírodnej krajiny:
 - lokalita Štvrtiny na juhu katastrálneho územia medzi Šamorínom a Čilistovom, ohraničená platanovou alejou k Jeruzalemu
 - lokalita Ovsisko, Ganč, Báčsky rybník, Brestové, na sever od Šamorína, medzi Bučuházou Gancsházou a Kvetoslavovom

Krajina trpí od intenzívneho poľnohospodárstva a od nedostatku vody, preto v záujme zachovania biodiverzity poľnohospodárskej krajiny a pre zvýšenie jeho odolnosti voči klimatickým zmenám a voči suchým obdobiam je potrebné prijať nasledovné opatrenia:

 - jednotlivé bloky oddeliť úzkym kvetnatým pásom alebo zatrávnenou poľnou cestičkou,
 - vytvoriť nové stromoradia, vetrolamy, aby sa zabránilo veternej erózie pôdy,
 - obnoviť staré poľné cesty zatrávnením a výsadbou kríkového porastu,
 - zvýšiť podiel samostatne stojacích kríkových a stromových ostrovčekov v poľnohospodárskej krajine,
 - rešpektovať chránené vtáčie územia a rešpektovať zimovisko labutí na poľnohospodárskej pôde v juhovýchodnej časti katastra Mliečno (pri starej Hrušovskej ceste) a vylúčiť používanie chemických postrekov na týchto územiach (najmä v čase prezimovania labutí).
- Preskúmať historický pôvod záhrady okolo reštaurácie pri autobusovej stanici.
- V zmysle návrhu systému ekologickej stability rešpektovať navrhované prvky RÚSES a ÚPN regiónu TTSK a realizovať opatrenia zabezpečujúce ich primeranú funkciu:
 - biokoridor nadregionálneho významu tok rieky Dunaj s jeho okolím **nBK6 Tok Dunaja** (spája významné lokality – biocentrá v okolí Dunaja a aj jeho širšieho okolia) .
Nadregionálny biokoridor spája významné lokality – biocentrá Dunaja a jeho širšieho okolia, je tvorený lužnými lesmi a ostatnými významnými lokalitami medzinárodného priestoru Dunaja.
 - interakčné prvky plošné - mestský park **Pomlé** a CHA Dolný hon (chránený areál bol zrušený)
- v zmysle návrhu systému ekologickej stability rešpektovať navrhované prvky MÚSES a realizovať opatrenia zabezpečujúce ich primeranú funkciu:

biocentrá miestneho významu

1. Lesný komplex v juhozápadnom okraji k. ú. v lok. Hamuliakovské jamy. Je to porast s prevahou šľachteného topoľa. Odporúčame pri obnove zvýšiť zastúpenie drevín lužného spoločenstva - jaseň štíhly, dub letný, brest poľný.
2. Rekultivovaná plocha skládky KO, kde odporúčame založiť plochu vysokej stromovej zelene a krovín, ktorá bude biocentrom v poľnohospodárskej krajine s funkciou úkrytu drobnej zveri, vtáctva, hmyzu a obojživelníkov.
3. Potenciálne biocentrum v lokalite terajšej depónie pôdy z VDG, kde odporúčame po jej zužitkovaní založiť plochu so vzrastlou vegetáciou v kontakte s priesakovým kanálom. Táto plocha by bola súčasne deklarovaná ako lesný porast.
4. Plocha cintorína v Mliečne ako biocentrum mestského typu s umelo vzniknutým, ale stabilizovaným biotopom
5. Plocha židovského cintorína s navrhovanou izolačnou vegetáciou okolo ČOV.
6. Plocha cintorína v centre Šamorína, kde odporúčame postupnú premenu na park, je biocentrom mestského typu biotopu, ktorý v meste nahrádza prirodzené spoločenstvá
7. Plochu navrhovaného parku za autobusovou stanicou treba dobudovať vzrastlými stromami a krovínami.
8. Priestor rekultivovanej skládky TKO v západnej časti k. ú. pri ceste Šamorín - Bratislava. Odporúčame založiť plochu s drevinnou vegetáciou, ktorá bude slúžiť ako biologický ostrovček v poľnohospodársky využívannej krajine.
9. Park Pomlé a jeho okolie s vegetáciou OLP a skupín NDV. Toto biocentrum treba postupne prepojiť s ďalšou plochou NDV na hranici k. ú. s Kvetoslavovom
10. Rybník v Šámote
11. Berekí lápas - lužný les (Šamorín)
12. Mliečno - rybník - zavlažovací (Šamorín)
13. Rybník popri ceste I/63 na západne strane k. ú..

biokoridory miestneho významu

1. Hlavný biokoridor je vedený pozdĺž priesakového kanála, kde treba založiť súvislý pás stromovej vegetácie. Súbežne s týmto biokoridorom navrhujeme viesť biokoridor:
2. pozdĺž trasy odvodňovacieho kanála na južnom okraji mesta, je potrebné doplniť jeho vegetáciu **a hľadať riešenie na obnovenie vodného režimu v kanáli**
3. centrom mesta od dostihového areálu cez hlavnú ulicu - Mliečniansku cestu až na východný okraj mesta, je to typ mestského biokoridoru
4. severným okrajom mesta po líniách filtračnej zelene, záhrad a OLP
5. cez park Pomlé cez OLP na Šamot a Bučuházu

interakčné prvky líniové miestneho významu

- ochranné lesné pásy so stromovou a krovitou etážou. Existujúce lesné pásy doplniť vegetáciou stromov a krovín,
- skupiny nelesnej drevinnej vegetácie (NDV) na plochách agračných valov ako ostrovčeky v poľnohospodárskej krajine,
- plôšky znížených terénnych depresíí - ponechať ako mokrade.
- Posilniť ekologickú stabilitu z RÚSES a MÚSES vykonaním týchto opatrení:
 - eliminácia stresových faktorov na plochách areálov so strednými a veľkými zdrojmi znečistenia ovzdušia - areály je potrebné odizolovať od plôch bývania hlavne pásmi izolačnej zelene, ktorá zabráni prenikaniu negatívnych vplyvov, hlavne zápachu do okolitej zástavby
 - zvýšenie stupňa ekologickej stability - na plochách zastavaných s nedostatočnými plochami zelene (sú to hlavne priemyselné areály bez zelene - navrhujeme vytvoriť plochy areálovej zelene a pásy izolačnej zelene po obvode, aby jednotlivé areály priemyslu a skladov boli oddelené
 - obrábanie pôdy bez použitia agrochemikálií – na plochách poľnohospodárskej pôdy, ktorá sa nachádza v tesnej blízkosti navrhovaných biocentier a biokoridorov - navrhujeme obmedziť až vylúčiť používanie agrochemikálií v blízkosti genofondových lokalít, v blízkosti vodných zdrojov a biotopov európskeho a národného významu.
 - zmena kultúry z ornej pôdy na trvalé trávne porasty na ploche potenciálneho biocentra miestneho významu, ktorý navrhujeme juhovýchodne od zastavaného územia.
 - zmena kultúry z ornej pôdy na lesné porasty osobitného určenia – lesopark na ploche južne a juhozápadne od zastavaného územia pri priesakovom kanáli.

- Návrhom vegetačných úprav vytvoriť systém vzájomne prepojených plôch a línií vegetácie jej okrasnej, hygienickej, zdravotnej a rekreačnej funkcie. Základná kompozičná kostra vegetačných úprav je tvorená Krajinno-ekologickým plánom a MÚSES, a to:
 - Líniovým prepojením plôch vegetácie zo severovýchodu od športového areálu cez Pomlejskú cestu - Kláštorňú ulicu do juhozápadnej časti k Čilistovu a Dunaju,
 - Líniovým prepojením plôch vegetácie zo západu cez Kasárenskú ulicu - Hlavnú - Mliečniansku cestu s vegetáciou v Mliečne, takto vzniknutý "kríž" tvorí základnú kompozíciu, kde by mali dominovať stromoradia listnatých drevín na ktoré sa priradujú jednotlivé plochy a menšie radiálne línie vegetácie ako z plôch bytových domov a rodinných domov, tak aj objektov vybavenosti a hospodárskej výroby,
 - Existujúcu parkovú vegetáciu v meste dokompletizovať zvýšením atraktívnosti prírodných prvkov vegetácie:
 - Zvýšiť estetiku priestoru drobnou architektúrou: lavičky, fontány, osvetlenie, umelecké diela, atď.,
 - Udržiavať a ošetrovať vysokú a strednú kríkovú vegetáciu, nízku pravidelne kosiť,
 - Ošetrovať líniovú vegetáciu,
 - Vytvoriť novú líniovú vegetáciu v navrhovaných lokalitách RD, medzi chodníkmi a cestou,
 - Vybudovať ochrannú izolačnú vegetáciu podľa grafickej časti,
 - Z hľadiska zachovania kultúrneho dedičstva navrhujeme zakonzervovanie a ošetrovanie židovského cintorína s možnosťou jeho sprístupnenia, vybudovať parkovisko,
 - Okolo ČOV vytvoriť pás filtračnej izolačnej vegetácie a ďalší prechod medzi RD a navrhovanou izoláciou bude tvoriť záhradkárská osada.
 - Vykonať opatrenia pre zachovanie výsadiieb vykonaných za účelom zmiernenia dopadov vodného diela Gabčíkovo na krajinu
 - Návrh nových obytných súborov podmieňovať územnou rezervou pre funkčnú uličnú stromovú a kríkovú zeleň bez kolízie s podzemnými alebo vzdušnými koridormi inžinierskych sietí
 - Dôsledne dodržiavať určené funkčné priestory, plochy, koridory a ochranné pásma,
 - Rešpektovať prvky MÚSES,
 - Rešpektovať zábery pozemkových úprav,
 - Zvýšiť podiel nelesnej drevnej vegetácie, najmä ako protieróziu ochranu a kompozičné dotvorenie poľnohosp. krajiny,
 - Realizovať izolačno-ochrannú vegetáciu okolo výrobných areálov,
 - Dotvoriť navrhované biocentrá a biokoridory,
 - Navrhované ostrovy s vegetačnou úpravou budovať z nánosov z plavebnej dráhy, budú slúžiť hniezdeniu vtákov bez komerčného využívania.
- V ďalších stupňoch PD minimalizovať dopady negatívnych prvkov na ekologickú stabilitu územia požadovaním zohľadnenia nasledovných podmienok v adekvátnom rozsahu:
 - vytvoriť také usporiadanie pozemkov v rámci novo navrhovaných obytných alebo rekreačných zón, ako i iných funkčných priestorov v rámci služieb, ktoré umožní vybudovanie a rozvoj funkčnej verejnej alebo areálovej sprievodnej zelene so stromami a kríkovými porastmi
 - vymedziť plochy verejnej zelene na všetky verejne prístupné územia s vykonanými výsadbami krajinnej zelene a trvalými trávnyimi porastmi, hlavne v dotykovom priestore objektov VD Gabčíkovo
 - územne vymedziť účelovú izolačnú zeleň min. šírky 5,0 m, a to na stavebnom pozemku, ktorý je predmetom povoľovania, ktorá by mala byť navrhnutá pri všetkých lokalitách, ktoré sú z hľadiska charakteru, funkčného využitia a priestorovej blízkosti nezlúčiteľné (výrobná alebo dopravná funkcia v protiklade s obytňou, resp. rekreačnou funkciou, protiklad IBV a bytových domov - nežiaduce vizuálne prepojenie, protiklad IBV a pohrebisko)
 - požadovať zmenu kategórie všetkých hospodárskych lesov v záujmovom území sídelného útvaru (v blízkosti zastavaného územia) na lesy s osobitným určením, s preferovaním rekreačnej funkcie a funkcie na zamedzenie veternej erózie a vytvorenia lesoparkov za použitia domácich druhov drevín bez použitia monokultúr
 - zabezpečiť vypracovanie, realizáciu a kvalitnú odbornú údržbu následných sadových úprav, územné vymedzenie priestoru pre krajinnú zeleň vyplývajúcu z RÚSES, biocentrá, biokoridory a interakčné prvky ÚSES konkretizovať v plošných, alebo pásových výsadbách stromov s krovitým podrastom, alebo v trvalých trávnych porastoch

- pri stavebných konaniach na prípravu výstavby priemyselných a iných výrobných areáloch požadovať, aby boli vypracované, realizované a patrične udržiavané aj sadové úpravy
 - zmapovať všetky porasty drevín rastúcich mimo les a navrhnuť účinné opatrenia, ktoré by zamedzili ich náhlemu a nenávratnému odstráneniu z krajiny, vylúčiť likvidáciu už existujúcej krajinej zelene
 - minimalizovať výrub drevín – ak je v rámci rozvojového územia nutné odstraňovanie drevín rastúcich mimo les, je nutné uskutočniť kvalitnú náhradnú výsadbu alebo finančnú náhradu minimálne vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných porastov určenú na rozvoj a starostlivosť o verejnú zeleň
 - pri realizácii cyklistických trás nenarúšať a nelikvidovať vysokú zeleň v krajine, resp. brehové porasty popri vodných tokoch
 - územne vymedziť plochy účelovej izolačnej zelene popri navrhovaných komunikáciách a cyklotrase s využitím existujúcej krajinej zelene
 - územne vymedziť priestor na ozelenenie poľných ciest
 - obmedziť použitie chemických prostriedkov používaných pri rastlinnej výrobe v blízkosti nových obytných zón, prvkov ÚSES a otvorených vodných plôch, či už pozemnej alebo leteckej aplikácie (herbicídy, desikanty, fungicídy, morforegulátory)
 - navrhnuť opatrenia na zadržanie zrážkových vôd zo spevnených plôch a striech budov v lokalite rozvojových zámerov
 - v Chránenom vtáčom území SKCHVU 007 Dunajské luhy a v nadregionálnom biokoridore tok Dunaja zakázať rekreačné aktivity, ktoré sú v príkrom rozpore s environmentálnymi záujmami týchto vzácných území, jedná sa konkrétne o obmedzenie všetkých foriem intenzívnej pobytovej rekreácie vrátane hausbótov, rekreačných stredísk, botelov, kempingov, ako aj foriem spojených s jazdou motorových plavidiel a vozidiel všetkých druhov pri Starom koryte Dunaja a v okolí Vtáčieho ostrova
 - v okolí Vtáčieho ostrova obmedziť lov pernatej zveri.
- Realizovať kompenzačné opatrenia pre lokalitu č. ZaD2.13 „Most pre peších a cyklistov Dobrohošť – Dunakility“:
 - technické opatrenia (napr. vytvorenie prekážok, alarmov ...) na zabránenie úhynu migrujúcich vtákov
 - inštalovanie informačných tabúl pre turistov kvôli upozorneniu turistov na potrebu vhodného správania napr. počas obdobia hniezdenia
 - neumiestňovanie budov, oplotení a iných bariérových prvkov a stavebných zámerov v priamom dotyku s CHVÚ Dunajské luhy, alebo medzinárodne významným Ramsarským územím Dunajské luhy
 - dôsledne rešpektovať ustanovenia vyhlášky č. 440/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje CHVÚ Dunajské luhy a vyhlášky č. 440/2008 Z. z., predovšetkým vylúčiť zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného územia, najmä na prežitie a rozmnožovanie kritériových druhov vtákov
- Zoznam zakázaných činností v lokalitách v dotyku s CHVÚ Dunajské luhy v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 440/2008 Z. z. a vyhlášky č. 440/2008 Z. z., ktorou môžu mať negatívny vplyv na prežitie a rozmnožovanie kritériových druhov vtákov (§2):
- (1) Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa v celom chránenom vtáčom území považujú a) výrub alebo vykonávanie akýchkoľvek zásahov do drevín rastúcich mimo lesa od 1. marca do 15. Augusta okrem vykonávania povinností podľa osobitných predpisov,
 - b) zmena druhu pozemku z existujúceho trvalého trávneho porastu na iný druh poľnohospodárskeho pozemku,
 - c) zmena druhu pozemku z ostatnej zatrávnenej plochy3) na iný druh poľnohospodárskeho pozemku okrem zmeny na trvalý trávny porast,
 - d) vykonávanie lesohospodárskej činnosti v blízkosti hniezda orliaka morskeho, haje tmavej alebo bociana čierneho, ak tak určí okresný úrad, okrem zabezpečenia ochrany lesa,
 - e) rozorávanie existujúcich trvalých trávnych porastov a ostatných zatrávnených plôch okrem existujúcich poličok pre zver,
 - f) rozorávanie zamokrených terénnych depresii, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,
 - g) vstupovanie na ostrovy a vchádzanie a státie s plavidlami a plávajúcimi zariadeniami v okruhu 10 m od brehov ostrovov nachádzajúcich sa na území Hrušovskej zdrže od riečneho kilometra 1 842 po riečny kilometer 1 856 od 1. marca do 15. Augusta okrem vykonávania činností súvisiacich s obhospodarovaním pozemku jeho vlastníkom (správcom, nájomcom), Štátnou plavebnou správou alebo okrem činností vykonávaných rybárskou strážou alebo rybárskym hospodárom.
 - (2) Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa v časti chráneného vtáčieho územia uvedenej v prílohe č. 3 považuje
 - a) táborenie, stanovanie, bivačovanie a zakladanie ohňa,
 - b) lov pernatej zveri6) od 16. októbra do 31. mája, ak tak určí okresný úrad,

- c) športový rybolov z plavidiel, ostrovov alebo umelo vybudovaných úkrytov od 16. októbra do 31. mája,
 - d) umiestnenie krátkodobého prenosného zariadenia, najmä predajného stánku, prístreška okrem použitia prenosného prístreška pri výkone rybárskeho práva alebo rybárskeho móla, konštrukcia alebo zariadenie na slávnostnú výzdobu alebo osvetlenie budov, scénickej stavby pre film alebo televíziu za hranicami zastavaného územia obce,
 - e) organizovanie verejných telovýchovných, športových alebo turistických podujatí, ako aj iných, verejnosti prístupných spoločenských podujatí,
 - f) plavba alebo státie plavidiel s vlastným strojovým pohonom a vodných skútrov mimo plavebnej dráhy okrem vykonávania povinností v mimoriadnych situáciách podľa osobitného predpisu.
 - g) vstupovanie na ostrovy od 1. marca do 15. augusta okrem vykonávania činností súvisiacich s obhospodávaním pozemku jeho vlastníkom (správcom, nájomcom), Štátnou plavebnou správou⁸) alebo okrem činností vykonávaných rybárskou strážou alebo rybárskym hospodárom.
- (3) Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa v častiach chráneného vtáčieho územia uvedených v prílohe č. 4 považuje
- a) vykonávanie činnosti uvedenej v odseku 2 písm. a), d), e) a f),
 - b) lov zveri alebo rýb z plavidiel od 16. októbra do 31. mája, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,
- (4) Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa v časti chráneného vtáčieho územia uvedenej v prílohe č. 5 považuje
- a) vykonávanie činnosti uvedenej v odseku 2 písm. a) a c) až g).
 - b) lov pernatej zveri od 1. Decembra do 31. Mája, ak tak určí okresný úrad.
- (5) Činnosť ustanovená v odseku 1 písm. d) je zakázaná, ak je súčasťou lesného hospodárskeho plánu.
- riešiť a regulovať urbanistickú koncepciu mesta v súlade s ust. §31 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (zakázané činnosti v CHVO).

33.5. ZÁSADY A REGULATÍVY STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ

V ÚPN mesta Šamorín je potrebné zamerať sa na:

- Skvalitnenie podmienok života všeobecne
- Systém odpadového hospodárstva so zámerom zabrániť tvorbe nelegálnych divo
- kých skládok odpadov, pri riešení vychádzať z POH mesta Šamorín, na triedenie odpadu využívať zberný dvor Šamorín – oproti bývalému družstvu,
- Zvýšenie stupňa ekologickej stability krajiny,
- Návrhy strategických dokumentov sú predmetom posudzovania v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie – ÚPN obcí/miest nad 2000 obyvateľov.

V riešenom území je potrebné rešpektovať tieto zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie a vymedzenie ochranných pásiem a chránených území:

Ochrana vôd

- Riešiť a regulovať urbanistickú koncepciu územného rozvoja mesta v súlade s ustanoveniami § 31 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a zabezpečovať ochranu vôd na základe environmentálnych cieľov ustanovených § 5 vodného zákona
- Zabezpečiť účinnú ochranu povrchových a podzemných vôd pred degradáciou a ich trvalo udržateľné využívanie v zmysle vodného zákona
- Regulovať poľnohospodársku chemizáciu v súlade s ochranou vodných zdrojov a poľnohospodárskej pôdy
- Zohľadniť:
 - environmentálne ciele v zmysle § 5 vodného zákona
 - nakladanie s vodami v zmysle § 17 vodného zákona

- v zmysle § 17 vodného zákona dodržiavať ustanovenia zákona č.17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
- vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd v zmysle § 36 vodného zákona
- v zmysle § 81 ods.2 písm. g vodného zákona Vyhlášku MŽP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd
- NV SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd
- technické požiadavky verejného vodovodu a kanalizácie v súlade s treťou časťou § zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
- ochranu verejných vodovodov a kanalizácií v zmysle § 27 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
- Realizáciu navrhovaných obytných zón podmieniť vybudovaním vnútrozónálnych rozvodov verejných inžinierskych sietí (vodovod, plynovod, kanalizácia) s dostatočnou kapacitou a v potrebnom časovom predstihu – zabránenie znečisteniu podzemných vôd, ovzdušia

Ochrana ovzdušia

- rešpektovať zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z. a ostatné nadväzujúce predpisy ochrany ovzdušia, tak aby bola v max. možnej miere zabezpečená ochrana zdravia obyvateľov a životného prostredia
- v blízkosti výrobných areálov vytvoriť tzv. pufrčné zóny tvorené ochrannou a izolačnou zeleňou na zmiernenie negatívnych účinkov medzi územiami s odlišným funkčným využitím, najmä ak sa v blízkosti areálov nachádzajú resp. navrhujú plochy s chránenými funkciami (bývanie, rekreácia)
- zabezpečiť výsadbu ochrannej a izolačnej zelene v blízkosti frekventovaných komunikácií, najmä ak sa v blízkosti týchto komunikácií nachádzajú resp. navrhujú plochy s chránenými funkciami (bývanie, rekreácia)
- eliminovať negatívny vplyv intenzívnej poľnohospodárskej výroby a veľkoblokovej ornej pôdy na obytné územia výsadbou izolačnej zelene, najmä ak sa v blízkosti týchto území nachádzajú resp. navrhujú plochy s chránenými funkciami (bývanie, rekreácia)
- pri umiestňovaní veľkých a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia požadovať súhlas príslušného orgánu štátnej správy na úseku ochrany ovzdušia podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší.
- informovať obyvateľov oznamom na úradnej tabuli o prekročení limitnej hodnoty znečisťujúcej látky, resp. na internetovej stránke mesta a vyzvať ich na obmedzenie aktivít, ktoré prispievajú k zvyšovaniu koncentrácie znečisťujúcej látky, poskytnúť informácie o účinkoch na zdravie ľudí
- v urbanizovanom prostredí realizovať výsadbu zelene, zavlážovať parky, obmedziť budovanie spevnených plôch, zväčšovať zatravnené plochy, rozširovať a zahusťovať líniovú zeleň, zintenzívniť čistenie a polievanie komunikácií, zimný posyp ciest včas a dôsledne odstraňovať,
- realizovať zmeny v organizácii dopravy, uvádzať do prevádzky autobusy s označením EURO, resp. plynofikované autobusy, posilniť a skvalitniť hromadnú dopravu, čím sa zníži individuálna osobná doprava,
- zaviesť plynulosť dopravy tzv. zelené vlny, zriadiť integrovaný systém dopravy, zriadiť zóny s obmedzenou rýchlosťou, zriadiť jazdné pruhy pre autobusy MHD, vybudovať záchranné parkoviská,
- podporovať centrálnu vykurovanie, predchádzať odpájaniu účastníkov od centrálneho vykurovania, predchádzať zavádzaniu lokálneho vykurovania pevnými palivami,
- podporovať využívanie obnoviteľných zdrojov energie a racionálne využívanie neobnoviteľných zdrojov energie.
- pri preprave sypkých materiálov a stavebných prácach v katastri mesta Šamorín dodržiavať ustanovenia zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v zmysle platných predpisov

Ochrana zdravia

- V záujme ochrany zdravia obyvateľov dodržiavať ustanovenia zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

- V záujme ochrany zdravia obyvateľov a taktiež ochrany zvierat dodržiavať ustanovenia zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a podľa § 44 vyžiadať záväzný posudok regionálnej veterinárnej a potravinovej správy:
v územnom konaní, stavebnom konaní a kolaudačnom konaní, ak sa týka stavieb a zariadení, ktoré sú určené na:
 - chov alebo držanie zvierat
 - výrobu, spracúvanie, ošetrovanie a skladovanie krmív pre spoločenské zvieratá
 - prípravu, výrobu, skladovanie a distribúciu medikovaných krmív
 - ukladanie, ďalšie spracúvanie a neškodné odstránenie živočíšnych vedľajších produktov.
 pri uvedení do užívania priestorov maloobchodných prevádzkarní, ktoré podliehajú registrácii podľa §40 a pri zmene v ich prevádzkovaní
- Zabezpečiť dodržiavanie povinností chovateľov zvierat vo vzťahu k spoluobčanom a životnému prostrediu
- Pri schvaľovaní objektov pre chov hospodárskych zvierat posúdiť individuálne ich vplyv na životné prostredie s prihliadnutím na zabezpečenie ochrany zdravia obyvateľov a taktiež ochrany zvierat
- Zabezpečiť kvantitatívne i kvalitatívne vyhovujúce hromadné zásobovanie obyvateľstva mesta pitnou vodou podľa požiadaviek NV SR č. 354/2006 Z. z, ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu, ako aj hygienicky vyhovujúce zneškodňovanie splaškových odpadových vôd (budovanie kanalizácie) – inžinierske siete budovať v predstihu alebo súbežne s navrhovaným riešením
- Urbanizáciu územia usmerňovať s ohľadom na maximálnu ochranu existujúcej zelene a podzemných vôd
- Obmedziť podiel zastavaných a spevnených plôch vhodnou reguláciou
- Usporiadanie a konfiguráciu jednotlivých objektov navrhnuť tak, aby sa vylúčilo ich vzájomné tienenie a dodržali sa vo vnútorných priestoroch určených na dlhodobý pobyt ľudí vyhovujúce svetlo-technické podmienky podľa NV SR č. 353/2006 Z. z. o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia
- Stavebno-technické riešenie obytných stavieb v podrobnostiach zosúladiť s požiadavkami STN 73 4301 Budovy na bývanie
- Preveriť potrebu rádiovej ochrany objektov podľa vyhl. MZ SR č. 406/2002 Z. z. o požiadavkách ožiarenia z radónu a ďalších prírodných rádionuklidov,
- Riešiť ochranu území pred nadmerným hlukom z prevádzky frekventovaných dopravných ťahov (najmä cesty II. triedy) – v zmysle požiadaviek nariadenia vlády SR č. 339/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií
- Preveriť potrebu ochrany pred hlukom z dopravy v lokalite č. ZaD2.07 – spracovať hodnotenie hlukovej záťaže a stanoviť obmedzenia na výstavbu nových budov alebo iných objektov, resp. stanoviť podmienky za akých je možné výstavbu nových objektov povoľovať a realizovať
v pásmach s prekročenou prípustnou hladinou hluku navrhnuť patričné opatrenia na elimináciu nepriaznivých účinkov z dopravy (na zníženie hlukového zaťaženia) a zaviazat investorov na ich realizáciu pri výstavbe nových objektov
- Regulovať rozvoj obce tak, aby sa eliminovalo možné nežiaduce ovplyvňovanie chránených funkcií (bývanie, zdravotníctvo, školstvo, sociálna starostlivosť, šport, rekreácia) prevádzkami nadmerne zaťažujúcimi životné prostredie hlukom a emisiami chemických škodlivín a pachov (priemyselná a poľnohospodárska výroba, autoservis, skleníkové hospodárstvo, niektoré skladové kapacity a služby a pod.) – v dotyku s chránenými funkciami umiestňovať len výrobné prevádzky, ktoré nebudú negatívne vplývať na okolité prostredie.
- Preferovať ekologické formy a postupy výroby

Ochrana prírody

- Rešpektovať zásady a regulatívy ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej stability vrátane plôch zelene, uvedené v kapitole č. 33.4.3.

Ochrana pred zmenou klímy

- Realizovať adaptačné opatrenia, vyplývajúce zo Stratégie adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy (kapitola č. 8.3 Sídlené prostredie, tabuľka 15), najmä:

Opatrenia voči častejším a intenzívnejším vlnám horúčav:

- Koncipovať urbanistickú štruktúru mesta tak, aby umožňovala lepšiu cirkuláciu vzduchu
- Zabezpečiť zvyšovanie podielu vegetácie a vodných prvkov v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest
- Zabezpečiť a podporovať zamedzovanie prílišného prehrievania stavieb, napríklad vhodnou orientáciou stavby k svetovým stranám, tepelnú izoláciu, tienenie transparentných výplní otvorov
- Podporovať a využívať vegetáciu, svetlé a odrazové povrchy na budovách a v dopravnej infraštruktúre
- Zabezpečiť a podporovať, aby boli dopravné a energetické technológie, materiály a infraštruktúra prispôsobené meniacim sa klimatickým podmienkam
- Vytvárať a podporovať vhodnú mikroklimu pre chodcov, cyklistov v meste
- Zabezpečiť a podporovať ochranu funkčných brehových porastov v intraviláne aj extraviláne sídla
- Zabezpečiť prispôsobenie výberu drevín pre výsadbu v sídlach meniacim sa klimatickým podmienkam
- Vytvárať komplexný systém plôch zelene v sídle v prepojení do kontaktných hraníc sídla a do príľahlej krajiny
- Vytvárať trvalé, resp. dočasné prvky tienenia na verejných priestranstvách a budovách (napr. tienenie transparentných výplní otvorov budov).
- Zabezpečiť budovanie alternatívnych prvkov zelenej infraštruktúry. V rámci tohto opatrenia :
- Podmieniť vydanie stavebného povolenia pri rekonštrukcii budov vrátane striech, resp. stavbe nových budov vo vlastníctve mesta, štátu, resp. právnických a fyzických osôb využívajúcich tieto na podnikateľské účely v katastri mesta pre strechy, ktoré majú únosnosť 60 – 300 kg.m⁻² iba v prípade, ak stavebník preukáže, že projektová dokumentácia obsahuje realizáciu extenzívnej strešnej zelene v rámci rekonštrukcie, resp. stavbe novej budovy.
- Podmieniť vydanie stavebného povolenia pri rekonštrukcii budov vrátane striech, resp. nových budov vo vlastníctve mesta, štátu, resp. právnických a fyzických osôb využívajúcich tieto na podnikateľské účely v katastri mesta pre strechy, ktoré majú únosnosť nad 600 kg.m⁻² len v prípade, ak stavebník preukáže, že projektová dokumentácia obsahuje realizáciu intenzívnej strešnej zelene v rámci rekonštrukcie, resp. stavbe novej budovy

Opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a víchric

- Zabezpečiť a podporovať výsadbu lesa, alebo spoločenstiev drevín v extravilánoch miest a obcí
- Zabezpečiť udržiavanie dobrého stavu, statickej a ekologickej stability stromovej vegetácie
- Zabezpečiť dostatočnú odstupnú vzdialenosť v blízkosti elektrického vedenia
- Zabezpečiť a podporovať implementáciu opatrení proti veternej erózii, napríklad výsadbu vetrolamov, živých plotov, aplikáciu prenosných zábran, resp. obnovu jestvujúcich vetrolamov...

Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha

- Podporovať a zabezpečiť opätovné využívanie dažďovej a odpadovej vody
- Zabezpečiť racionalizáciu využívania vody v budovách a využívanie odpadovej „sivej vody“.
- Zabezpečiť zber dažďových vôd budovaním retenčných nádrží
- Zabezpečiť a podporovať zvýšenie infiltračnej kapacity územia diverzifikovaním štruktúry krajinej pokrývky s výrazným zastúpením vsakovacích prvkov v extraviláne a minimalizovaním podielu nepriepustných povrchov a vytvárania nových nepriepustných plôch na urbanizovaných pôdach v intraviláne obcí
- Zabezpečiť a podporovať zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu dažďových vôd v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest
- Zabezpečiť minimalizáciu strát vody v rozvodných sieťach
- V menších obciach podporov33.2.1.7.
- ať výstavbu domových čistiarní odpadových vôd
- V prípade, že samospráva je vlastníkom lesov, zabezpečiť opatrenia voči riziku lesných požiarov
- Samosprávy by mali podporovať a pokiaľ možno zabezpečiť zvýšené využívanie lokálnych vodných plôch a dostupnosť záložných vodných zdrojov

Ďalej je v krajine potrebné:

- Podporovať obnovu a revitalizáciu vyschnutých močarísk, mŕtvych ramien, bažín v terénnych depresiách poľnohospodárskych území, obnovovať vodné biotopy,
- podporovať vodozadržné opatrenia a v intraviláne aj v extraviláne,
- podporovať budovanie nových vodných plôch s otvorenou hladinou pre zníženie sucha v krajine.

Opatrenia voči častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok

- V prípade že samospráva je vlastníkom lesov, zabezpečiť udržiavanie a rozširovanie plochy prírody blízkyh lesov, resp. prirodzených lesov

- Zabezpečiť a podporovať zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických opatrení, navrhnutých ohľaduplne k životnému prostrediu, ak opatrenia zelenej infraštruktúry nepostačujú
- Zabezpečiť a podporovať zvýšenie infiltračnej kapacity územia diverzifikovaním štruktúry krajinej pokrývky s výrazným zastúpením vsakovacích prvkov v extraviláne a minimalizovaním podielu nepriepustných povrchov a vytvárania nových nepriepustných plôch na urbanizovaných pôdach v intraviláne obcí
- Zabezpečiť a podporovať zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu dažďových vôd v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest
- Zabezpečiť dostatočnú kapacitu kanalizácie na odvod dažďových vôd
- Zabezpečiť a podporovať renaturáciu a ochranu tokov a mokradí
- V prípade, že samospráva vlastní lesy, zabezpečiť udržiavanie siete lesných ciest s účinnou protipovodňovou ochranou a rozrušovať nepotrebné lesné cesty
- Usmernenie odtoku pomocou drobných hydrotechnických opatrení
- Zabezpečiť a podporovať opatrenia proti vodnej erózii, zosuvom pôdy.
- Realizovať ďalšie adaptačné opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha:
 - Podporovať obnovu a revitalizáciu vyschnutých močarísk, mŕtvych ramien, bažín v terénnych depresiách poľnohospodárskych území, obnovovať vodné biotopy,
 - Podporovať vodozádržné opatrenia a v intraviláne aj v extraviláne,
 - Podporovať budovanie nových vodných plôch s otvorenou hladinou pre zníženie sucha v krajine.

Odpadové hospodárstvo

- Pri príprave a realizácii výstavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a s ostatné súvisiace predpisy na úseku odpadového hospodárstva
 - V riešení odpadového hospodárstva navrhovať minimalizáciu vzniku odpadov, správne zneškodňovať odpady a maximalizovať podiel recyklovateľných surovín, rozšíriť separovaný zber odpadov a ich zhodnocovanie, znižovať podiel zneškodňovania odpadov spaľovaním a skládkovaním
 - Rešpektovať zámery a opatrenia Programu odpadového hospodárstva mesta Šamorín a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom na území mesta
- Na území mesta Šamorín sú evidované viaceré skládky odpadov (pozri výkres 1., 2.). Na základe výpisu z Informačného systému environmentálnych záťaží sú evidované aj environmentálne záťaže:

Názov EZ:DS (016)/ Šamorín - Beesket - skládka TKO

Názov lokality: Beesket - skládka TKO

Druh činnosti: skládka komunálneho odpadu

Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35 - 65)

Registrovaná ako: A pravdepodobná environmentálna záťaž

Pravdepodobná environmentálna záťaž môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.

- Vytvárať podmienky na umiestnenie zberných nádob a kontajnerov na odpady v rozvojovom území, rozšírenie zberných miest pre separovaný zber odpadu (obnova nádob na sklo, plasty, papier a nové komodity)
- Riešiť zmapovanie environmentálnych záťaží popr. ich sanáciu v súlade so zákonom č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže
- Odstrániť a rekultivovať nelegálne skládky odpadov, znižovať riziká vzniku nových skládok odpadov
- Zabrániť prístupu na vytýpané lokality v katastri mesta (možné lokality čiernych skládok) terénymi zábranami, resp. terénnymi úpravami
- Vytvoriť podmienky na vybudovanie tzv. centra opätovného používania v správe mesta - strediska pre zber výrobkov a materiálov odovzdávaných fyzickými a právnickými osobami a po oprave, resp. renovácii tieto ponúkať na odpredaj, resp. darovať sociálne slabším obyvateľom mesta
- Vydanie záväzného stanoviska obce k začatiu podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb na území mesta (podľa určitých podmienok, napr. u predajcov) podmieniť predložením vykonania opatrení pre zníženia vzniku komunálnych odpadov z výrobkov a obalov

- Raz ročne distribuovať občanom mesta informačné materiály s konkrétnymi radami ako predchádzať nadmernej tvorbe odpadu.
- Politiku mesta v oblasti odpadového hospodárstva smerovať k prijímaniu opatrení vedúcich k nulovej tvorbe odpadu

Všeobecné podmienky

- Pred realizáciou navrhovaných území vybudovať vnútrozonálne rozvody verejných inžinierskych sietí (vodovod, plynovod, kanalizácia) s dostatočnou kapacitou a v potrebnom časovom predstihu
 - Pri lokalizácii výstavby rešpektovať ochranné pásma sietí dopravnej a technickej infraštruktúry
 - Optimalizovať priestorovú štruktúru a využívanie krajiny (ľudská mierka, dotváranie prostredia na ekologických princípoch - kostra ES, koordinácia stavebných činností ...)
 - Riešiť strety záujmov výstavby s infraštruktúrou a vyvolané technické opatrenia (preložky IS)
 - Rešpektovať ochranné pásmo pohrebiska (cintorína) v zmysle Zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve – pozri časť Ochranné pásma tejto kapitoly
- § 15 Zriadenie pohrebiska:
- Ochranné pásmo pohrebiska je 50 m od hranice pozemku pohrebiska; v ochrannom pásme sa nesmú povoľovať a ani umiestňovať budovy okrem budov, ktoré poskytujú služby súvisiace s pohrebníctvom.
- Pri realizácii výstavby dôsledne uplatňovať požiadavky vyplývajúce právnych predpisov z oblasti životného prostredia platné v čase realizácie jednotlivých stavieb, najmä Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, Zákon č. 57/2013 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch, Zákon č. 578/2003 Z. z. o ochrane zdravia ľudí, Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a iné predpisy v aktuálnom znení.

Hodnotenie z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie

- Postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä:
 - zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 - zákon č. 117/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 - vyhláška MŽP SR č.113/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie, s účinnosťou 1.3.2006.

Ochranné pásma

V riešenom území je potrebné rešpektovať tieto ochranné pásma, ovplyvňujúce riešené územie:

- Hladina **hlukového pásma cesty** I/63 60 dBA cez deň a v noci 50 dBA do vzdialenosti 175 metrov.
- **Cestné ochranné pásmo** v zmysle Zákona č. 135/1961 Zb. (Cestný zákon) v znení neskorších predpisov §11 a vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb. §15 ods. 3:

§ 15 (k § 11 Cestného zákona):

- Cestné ochranné pásma sa zriaďujú pri všetkých diaľniciach, cestách a miestnych komunikáciách I. a II. triedy mimo zastavaného územia alebo územia určeného na súvislé zastavanie; vnútri tohto územia sa zriaďujú
- Hranice územia zastavaného alebo územia určeného na súvislé zastavanie vyplývajú z ÚPD, inak túto hranicu určí podľa skutočného stavu súvislého zastavania Federálne ministerstvo dopravy po prerokovaní s okresným národným výborom, ak ide o diaľnice, okresný národný výbor po prerokovaní s krajským národným výborom a miestnym národným výborom, ak ide o cesty, a miestny národný výbor, ak ide o miestne komunikácie. Príslušný cestný správny orgán pritom prihliadne na to, či súvislé zastavanie je po oboch stranách komunikácie rovnako ďaleko či sa celkom alebo sčasti obmedzuje len na jednu jej stranu; stavebné medzery až do 200 metrov spravidla neprerušujú súvislé zastavanie.
- Hranicu cestných ochranných pásiem určujú zvislé plochy vedené po oboch stranách komunikácie vo vzdialenosti
 - 100 metrov od osi vozovky príslušného jazdného pásu diaľnice a cesty budovanej ako rýchlostná cesta

- 50 metrov od osi vozovky cesty I. triedy
- 25 metrov od osi vozovky cesty II. triedy a miestnej komunikácie ak sa buduje ako rýchlostná cesta
- 20 metrov od osi vozovky cesty III. triedy
- 15 metrov od osi vozovky miestnej komunikácie I. a II. triedy.

Na smerovo rozdelených cestách a miestnych komunikáciách sa tieto vzdialenosti merajú od osi príľahlej vozovky.

- V okolí úrovňového kríženia ciest s inými pozemnými komunikáciami a s dráhami sú hranice cestných ochranných pásiem určené zvislými plochami, ktorých poloha je daná stranami rozhládových trojuholníkov. Ak by však takto určené cestné ochranné pásmo bolo užšie ako cestné ochranné pásmo určené podľa odseku 3, platí aj pre okolie úrovňových krížení ustanovenie odseku 3.

§ 11 Cestné ochranné pásma:

- Na ochranu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií a premávky na nich mimo sídelného útvaru obce ochranného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce slúžia cestné ochranné pásma. Pre jednotlivé druhy a kategórie týchto komunikácií určí šírku ochranných pásem vykonávací predpis, a to pri diaľniciach a cestách vyšších tried v rozsahu 50 až 100 metrov od osi príľahlého jazdného pásu, pri cestách nižších tried a miestnych komunikáciách 15 až 25 metrov od osi vozovky, nad a pod pozemnou komunikáciou. Cestné ochranné pásmo pre novobudované alebo rekonštruované diaľnice, cesty a miestne komunikácie vzniká dňom nadobudnutia právoplatnosti ÚR.
- V cestných ochranných pásmach je zakázaná alebo obmedzená činnosť, ktorá by mohla ohroziť diaľnice, cesty alebo miestne komunikácie alebo premávku na nich; príslušný cestný správny orgán povoľuje v odôvodnených prípadoch výnimky z tohto zákazu alebo obmedzenia záväzným stanoviskom. (§ 140b zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.)
- Príslušný cestný správny orgán môže nariadiť vlastníčkovi, správcovi alebo užívateľovi nehnuteľností alebo zariadenia, aby v cestnom ochrannom pásme odstránil alebo upravil stavbu alebo zariadenie, stromy, kry alebo iné porasty, prípadne aby upravil povrch pôdy. Náhrada za odstránené stavby a zariadenia sa poskytuje, ak sa vykonali pred určením cestného ochranného pásma; za stavby a zariadenia postavené po určení cestného ochranného pásma sa poskytuje náhrada len vtedy, ak boli postavené podľa podmienok určených pri povolení stavby alebo zariadenia, ak z týchto podmienok nevyplýva, že náhrada sa neposkytne. Výšku náhrady určí príslušný cestný správny orgán. Ostatné stavby a zariadenia je povinný ich vlastník, správca alebo užívateľ nehnuteľností odstrániť bez náhrady.
- Obmedzenia v ochranných pásmach podľa odseku 2 sa nevzťahujú na súčasti diaľnic, ciest a miestnych komunikácií, označovníky zastávok, zastávky a čakárne hromadnej dopravy, meračské značky, signály a ich zariadenia na mapovanie, ak sú umiestnené tak, aby nezhoršovali bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a nestťažovali údržbu komunikácie.
- Žiadosť o povolenie výnimky podľa odseku 2 sa podáva v štádiu prípravnej dokumentácie. Výnimky možno povoliť len v odôvodnených prípadoch, ak tým nebudú dotknuté verejné záujmy, najmä dopravné záujmy a záujmy správy dotknutej komunikácie. Povolením výnimiek nesmie dôjsť k rozšíreniu súvislej zástavby obcí obstavovaním komunikácie. Povolenie výnimky možno viazať na podmienky. Na povolenie výnimky sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní (Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní)
- Na povolenie cestného správneho orgánu podľa odseku 5 je potrebný predchádzajúci súhlas dopravného inšpektorátu, v miestnej pôsobnosti ktorého je časť cestného ochranného pásma, v ktorej sa má povoliť výnimka podľa odseku 2; ak ide o povolenie výnimky v cestnom ochrannom pásme diaľnice a rýchlostnej cesty, je potrebný predchádzajúci súhlas Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
- **Ochranné pásmo plynovodu** v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z., § 79 vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od osi priameho plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia merané kolmo na os plynovodu alebo na hranu pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia:
 - 4 m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm
 - 8 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 201 mm do 500 mm
 - 12 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 501 mm do 700 mm
 - 50 m pre plynovod s menovitou svetlosťou nad 700 mm
 - 1 m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území mesta s prevádzkovaným tlakom nižším ako 0,4 MPa
 - 8 m pre technologické objekty
- **Bezpečnostné pásmo plynovodu** v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z., § 80 vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od osi priameho plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia merané kolmo na os plynovodu alebo na hranu pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia:

- 10 m pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa prevádzkovaných na voľnom priestranstve a na nezastavanom území
 - 20 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou do 350 mm
 - 50 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou nad 350 mm
 - 50 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa a s menovitou svetlosťou do 150 mm
 - 100 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa a s menovitou svetlosťou do 300 mm
 - 150 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa a s menovitou svetlosťou do 500 mm
 - 300 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa a s menovitou svetlosťou nad 500 mm
 - 50 m pri regulačných staniciach, filtračných staniciach, armatúrnych uzloch
 - určí v súlade s technickými požiadavkami prevádzkovateľ distribučnej siete pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa, ak sa nimi rozvádza plyn v súvislej zástavbe
- **Ochranné pásma zariadení elektroenergetiky** v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 43 Ochranné pásma:

(1) Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.

(2) Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Vzdialenosť obidvoch rovín od krajných vodičov je pri napätí

 - a) od 1 kV do 35 kV vrátane
 1. pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7 m,
 2. pre vodiče so základnou izoláciou 4 m; v súvislých lesných priesekoch 2 m,
 3. pre zavesené káblivé vedenie 1 m,
 - b) od 35 kV do 110 kV vrátane 15 m,
 - c) od 110 kV do 220 kV vrátane 20 m,
 - d) od 220 kV do 400 kV vrátane 25 m,
 - e) nad 400 kV 35 m

(3) Ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia s napätím od 35 kV do 110 kV vrátane je 2 m od krajného vodiča na každú stranu.

(4) V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané

 - a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,
 - b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,
 - c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,
 - d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
 - e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
 - f) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.

(5) Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia.

(6) Vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia udržiavať priestor pod vedením a voľný pruh pozemkov (bezlesie) so šírkou 4 m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia. Táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od krajného vodiča nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bodu.

(7) Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je

 - a) 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky,
 - b) 3 m pri napätí nad 110 kV.

(8) V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané

 - a) zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké mechanizmy,

b) vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu.

(9) Ochranné pásmo elektrickej stanice

- a) vonkajšieho vyhotovenia s napätím 110 kV a viac je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 30 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice,
- b) vonkajšieho vyhotovenia s napätím do 110 kV je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 10 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice,
- c) s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplotením alebo obostavanou hranicou objektu elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej stanice na výmenu technologických zariadení.

(10) V ochrannom pásme elektrickej stanice vymedzenej v odseku 9 písm. a) a b) je zakázané vykonávať činnosti, pri ktorých je ohrozená bezpečnosť osôb, majetku a spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky elektrickej stanice.

(11) V blízkosti ochranného pásma elektrických zariadení uvedených v odsekoch 2, 4, 7 až 9 je osoba, ktorá zriaďuje stavby alebo vykonáva činnosť, ktorou sa môže priblížiť k elektrickým zariadeniam, povinná vopred oznámiť takúto činnosť prevádzkovateľovi prenosovej sústavy, prevádzkovateľovi distribučnej sústavy a vlastníčkovi priameho vedenia a dodržiavať nimi určené podmienky.

(12) Každý prevádzkovateľ, ktorého elektrické zariadenie je v blízkosti ochranného pásma a je napojené na jednosmerný prúd s možnosťou vzniku bludných prúdov spôsobujúcich poškodenie podzemného elektrického vedenia, je povinný prijať opatrenia na ochranu týchto vedení a informovať o tom prevádzkovateľa podzemného elektrického vedenia.

(13) Na ochranu zariadení na výrobu elektriny výrobcu elektriny platia ochranné pásma uvedené v odseku 9 písm. a), ak osobitné predpisy neustanovujú inak

(14) Zriaďovať stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia možno iba po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa sústavy. Súhlas prevádzkovateľa sústavy na zriadenie stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia je dokladom pre územné konanie a stavebné konanie.

(15) Stavby, konštrukcie, skládky, výsadbu trvalých porastov, práce a činnosti vykonané v ochrannom pásme je povinný odstrániť na vlastné náklady ten, kto ich bez súhlasu vykonal alebo dal vykonať.

• **Pobrežné pozemky vodného toku a vodných stavieb alebo zariadení** v zmysle § 49 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách:

- obojstranný 5,0 m pobrežný pozemok od brehovej čiary kanála Hamuliakovo - Dobrohošť; 6,0 m pobrežný pozemok od brehovej čiary priesakového kanála a 10 m pobrežný pozemok od vodohospodársky významného vodného toku Dunaj a jeho ochranných hrádzi.

Do tohto územia nie je možné umiestňovať vedenia a zariadenia technickej infraštruktúry, stavby trvalého charakteru, vrátane pevného oplotenia a súvislú vzrastlú zeleň, z dôvodu zabezpečenia dopravného prístupu mechanizmov správcu k údržbe koryta tokov. Územie medzi ochrannou hrádzou a priesakovým kanálom VD Gabčíkovo (s výnimkou Čilistova) je kompletne zahrnuté do nezastaviteľného pásma VD Gabčíkovo.

V súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ochranné pásmo je územný pás priľahlý k vodnej ceste v šírke najviac päť metrov od brehovej čiary. Ak taká vodná cesta tvorí štátnu hranicu Slovenskej republiky, ochranné pásmo tvorí pás priľahlý k vodnej ceste v šírke najviac päť metrov od brehovej čiary na území Slovenskej republiky.

• **Ochranné pásma vodárenských zdrojov** v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a vyhlášky č. 29/2005 Z. z.

§ 32 Zákona o vodách - Ochranné pásma vodárenských zdrojov:

- Ochranné pásma vodárenských zdrojov sa členia na ochranné pásmo I. stupňa, ktoré slúži na jeho ochranu v bezprostrednej blízkosti miesta odberu vôd alebo záchytného zariadenia, a na ochranné pásmo II. stupňa, ktoré slúži na ochranu vodárenského zdroja pred ohrozením zo vzdialenejších miest. Na zvýšenie ochrany vodárenského zdroja môže orgán štátnej vodnej správy určiť aj ochranné pásmo III. stupňa.

• **Pásma ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácií** v zmysle §19 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov

§19 Pásma ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácií:

- Pásma ochrany sú vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia alebo kanalizačného potrubia na obidve strany
 - 1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane,
 - 2,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm.
- V pásme ochrany je zakázané

- vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav,
- vysádzať trvalé porasty,
- umiestňovať skládky,
- vykonávať terénne úpravy.

§ 20 Oprávnenia a povinnosti k cudzím nehnuteľnostiam :

- Prevádzkovateľ je oprávnený v nevyhnutnej miere vstupovať na cudzie pozemky v súvislosti s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na účely opráv a údržby verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie a ich pásiem ochrany, vodovodných a kanalizačných prípojkov vrátane potrebných kontrolných a ochranných zariadení a oporných a vytyčovacích bodov,
- odstraňovať a okliešňovať v nevyhnutnom rozsahu stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie vrátane potrebných kontrolných a ochranných zariadení a oporných a vytyčovacích bodov, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník pozemku, jeho správca alebo užívateľ; nedotknuté zostávajú osobitné predpisy,¹²⁾
- umiestňovať na nehnuteľnostiach orientačné označenia, ktoré je povinný udržiavať v riadnom stave.
- Prevádzkovateľ je povinný pri výkone svojich oprávnení počínať si tak, aby nespôsobil škodu na nehnuteľnostiach, a ak sa jej nedá vyhnúť, aby ju obmedzil na najmenšiu možnú mieru. O začatí výkonu oprávnenia musí upovedomiť užívateľa nehnuteľnosti najmenej 15 dní vopred. Ak ide o vstup na cudzie pozemky z dôvodu havárie alebo poruchy verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, táto lehota sa nemusí dodržať. V takom prípade o tom prevádzkovateľ užívateľa bezodkladne upovedomí.
- Po skončení nevyhnutných prác je prevádzkovateľ povinný uviesť nehnuteľnosti do pôvodného stavu a ak to nie je možné vzhľadom na povahu vykonaných prác, do stavu zodpovedajúceho predchádzajúcemu účelu alebo využívaniu nehnuteľnosti. Ak to nie je možné alebo ak je výsledný stav nehnuteľnosti horší ako jej pôvodný stav, je povinný vyplatiť vlastníkovi nehnuteľnosti aj primeranú náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia využívania nehnuteľnosti.
- Ak je vlastník nehnuteľnosti v dôsledku výkonu oprávnení prevádzkovateľa alebo z dôvodu určenia pásma ochrany (§ 19) obmedzený v obvyklom užívaní nehnuteľnosti, má právo na primeranú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti. Náhradu môže vlastník nehnuteľnosti uplatniť u vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie do jedného roka odo dňa vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti. Ak vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie nevyhoví nároku alebo je nečinný, môže vlastník nehnuteľnosti uplatniť svoje právo na súde do šiestich mesiacov odo dňa, keď uplatnil nárok u vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie.
- Vlastník nehnuteľnosti, prípadne iná oprávnená osoba je povinná strpieť umiestnenie orientačných označení a zistené ohrozenie alebo poškodenie tohto označenia je povinná bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie.

§ 21 Vyvlastnenie cudzej nehnuteľnosti :

- Ak nemožno zriadiť verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu na cudzej nehnuteľnosti prostredníctvom prevodu alebo prechodu vlastníckeho práva alebo práva vecného bremena, možno vo verejnom záujme potrebnú nehnuteľnosť alebo práva k nej, ak ju nemožno získať dohodou, vyvlastniť podľa všeobecného predpisu.¹³⁾

- **Ochranné pásmo závlahového potrubia vodnej stavby** (od osi potrubia) stanovené správcom vodnej stavby – platí v prípade ak nie je možné zrušenie resp. preložka časti rúrovej siete
 - v ochrannom pásme nie je možné umiestňovať stavby trvalého charakteru, ani vysádzať stromy a kríky a zároveň je potrebné zabezpečiť prístup k vodnej stavbe za účelom vykonania prevádzkových činností resp. nevyhnutných opráv (vodný zákon č. 364/2004 Z. z.)
 - všetky inžinierske siete je potrebné realizovať v zmysle ustanovení STN 73 6961 „Križovanie a súběhy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami“ z roku 1983
- **Ochranné pásmo čistiarne odpadových vôd (ČOV)** 100 m v zmysle STN 75 6401
- **Ochranné pásma telekomunikačných vedení, zariadení a objektov verejnej telekomunikačnej siete** v zmysle Zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z. z. (§ 68 ods. 5, 6) a priestorovej normy úpravy vedení technického vybavenia:
 - (5) Ochranné pásmo vedenia je široké 1,5 m od osi jeho trasy po oboch stranách a prebieha po celej dĺžke jeho trasy. Hĺbka a výška ochranného pásma je 2m od úrovne zeme, ak ide o podzemné vedenie a v okruhu 2 m, ak ide o nadzemné vedenie.
 - (6) V ochrannom pásme je zakázané:

- a) umiestňovať stavby, zariadenia a porasty, vykonávať zemné práce, ktoré by mohli ohroziť vedenie alebo bezpečnú prevádzku siete,
- b) vykonávať prevádzkové činnosti spojené s používaním strojov a zariadení, ktoré rušia prevádzku sietí, pridružených prostriedkov a služieb.
- **Ochranné pásmo lesa** vo vzdialenosti 50 m od okraja lesných pozemkov v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch
Na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a o využití územia v ochrannom pásme lesa sa vyžaduje aj záväzné stanovisko orgánu štátnej správy lesného hospodárstva. Na udelenie záväzného stanoviska sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. (§ 10 ods. 2)
 - **Ochrana záujmov podľa zákona č. 538/2005 Z. z.:**

- Ochranné pásmo I. a II. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Čilistove (podzemnej FGČ-1 Šamorín – Čilistov) podľa Vyhlášky MZ SR č. 552/2005 Z. z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Čilistove

Podmienky upravuje zákon č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečivých kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§50 ods. 17 písm. a) b):

- v ochrannom pásme II. stupňa bez vydania stanoviska ministerstva zdravotníctva je zakázané zriaďovať skládky odpadov a toxických látok, vykonávať vrty hlbšie ako šesť metrov, vykonávať banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom, vykonávať ťažbu dreva, ktorá nie je ťažbou podľa osobitného predpisu,38) ťažiť štrk a zeminu a povoľovať odber a odberať podzemné vody v množstve vyššom ako 0,5 l.s-1.

Zoznam zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov v zmysle Zákona č.538/2005 (§27, § 28, § 35 a § 50 ods. 17):

Ochranné pásmo I. stupňa (§ 27)

Ods. 6 V ochrannom pásme I. stupňa je zakázané vykonávať všetky činnosti, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť fyzikálne, chemické, mikrobiologické a biologické vlastnosti prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody, jej využiteľné množstvo, zdravotnú bezchybnosť alebo výdatnosť prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja.

Ochranné pásmo II. stupňa (§ 28)

ods. 2 V ochrannom pásme II. stupňa sa môžu vymedziť čiastkové pásma s rôznou mierou ochrany.

ods. 3 V ochrannom pásme II. stupňa je zakázané vykonávať všetky činnosti, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť fyzikálne, chemické, mikrobiologické a biologické vlastnosti prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody, jej využiteľné množstvo, zdravotnú bezchybnosť alebo výdatnosť prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja.

(§ 50)

ods.17 Pre ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov a zdrojov prírodných minerálnych vôd určené podľa doterajších predpisov až do určenia nových ochranných pásiem podľa § 26 platia tieto obmedzenia:

a) v ochrannom pásme I. stupňa je zakázané zriaďovať skládky odpadov a toxických látok, umiestňovať stavby určené na poľnohospodársku a chemickú výrobu, vykonávať poľnohospodársku činnosť, vykonávať chemický posyp komunikácií, vykonávať činnosť, ktorá môže negatívne ovplyvniť fyzikálne vlastnosti, chemické zloženie alebo zdravotnú bezchybnosť prírodných liečivých zdrojov alebo prírodných minerálnych zdrojov, bez vydania stanoviska ministerstva zdravotníctva vykonávať odber podzemných vôd, vrtné práce, trhacie a výkopové práce, vykonávať banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom, vykonávať ťažbu dreva, ktorá nie je ťažbou podľa osobitného predpisu, ťažiť štrk a zeminu,

b) v ochrannom pásme II. stupňa bez vydania stanoviska ministerstva zdravotníctva je zakázané zriaďovať skládky odpadov a toxických látok, vykonávať vrty hlbšie ako šesť metrov, vykonávať banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom, vykonávať ťažbu dreva, ktorá nie je ťažbou podľa osobitného predpisu,38) ťažiť štrk a zeminu a povoľovať odber a odberať podzemné vody v množstve vyššom ako 0,5 l.s-1.


- **Ochranné pásmo pohrebiska** (cintorína) v zmysle Zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov

§ 15 ods. 7 Zriadenie pohrebiska:

- Ochranné pásmo pohrebiska je 50 10 m od hranice pozemku pohrebiska; v ochrannom pásme sa so zreteľom na pietny charakter pohrebiska nesmú môžu povoľovať a ani umiestňovať len budovy okrem budov, ktoré poskytujú služby súvisiace s pohrebníctvom, a stavby, ktoré budú poskytovať služby súvisiace s pohrebníctvom (dom smútku, kostol, kvetinárstvo kamenárstvo - nie však výroba) a inžinierske stavby (parkovisko, komunikácie, chodníky príp. iné).

Počas pohrebu je v ochrannom pásme zakázané vykonávať akékoľvek činnosti, ktoré narušujú pietu hlukom, prachom alebo iným obťažujúcim spôsobom (napr. kosenie, pílenie, rôzne stavebné činnosti, hlučné oslavy a akcie, akákoľvek reprodukcia hudby a hovoreného slova, kladenie otvoreného ohňa, hnojenie a iné).

- Ochranné pásma pamiatkových objektov – pozri kapitolu č. 33.4.1. Stavebná činnosť realizovaná v rámci tohto pásma je podmienená súhlasným stanoviskom Krajského pamiatkového úradu v Trnave k zadaniu a projektu stavby.
- Ochranné pásmo nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Synagóga Šamorín, evidovanej v ÚZPF SR pod č. 2529/0, parc. č. 1414, k. ú. Šamorín, LV č. 2231 – v zmysle rozhodnutia Pamiatkového úradu SR č. PÚ-10/94-1/192/GUL zo dňa 15.1.2010:



 PAMIATKOVÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava	
Krajský pamiatkový úrad - Trnava	
Exidč:	3.2.0
Dátum:	20-01-2010
Čís. spisu:	
Výstup:	Ka. Pe
Výstup:	

č. PÚ-10/94-1/192/GUL
Bratislava 15.1.2010

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky (ďalej len „PÚSR“), ktorý je podľa § 9 odseku 3 zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona NR SR č. 479/2005 Z. z. (ďalej len „pamiatkový zákon“), miestne príslušným správnym orgánom a podľa § 10 odseku 2 písmeno d) pamiatkového zákona je vecne príslušným správnym orgánom na úseku ochrany pamiatkového fondu a podľa § 48 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, vydáva toto

rozhodnutia.

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 2 pamiatkového zákona **vyhlasuje ochranné pásmo nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky Synagóga Šamorín**, evidovanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky pod číslom 2529/0, parcele č. 1414, katastrálne územie Šamorín, k danej nehnuteľnosti založený list vlastníctva č. 2231, pričom

A) v y m e d z u j e ú z e m i e ochranného pásma:

Hranica ochranného pásma nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky je vyznačená na kópi z katastrálnej mapy mesta Šamorín, k. ú. Šamorín, mapový list č. 3-7/31, 3-7/33 vyhotovený 2.11. 2009 v mierke 1:1000; kópiu poskytl Správa katastra Dunajská Streda, č. zákazky: 1785/09, dátum 2.11.2009, nasledovne:

Východiskový bod hranice ochranného pásma sa nachádza v bode styku parciel č. 1437/1, 1428, 1426 a juhozápadnej čiar parciel č. 1388. Z toho bodu ide hranica severným smerom k parcele č. 1391, kde sa v styku s parcelou č. 1402/2 stáča západným smerom a vedie najprv po severnej hranici parcely č. 1437/1 pokračujúce severnou hranicou parcely č. 1437/2 a č. 1409/3, ďalej po východnej hranici parcely č. 1406. V severnej časti parcely sa hranica stáča západným smerom a vedie ku Kováčskej ulici, ktorú pretína a kde sa v bode styku parciel č. 2120/1, č. 2109 č. 2108 hranica skoro pravouhlo stáča severovýchodným smerom a v mieste dotyku s južnou čiarou hranice parcely č. 2111 sa hranica stočí pravouhlo severozápadným smerom k Hrnčiarskej ulici. Z miesta styku parciel č. 2110 a č. 2108 vedie hranica ochranného pásma cez ulicu západným smerom k juhozápadnému nárožiu parcely č. 2121 až k severovýchodnému nárožiu parcely č. 2123, kde sa hranica zatočí juhozápadným smerom cez ulicu nazvanú Cintorínsky rad k miestu dotyku parciel č. 1245, a č. 2098/1 odkiaľ hranica pokračuje po severovýchodných čiarach parciel č. 2096/2, č. 2093/2, č. 2093/3, č. 2092/3, 2092/1, č. 2090/1, kde sa v juhozápadnom rohu parcely čiara stočí južným a hneď zase východným smerom pozdĺž severnej čiar parciel č. 2076 k bodu, ktorý vytvára styk parciel č. 2076, č. 2091 a č. 2077, odtiaľto, z nárožia Kováčskej ulice prebehne hranica ochranného pásma k nárožiu Kováčskej a Mliečanskej ulice k bodu styku parcely č. 2077 a juhozápadnému nárožiu parcely č. 1448. Z tohto bodu ide hranica juhovýchodným smerom po juhozápadných čiarach nasledujúcich parciel: č. 1432/2, č. 1439/4, č. 1439/5, č. 1439/6, č. 1439/7, č. 1440 až k bodu styku parciel č. 1438/1 a č. 1433 a č. 1435/2. V tomto mieste sa hranica ochranného pásma otočí späť severozápadným smerom pozdĺž juhozápadných čiar parciel č. 1433 a č. 1431. V mieste dotyku parciel č.

Telefón: + 421 2 20 46 43 17
Fax: + 421 2 64 37 98 48

IČO: 31756194, DIČ: 2021461560
E-mail: gukarti.posta@posratty.gov.sk

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 70000688889189

1431, č. 1438/2 a č. 1417/1 sa hranica otáča severovýchodným smerom pozdĺž severozápadnej čiar parciel č. 1431, č. 1432, č. 1430 až k miestu v severozápadnom nároží parcely č. 1428, ktoré je označené ako východný bod hranice ochranného pásma národnej kultúrnej pamiatky - Synagóga v Šamoríne.

Parcela nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky: 1412.

Súpis parciel ochranného pásma: 1405, 1406, 1407, 1408, 1409/1, 1409/2, 1409/3, 1409/4, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414/1, 1414/2, 1414/4, 1414/6, 1414/7, 1416/2, 1416/4, 1416/6, 1417/1, 1417/2, 1418, 1426, 1432/3, 1437/1, 1437/2, 1438/1, 1438/2, 1439/4, 1439/5, 1439/6, 1439/7, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 2077, 2091, 2094, 2097, 2105, 2107, 2108, 2108, 2090/1, 2090/2, 2092/1, 2092/2, 2092/3, 2093/1, 2093/2, 2093/3, 2095/1, 2095/2, 2096/1, 2096/2, 2096/3, 2098/1, 2098/2, 2098/3, 2106/1, 2120/1, 1405.

B) V y m e d z u j e p o d m i e n k y ochrany v ochrannom pásme nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky:

Vo vymedzenom prostredí s cieľom chrániť pamiatkové hodnoty kultúrnej pamiatky a jej prostredia v súlade s § 18 pamiatkového zákona, ktorý v ods. 1 ustanovuje ochranu a usmernený rozvoj prostredia alebo okolia kultúrnej pamiatky, sa vo verejnom záujme stanovujú nasledovné zásady:

1. Zachovať dominantnosť národnej kultúrnej pamiatky – Synagóga v Šamoríne - v rámci okolitého terénu a existujúcich priehľadov na objekt – definované pohľadové kužele a chránené pohľady č. 01, 02, 03, 04, 05 a 06, vyznačené v obrazovej dokumentácii, to znamená, že na zodpovedajúcich parcelách v záujme ochrany národnej kultúrnej pamiatky ponechať súčasné objemové a priestorové vzťahy existujúcej zástavby.

2. Zachovať súčasný stav parcelácie, hmotovo-priestorové charakteristiky zástavby a mierku zástavby. Zachovať a rehabilitovať architektonický výraz nehnuteľností v blízkom okolí kultúrnej pamiatky. Podmienka zachovania súčasného stavu parcelácie nemusí byť dodržaná v severozápadnej časti ochranného pásma, v území vymedzenom hranicou ochranného pásma, Kováčskou ulicou na parcele č. 2077 a komunikáciou na parcele č. 2105. V uvedenom území dodržať výškové a objemové regulatívy v zmysle schválenej urbanistickej štúdie „Okolie Synagógy – dodatok č. 2 – Návrh riešenia – zmena regulatív“, ktorú vypracoval ing. arch. Pavol Bodó v 02/2008.

3. Vylúčiť výstavbu v priestore areálu synagógy na parcelách č. 1438/1, č. 1410, č. 1411, č. 1413, č. 1437/1, č. 1414/4, 1414/5, č. 1414/6, č. 1416/2, 1417/2, 1438/2. Na parcelách č. 1411, 1410 a 1413 vylúčiť aj realizáciu dočasných stavieb.

4. Pri každej ďalšej územnoplánovacej dokumentácii (ÚPD), prípadnej jej zmenách a doplnkoch rešpektovať ochranné pásmo a podmienky v ňom stanovené.

5. Na území ochranného pásma je treba na základe overovacích štúdií riešiť všetky hmotovo-priestorové zmeny a prispôbiť ich historickému charakteru územia, samozrejme, so zapojením do organizmu mesta.

6. V riešenom priestore zachovať a použiť tradičný spôsob zastrešenia sedlovými alebo valbovými strechami.

7. Objekty na pozemku parc. č. 1446, č. 1444/1, č. 1443, č. 1442, č. 1441, a č. 1407, č. 1408, č. 1409/1, č. 1414/1, č. 1417/1 ponechať maximálne v jestvujúcej hmote a výške hrebeňa strechy.

8. V území zachovávať pôdorysnú osnovu, uličné čiaru, rešpektovať výškové zónovanie a hmotovú skladbu objektov. Pri prestavbách, dostavbách, úpravách

a novostavbách v území je prípustná výška čiar 4,2 m a výška hrebeňa strechy max. 6 m. V maximálnej miere zachovávať a rešpektovať chránené diaľkové pohľady na synagógu.

9. Zámery činností, úprav, obnovy, hmotových prestavieb a stavieb, ktoré zasahujú do exteriérov existujúcich objektov, terenu a komunikácií situovaných v ochrannom pásmo podliehajú záväznému stanovisku Krajského pamiatkového úradu Trnava, v zmysle § 32 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.

10. Zelen v areáli národnej kultúrnej pamiatky a jej najbližšom okolí (na parcelách č. 1411, č. 1413, č. 1414/4 a č. 1415c, 1446, 1444/1, č. 1443, č. 1442, č. č. 1441, č. 1440, č. 1408, č. 1409/1, č. 1414/1, č. 1414/2, č. 1416/2, č. 1417/1, č. 1417/2 a 1438/2) je doplnčujúcim prvkom a jej priebežná údržba a revitalizácia musí smerovať k udržaniu dominantného postavenia národnej kultúrnej pamiatky – Synagógy v Šamoríne; do chránených pohľadov nemožno vysádzať vzrastlé - vysokú zelen. Zásadne zásahy do vzrastlej zelene v bezprostrednom okolí synagógy a v chránených pohľadoch je nutné riešiť po posúdení Krajským pamiatkovým úradom Trnava, pričom treba rešpektovať podmienku, že vysoká zelen nesmie pri diaľkových pohľadoch zakrývať historickú architektúru, ktorá má v mestskej krajine dominantné postavenie.

11. Pri stavebnej a inej činnosti, kde sa predpokladá, že by mohlo dôjsť k ohrozeniu pamiatkových hodnôt z titulu realizácie hlbokých zemných prác, bude nutné vyžiadať si rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Trnava o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum podľa § 32 ods. 11, § 36 ods. 1 a § 39 ods. 3 pamiatkového zákona a zmysle zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Napriek uvedenému, keďže táto povinnosť vyplýva z pamiatkového zákona pre celé územie SR, bez ohľadu na to, či je inak chránené. Táto povinnosť sa nebude vzťahovať na bežné záhradkárске a poľnohospodárske práce, resp. na poľnohospodársky využívané časti ochranného pásma.

12. Hranica ochranného pásma národnej kultúrnej pamiatky Synagóga Šamorín po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o jeho vyhlásení sa vyznačí a podmienky ochrany v prostredí kultúrnej pamiatky sa premietnu do územnoplánovacej dokumentácie mesta Šamorín.

K vydaniu rozhodnutia bola použitá kópia mapového podkladu a výpis z listu vlastníctva národnej kultúrnej pamiatky, ktorý zodpovedá zaužívanému trojmesačnému termínu. Vyššie menovaný súpis parciel a mapový podklad je vyhotovený k polohopisnému stavu katastra k uvedenému dátumu zo dňa 2.11.2009 a v prípade, že v časovom úseku od začatia konania a po nadobudnutí právoplatnosti vydaného rozhodnutia dôjde k zmene parcelácie, táto skutočnosť sa premietne v zápise do katastra.

Vyhlásením ochranného pásma nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky – vymedzením jeho územia a podmienok ochrany nie sú dotknuté majetkovo-právne vzťahy.

- Prekážkové roviny a plochy Letiska Kvetoslavov, ktoré obmedzujú maximálnu výšku objektov, tzn. stavieb, zariadení nestavebnej povahy (vrátane použitia stavebných a iných mechanizmov) a porastov:
 - vnútorná vodorovná rovina s výškovým obmedzením objektov 170,0 m n. m. Bpv,
 - kužeľová plocha s obmedzujúcou výškou v rozmedzí nadmorských výšok 170,0 - 205,0 m n. m. Bpv, pričom obmedzujúca výška stúpa v sklone 1:20 /5%/ v smere od letiska,
 - prechodová plocha s obmedzujúcou výškou v rozmedzí nadmorských výšok cca 145,7 - 170,0 m n. m. Bpv, pričom obmedzujúca výška stúpa v sklone 1:5 /20%/ v smere od letiska,
 - vzletová a približovacia rovina s obmedzujúcou výškou v rozmedzí nadmorských výšok cca
 - 151,8 - 205,0 m n. m. Bpv, pričom obmedzujúca výška stúpa v sklone 1:20 /5%/ v smere od letiska.

V zmysle § 30 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) v znení neskorších predpisov, je v riešenom území potrebný súhlas Dopravného úradu na:

- ktoré svojou výškou, prevádzkou, alebo použitím stavebných mechanizmov mohli narušiť obmedzenia stanovené vyššie popísanými prekážkovými rovinami a plochami Letiska Kvetoslavov
- stavby a zariadenia vysoké 100 m a viac nad terénom (§ 30 ods. 1 písm. a)
- stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prírodných alebo umelých vyvýšeninách, ktoré vyčnievajú 100 m a viac nad okolitú krajinu (§ 30 ods. 1 písm. b)
- zariadenia, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých pozemných zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia VVN 110 kV a viac, energetické zariadenia a vysielačie stanice (§ 30 ods. 1 písm. c)
- zariadenia, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje (§ 30 ods. 1, písmeno d).

V riešenom území je potrebné vymedziť chránené územia v zmysle kapitoly č. 33.4.3.

33.6. VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE/MESTA

V súvislosti s návrhom rozvojových plôch vymedzujeme zastavané územie tak, že obsahuje:

- Územie vymedzené hranicou zastavaného územia, evidovanou na katastrálnom úrade
- Územie, ktoré je navrhnuté na zastavanie rozvojovými plochami mimo zastavaného územia mesta podľa „ÚPN mesta Šamorín“ v znení neskorších zmien a doplnkov.

Vymedzenie navrhovaného zastavaného územia obce/mesta je znázornené vo výkrese č. 2 a v Prílohe č. 2: Vymedzenie navrhovaného zastavaného územia vo formáte A3.

Vysvetlivky k pojmu „zastavané územie obce“ – podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov:

Zastavané územie obce tvorí jedno alebo viac priestorovo oddelených zastavaných území v katastrálnom území obce, resp. v súbore katastrálnych území v správe obce. Zastavané územie je súbor:

- stavebných pozemkov, zastavaných plôch, dvorov a susedných parciel, ktoré sa užívajú na účel, pre ktorý boli stavby uskutočnené,*
- poľnohospodárskych pozemkov a vodných plôch obklopených parcelami uvedenými v písmene a),*
- pozemkov ostatných plôch,*
- pozemkov vhodných na zastavanie vymedzených na tento účel schváleným územným plánom obce alebo schváleným územným plánom zóny,*
- pozemkov, ktoré podľa schváleného ÚPN-O alebo schváleného ÚPN-Z sú určené na umiestnenie stavieb na účel uspokojovania voľnočasových a rekreačných potrieb obyvateľstva (rekreácie).*

33.7. VYMEDZENIE VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB

V návrhu ÚPN mesta Šamorín sú vyšpecifikované jednotlivé plochy pre verejnoprospešné stavby, na ktoré sa môže v zmysle § 108 odsek 2 a 3 stavebného zákona pozemok, stavba a práva k nim, potrebné na uskutočnenie stavieb alebo opatrení vo verejnom záujme vyvlastniť. Podľa § 26 ods. 6 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách je možné vyvlastniť pozemky pri budovaní

vodnej stavby a podľa § 21 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách je možné vyvlastniť pozemky pri výstavbe týchto sietí.

Verejný záujem na vyvlastnení na účely uvedené v odseku 2 sa musí preukázať vo vyvlastňovacom konaní. Za stavby podľa odseku 2 písm. a) (verejnoprospešné stavby podľa schválenej ÚPD) sa považujú stavby určené na verejnoprospešné služby a pre verejné technické vybavenie územia podporujúce jeho rozvoj a ochranu životného prostredia, ktoré vymedzí schvaľujúci orgán v záväznej časti ÚPD. Podmienky vyvlastnenia upravuje § 110 Zákona č. 50/1976 Zb.

V rámci mesta Šamorín sú ako verejnoprospešný záujem klasifikované nasledujúce stavby:

33.7.1. Doprava a dopravné zariadenia

~~• Schémy záväzných častí verejnoprospešných stavieb z dopravy sú prevzaté z návrhu ÚPN 2003. Nové verejnoprospešné stavby nenavrhujeme.~~

- Z hľadiska potrieb zabezpečovania vzájomnej kooperácie rozvojových rekreačných plôch komunikácie vyššieho obslužného významu C1-MOK 7,5/40 a C2-MOK 7,5/40 vytvárajú obsluhu pozdĺž vodného diela,
- Statická doprava v rámci rozvojových rekreačných plôch, ako aj záložné parkoviská v ich bezprostrednom kontakte, osobitne ZaD4.23
- Hromadné garáže v meste, osobitne ZaD3.14 a-e, ZaD4.15, ZaD4.16
- Autobusové zastávky (AZ) v meste, osobitne AZ Bratislavská, AZ Mliečno, AZ Senecká cesta
- Komunikácia B3-MZ 8,5/50 na západnom okraji mesta,
- Komunikácia C2-MOK 7,5/40 - ZaD3.27, ZaD3.41 (a-c) - ZaD4.04 (juhozápadný a juhovýchodný južný obchvat mesta)
- Komunikácia C2 - ZaD4.04 (obchvat Šámotu)
- Komunikácia C3-MO 8/30, ktorá sa napája na spojnicu Pomlejská a II/503 - Seneckú,
- Komunikácie C3
- Rýchlostná cesta R7:
ZaD2.10 (v k. ú. Bučuháza) - koridor pre rýchlostnú cestu R7 (v trase úseku Dunajská Lužná – hranica krajov BA/TT – Šamorín – Holice) – zároveň sa v tomto úseku ruší koridor podľa platného ÚPN mesta
- Cyklistické trasy:

Cyklotrasy schválené v platnom ÚPN mesta Šamorín

~~ZaD2.11 (cyklistická trasa Hamuliakovo – Šamorín – Kvetoslavov – úsek od Pomlejskej cesty, popri Mestskom parku Pomle až po hranicu k. ú. s Kvetoslavovom)~~

~~ZaD2.12 (cyklistická trasa Hamuliakovo – Šamorín – Kvetoslavov – úsek od Kláštornej ul. po hranicu k. ú. s Hamuliakovom a od Kláštornej ul. po Čilistovskú cestu)~~

~~ZaD2.13 (most pre peších a cyklistov Dobrohošť – Dunakility)~~

~~ZaD3.49 (cyklistická trasa Hamuliakovo – Šamorín – Kvetoslavov – úsek od autobusovej stanice po Morušovú ul., cez ul. Gazdovský rad a Kláštorňá)~~

ZaD4.05 (cyklistická trasa Hamuliakovo - Šamorín – Kvetoslavov s pokračovaním na okolité obce)

33.7.2. Vodné hospodárstvo

- Mesto Šamorín prepojiť na diaľkový vodovod,
- Rozšírenie vodných zdrojov – ZaD3.22 a bodovo v rámci lokalít č. 57 a ZaD 1.06
- Vodná stavba – oživenie mŕtveho ramena v rámci lokality č. ZaD4.03
- Rekonštrukcia vodovodnej siete,
- Rozšírenie vodovodnej siete,
- Rozšírenie splaškovej kanalizácie,

- ČOV je navrhovaná len pre komunálne odpadové vody, tento faktor limituje rozvoj priemyselnej a podnikateľskej aktivity, preto prevádzky s inými ako typicky komunálnymi odpadovými vodami je možné povoliť len za podmienky, že si vybudujú vlastnú ČOV, ktorá bude napojená na kanalizáciu,
- Dobudovať vodovodnú a kanalizačnú sieť v Bučuháze, Kraľoviankach a Šamote a prepojiť na sieť Šamorín,
- Chrániť odvodňovací kanál Hamuliakovo-Dobrohošť.

33.7.3. Energetické zariadenia, telekomunikácie

- Výstavba a rekonštrukcie elektrických sietí VN a VVN,
- Výstavba a rekonštrukcie elektrických a transformačných staníc,
- Distribučné rozvody NN v meste,
- Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia,
- Výstavba a rekonštrukcia stredotlakovej siete a regulačnej stanice plynu,
- Rekonštrukcia decentralizovaných zdrojov tepla,
- Výstavba a rekonštrukcia telekomunikačných káblových rozvodov.

33.7.4. Vegetácia a cintoríny/pohrebiská

- Všetky ozelenenia a obnovy prírodných a verejných priestranstiev v zastavanom území mesta v súlade s návrhom ÚSES (izolačná, ochranná, parková, estetická, cintoríny, líniová vegetácia – podľa kapitoly 22.2. Vegetácia sídelná 33.4.3 Zásady a regulatívy ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej stability vrátane plôch zelene) vrátane nových stromoradií a vetrolamov brániacich erózii pôdy.
- Verejná mestská zeleň - ZaD2.14:
 - a – za autobusovou stanicou
 - b – pri reštaurácii Fornýös
 - c – pri prechode na Pomlejskú cestu
 - d – pri okružnej križovatke smerom na Senec
 - e – hlavné námestie
 - f – v Mestskom majeri.
- Plochy cintorínov/pohrebísk – ZaD4.12:

33.7.5. Občianska vybavenosť

- Všetky objekty a plochy občianskej vybavenosti charakteru zdravotníctva, školstva, kultúry a verejné priestranstvá vo vlastníctve mesta – bez vyznačenia v grafickej časti.

Verejnoprospešné stavby sú zakreslené vo výkrese č. 2 a v Prílohe č. 1: Schéma verejnoprospešných stavieb. Umiestnenie verejnoprospešných stavieb v grafickej časti je len orientačné, presné vymedzenie pozemkov pre ich lokalizáciu bude predmetom riešenia podrobnejšej dokumentácie.

33.8. URČENIE ČASTÍ OBCE/MESTA, NA KTORÉ JE POTREBNÉ OBSTARAŤ A SCHVÁLIŤ ÚPN ZÓNY ALEBO UŠ ZÓNY

ÚPN zóny je v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. (§12) v znení jeho neskorších zmien a doplnkov, ako aj v zmysle vyhlášky č. 55/2001 o ÚPP a ÚPD, potrebné spracovať na nasledujúce lokality:

- Lokalita č. ZaD3.29 určená na funkciu „plochy občianskej vybavenosti“

- V prípadoch, ak je nutné vymedziť pozemok alebo stavbu na verejnoprospešné účely.

„ÚPN mesta Šamorín“ v znení neskorších zmien a doplnkov vymedzuje potrebu obstaráť ÚPP – urbanistickú štúdiu v súlade s ustanoveniami § 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon) resp. iné ÚPP podľa §3 Stavebného zákona a ostatné podklady podľa §7a Stavebného zákona pre tieto lokality:

- Lokality č. **701**, **ZaD3.07+ZaD4.24+ZaD3.29** určené na funkciu „plochy občianskej vybavenosti“
- Lokality č. **505**, **ZaD3.37**, **ZaD3.50** určené na funkciu „zmiešané plochy občianskej vybavenosti, priemyslu, podnikateľských aktivít a skladového hospodárstva“
- Lokality č. **501+ZaD3.06**, **503+ZaD3.10**, **504**, **ZaD2.09** určené na funkciu „plochy priemyselnej výroby a skladov“
- Lokality č. **ZaD3.17**, **ZaD3.26**, **30+ZaD3.47** určené na funkciu „športovo rekreačná vybavenosť“ (poznámka: **ZaD1.07** je už z väčšej časti zrealizovaná, preto nie je potrebné spracovanie podrobnejšej zonálnej dokumentácie)
- Lokality č. ~~**202+71+ZaD1.03+RD6**~~ – miestna časť Bučuháza
- Lokality č. ~~**OV11+72+72A+72B**~~+**ZaD1.02+ZaD3.40+RD8+ZS10ZaD4.01** – miestna časť Kľačianky.

33.9. VYMEDZENIE PLÔCH NA VYKONANIE DELENIA A SCEĽOVANIA POZEMKOV, PLÔCH NA ASANÁCIE A NA CHRÁNENÉ ČASTI KRAJINY

33.9.1. Vymedzenie plôch na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov

Delenie a sceľovanie pozemkov je v riešenom území nutné vykonať vo všetkých navrhovaných funkčných plochách, a to ešte pred začatím výstavby dopravnej a technickej infraštruktúry – vo funkčných plochách č. **ZaD2.05**, **ZaD2.06**, **ZaD3.32** (69, 1-časť, 2-časť) podľa tejto dokumentácie (Príloha č. 3, 4, 5, 7), v ostatných plochách na základe podrobnejšej ÚPD, resp. ÚPP.

33.9.2. Vymedzenie plôch na asanácie

V riešenom území sa nepredpokladajú rozsiahle asanácie, k zásadnej rekonštrukcii resp. aj k asanácii objektu môže dôjsť najmä vo funkčnej ploche č. **ZaD3.29**, **ZaD3.34** vzhľadom na zásadnú zmenu funkčného využitia v súčasnosti zastavaného územia.

33.9.3. Vymedzenie plôch na chránené časti krajiny

V riešenom území nie je potrebné vymedziť plochy chránené časti krajiny.


33.10. SCHÉMA ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ RIEŠENIA A VEREJNO-PROSPEŠNÝCH STAVIEB

Pre riešené územie sú záväzné časti riešenia premietnuté do grafickej a textovej časti nasledovne:

B. Záväzná textová časť – kapitoly č. 33.1.-33.9., vrátane grafických Príloh č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9


D. Záväzná grafická časť – výkresy č. 2.1, 2.2, 9.

Pri povoľovacích procesoch je potrebné riadiť sa aktuálne platnými normami a predpismi, ktoré zmenili, doplnili, resp. nahradili normy a predpisy uvedené v tejto dokumentácii a v platnom ÚPN mesta v znení neskorších zmien a doplnkov.




**Príloha č.1:
SCHÉMA VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB**

VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY



Spracované priesvitkou na prílohu č. 1 ÚPN mesta Šamorín.




Príloha č. 2:
VYMEDZENIE NAVRHOVANÉHO ZASTAVANÉHO ÚZEMIA

STAV NÁVRH
HRANICA ZASTAVANÉHO ÚZEMIA

0 160 320 480m

Spracované priesvitkou na prílohu č. 2 ÚPN mesta Šamorín.



Príloha č. 4:
**ARCHITEKTONICKO - URBANISTICKÁ ŠTÚDIA "OKOLIE
 REŠTAURÁCIE ŽITNÝ OSTROV"**

ROZMERY POZEMKOV, REGULATÍVY ZASTAVANIA, KOORDINÁCIA PODZEMNÝCH VEDENÍ



LEGENDA:




NAVROVANÉ RODINNÉ DOMY
FUNKČNÉ OCHRANNÉ STROMY
NAVROVANÁ VÝSOKÁ ZELEŇ
LEGENDA NAVROVANÝCH POJEMNÝCH
ČÍSL A PLOCHA POVRCHU



Príloha č. 5:
OBYTNÝ SÚBOR - 111 RODINNÝCH DOMOV ŠAMORÍN


ZASTAVOVACÍ PLÁN

Bez Zmien a doplnkov.






NÁVRH A REGULÁCIA ZÁSTAVBY



Príloha č. 8:
MAX. PODLAŽNOSŤ NA ÚZEMÍ MESTA

- 0 NP
 - 1 NP
 - 1 NP+
 - 2 NP
 - 2 NP+
 - 3 NP
 - 3 NP+
 - 4 NP
 - 4 NP+
- NP LIMITOVANÉ PODLAŽNOSŤOU
EXISTUJÚCICH OBJEKTOV
- NP = NADZEMNÉ PODLAŽIE
+ = PODKROVIE, RESP. POSLEDNÉ USTUPUJÚCE PODLAŽIE





Príloha č. 9:
MAX. ZASTAVANOSŤ NA ÚZEMÍ MESTA


IZ 0,00	
IZ 0,03	
IZ 0,05	
IZ 0,1	
IZ 0,2	
IZ 0,3	
IZ 0,35	
IZ 0,4	
IZ 0,6	
IZ 0,85	
IZ NIE JE OBMEDZENÝ	
IZ = INDEX ZASTAVANOSTI	



POPIS ZÁMEROV MESTA - ZOD 4.4		Previdované funkčné využitie (Zod 4.4)	Popis ZOD 4.4
Obj. (Zod 4.4)	Previdované funkčné využitie (zodny ÚPÚ)		
ZoA4.01	Záhradnícke oddiely - stav	Rodinné domy - návrh	Funkčná plocha určená na zmenu funkčného využitia - stav
ZoA4.02	Občianska vybavenosť - stav	Pohodobkové oddiely usadiť - stav	Funkčná plocha určená na zmenu funkčného využitia - stav
ZoA4.03	–	Vodopádovské zariadenia - návrh	Nová funkčná plocha
ZoA4.04	–	Údržbové plochy - návrh / údržba obchodá samotá - návrh	Nová funkčná plocha
ZoA4.05	–	Údržbové plochy - návrh / cyklistické stopy - návrh	Nová funkčná plocha
ZoA4.06	Zmiešané plochy rodinných domov a občianskej vybavenosti - stav	Rodinné domy - stav	Funkčná plocha určená na zmenu funkčného využitia - stav
ZoA4.07	Sportovo-rekreačná vybavenosť - návrh	Rodinné domy - stav	Funkčná plocha určená na zmenu funkčného využitia - stav
ZoA4.08	–	Dopravné plochy - stav / Tonic bar - stav	Funkčná plocha určená na zmenu funkčného využitia - stav
ZoA4.09	–	Sportovo-rekreačná vybavenosť - návrh	Nová funkčná plocha
ZoA4.10	Vegetačné úpravy - návrh	Rodinné domy - stav	Funkčná plocha určená na zmenu funkčného využitia - stav
ZoA4.11	Občianska vybavenosť - stav	Rodinné domy - návrh	Funkčná plocha určená na zmenu funkčného využitia - návrh
ZoA4.12	Rodinné domy - návrh	Cintoriny - návrh	Funkčná plocha určená na zmenu funkčného využitia - návrh
ZoA4.13	Cintoriny - návrh	Bytové domy - stav	Funkčná plocha určená na zmenu funkčného využitia - stav
ZoA4.14	Občianska vybavenosť - stav	Bytové domy - stav	Funkčná plocha určená na zmenu funkčného využitia - stav
ZoA4.15	Bytové domy - stav	Dopravné plochy - návrh	Funkčná plocha určená na zmenu funkčného využitia - návrh
ZoA4.16	Občianska vybavenosť - stav	Dopravné plochy - návrh	Funkčná plocha určená na zmenu funkčného využitia - návrh
ZoA4.17	Rodinné domy - stav	Príemyslová výroba, skladové hospodárstvo, podnikateľské aktivity a technická vybavenosť - stav	Funkčná plocha určená na zmenu funkčného využitia - stav
ZoA4.18	Rodinné domy - stav	Zmiešané plochy rodinných domov a občianskej vybavenosti - návrh	Funkčná plocha určená na zmenu funkčného využitia - návrh
ZoA4.19	Rodinné domy - stav	Občianska vybavenosť - stav	Funkčná plocha určená na zmenu funkčného využitia - stav
ZoA4.20	Rodinné domy - stav	Občianska vybavenosť - stav	Funkčná plocha určená na zmenu funkčného využitia - stav
ZoA4.21	Občianska vybavenosť - stav	Rodinné domy - stav	Funkčná plocha určená na zmenu funkčného využitia - stav
ZoA4.22	Občianska vybavenosť - návrh	Občianska vybavenosť - návrh	Funkčná plocha určená na zmenu funkčného využitia - návrh
ZoA4.23	Rodinné domy - návrh	Dopravné plochy - návrh	Funkčná plocha určená na zmenu funkčného využitia - návrh
ZoA4.24	Príemyslová výroba, skladové hospodárstvo, podnikateľské aktivity a technická vybavenosť - návrh	Občianska vybavenosť - návrh	Funkčná plocha určená na zmenu funkčného využitia - návrh
ZoA4.25	Vegetačné úpravy - návrh	Sportovo-rekreačná vybavenosť - návrh	Funkčná plocha určená na zmenu funkčného využitia - návrh
ZoA4.26	–	Dopravné plochy - návrh / Obchod Samoty - návrh	Nová funkčná plocha

Pozn.: Vo výkrese nie sú zobrazené cyklistické komunikácie (ZaD 4.05), ktoré nevytvárajú samostatné funkčné plochy, ale sú súčasťou iných funkčných plôch na celom území mesta.

SCHVALOVACIA DOLOŽKA	
ÚPN MESTA ŠAMORÍN BOL SCHVÁLENÝ V MESTSKOM ZASTUPITELSTVE	
UZN. Č. <u>202/2021/V</u>	ZO DŇA <u>22. 04. 2021</u>
PRIMÁTOR MESTA	



LEGENDA:		STAV		NÁVRH	
STAV	NÁVRH	STAV	NÁVRH	STAV	NÁVRH
ŠTÁTNÁ HRANICA					
OKRESNÁ HRANICA					
HRANICA HEŠEHOJE ŤZEMIA					
HRANICA KATASTRŤOV					
HRANICA ZASTAVANÉHO ŤZEMIA					
EXISTUJÚCE FUNKČNÉ PLOCHY		SP3			
FUNKČNÉ PLOCHY PODLA ŤPS k 2003			1a		
FUNKČNÉ PLOCHY PODLA ŤPS k 2003			306		
FUNKČNÉ PLOCHY PODLA ŤPS k 1			1aD1		
FUNKČNÉ PLOCHY PODLA ŤPS k 2			1aD2		
NOVÉ FUNKČNÉ PLOCHY PODLA ŤPS k 3				3aD3	
FUNKČNÉ PLOCHY ŤRČENÉ NA ZMENU REGULAČIE ŤZEMIA REGULAČIE BEZ ZMENY, RESP. ZO ZMENOU FUNKČNEHO VYUŽITIA PODLA ŤPS k 3				3aD3	
FUNKČNÉ PLOCHY REGULOVANÉ ZO FUNKČNOU PODMIENKOVOU (POZRI KAPITOLU Č. 33.1)			*		
JAVY NA ZRUŠENIE					%
LEGENDA ŤoD 4:					
HRANICA ZASTAVANÉHO ŤZEMIA		STAV	NÁVRH		
NOVÉ FUNKČNÉ PLOCHY PODLA ŤoD 4				3aD4	
FUNKČNÉ PLOCHY ŤRČENÉ NA ZMENU FUNKČNEHO VYUŽITIA PODLA ŤoD 4				3aD4	
FUNKČNÁ PLOCHA NAVRHOVANÁ V PLATNOM ŤŤPN (NESPRÁVNE ZAKRESLENÁ V GRAFICKEJ ČÁSTI)					
ČÁSTI FUNKČNÝCH PLOCH S POTREBOU ZACHOVANIA FUNKCIE OBČANSKEJ VYBAVENOSTI					
ČÁSTI FUNKČNÝCH PLOCH S MOŽNOSTOU UMIESŤNENIA OSOBNÉHO FUNKCIE - POZRI KAPITOLU Č. 33.2.2.7					
ČÁSTI FUNKČNÝCH PLOCH S OSOBNOU REGULAČIOU MAX. PODLAŽNOSTI - POZRI KAPITOLU Č. 33.2.1.1					
JAVY NA ZRUŠENIE					X

Pozn.: Vo výkrese nie sú zobrazené cyklistické komunikácie (ZaD 4.05), ktoré nevytvárajú samostatné funkčné plochy, ale sú súčasťou iných funkčných plôch na celom území mesta.


SCHVAĽOVACIA DOLOŽKA

ÚPN MESTA ŠAMORÍN BOL SCHVÁLENÝ V MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE
 LIZN. Č. 20/2021/V ZO DŇA 22. 04. 2021

Csaba Orosz **PRIMÁTOR MESTA**

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA ŠAMORÍN

ZMENY A DOPLNKY Č. 4 ČISTOPIS



Regulačný výkres

OBSTARÁVATEL:
MESTO ŠAMORÍN


SPRACOVATEL
ÚPn s.r.o.

2.2

MIERKA: 1:7 500	
DÁTUM: 2021	

MIERKA:

0 75 150 225m





SCHVAĽOVACIA DOLOŽKA

ÚPN MESTA ŠAMORÍN BOL SCHVÁLENÝ V MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE

UZN. Č. 20/2021/V. ZO DŇA 22. 04. 2021

Csaba Orosz

PRIMÁTOR MESTA

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA ŠAMORÍN ZMENY A DOPLNKY Č. 4

ktorým sa mení a dopĺňa ÚPN mesta Šamorín,
schválený uznesením MZ v Šamoríne č. 8/2007/XII zo dňa 13.12.2007

Čistopis

Obstarávateľ:

Mesto Šamorín

Odborne spôsobilá osoba na obstarávanie podľa §2a zákona č. 50/1976 Zb.:

Ing. arch. Miroslava Valková, reg. č. 300

Spracovateľ:

ÚPn s.r.o.

Zodpovedný riešiteľ: Ing. arch. Monika Dudášová, reg. č. 0734AA



Obsah:

Textová časť:

A. Smerná textová časť:

3. Dôvody pre obstaranie ÚPN obce/mesta a hlavné ciele rozvoja územia (str. 7)
 4. Určenie hlavných cieľov rozvoja územia vyjadrujúcich rozvojový program obstarávateľa (str. 7)
 5. Vyhodnotenie doterajšieho ÚPN mesta Šamorín (str. 10)
 6. Údaje o súlade riešenia územia so zadaním (str. 10)
 8. Predchádzajúca ÚPD, ÚPD vyššieho stupňa a ich záväzné časti (str. 10)
 10. Vázby vyplývajúce z návrhu KÚRS a z návrhu ÚPN regiónu na územie mesta, vrátane výstupov zo záväzných častí (str. 11)
 - 10.2. Záväzná časť ÚPN regiónu TTSK (str. 11)
 11. Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady (str. 11)
 - 11.1. Obyvateľstvo (str. 11)
 - 11.1.6. Prognóza demografického vývoja (str. 11)
 - 11.3. Trh práce (str. 11)
 - 11.3.2. Predpoklady rozvoja trhu práce (str. 11)
 25. Návrh verejného dopravného vybavenia (str. 12)
 - 25.2. Návrh riešenia dopravných vzťahov SÚ Šamorín (str. 12)
 - 25.2.2. Komunikačný systém – návrh rozvoja (str. 12)
 - 25.2.6. Nemotorová doprava (str. 12)
 26. Návrh verejného technického vybavenia (str. 12)
 - 26.2. Vodné toky a vodné nádrže (str. 12)
 - 26.3. Zásobovanie pitnou vodou (str. 13)
 - 26.3.2. Návrh riešenia (str. 13)
 - 26.5. Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd (str. 13)
 - 26.5.2. Návrh riešenia (str. 13)
 - 26.6. Zásobovanie elektrickou energiou (str. 13)
 - 26.6.2. Návrh riešenia (str. 13)
 - 26.7. Telekomunikácie (str. 14)
 - 26.7.2. Návrh telefonizácie (str. 14)
 - 26.8. Zásobovanie zemným plynom (str. 14)
 - 26.8.2. Návrh riešenia (str. 14)
 31. Perspektívne použitie PP na nepoľnohospodárske účely a vyhodnotenie záberu lesných pozemkov (str. 14)
 - 31.1. Perspektívne použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely (str. 14)
- Príloha č. 1a: Vymedzenie lokalít „Zmien a doplnkov č. 4“
 Príloha č. 2a: Vymedzenie lokalít „Zmien a doplnkov č. 4“ (výrez)
 Príloha č. 3: Dopravná štúdia južného obchvatu mesta Šamorín
 Príloha č. 4: Návrh hlavnej a doplnkovej cyklistickej infraštruktúry

B. Závazná textová časť:**33. Závazná časť (str. 21)****33.1. Zásady regulácie urbanistického rozvoja mesta (str. 21)**

33.1.1. Zásady hierarchizácie regulatívov (str. 21)

33.1.2. Návrh regulatívov pre riešenie ÚPN (str. 21)

33.2. Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, určenie prípustných, prípustných v obmedzenom rozsahu a vylučujúcich podmienok na využitie jednotlivých plôch (str. 23)**33.2.1. Existujúca urbanistická štruktúra (str. 31)**

33.2.1.1. Bytové domy (BD) (str. 31)

33.2.1.2. Rodinné domy (RD) (str. 33)

33.2.1.3. Zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti (str. 34)

33.2.1.4. Občianska vybavenosť (str. 37)

33.2.1.5. Športovo-rekreačná vybavenosť (str. 39)

33.2.1.6. Záhradkárske osady (str. 39)

33.2.1.7. Priemyselná výroba, skladové hospodárstvo, podnikateľské aktivity a technická vybavenosť (str. 40)

33.2.1.8. Zmiešané plochy občianskej vybavenosti, priemyslu, podnikateľských aktivít a skladového hospodárstva (str. 42)

33.2.1.9. Cintoríny – pohrebiská (str. 43)

33.2.1.10. Vodohospodárske zariadenia (str. 43)

33.2.1.11. Energetické zariadenia (str. 44)

33.2.1.12. Vegetačné úpravy (verejná mestská zeleň, zeleň parkov a lesoparkov) (str. 44)

33.2.1.13. Dopravné plochy (str. 46)

33.2.1.14. Plochy poľnohospodárskych usadlostí (str. 46)

33.2.2. Navrhovaná urbanistická štruktúra (str. 47)

33.2.2.1. Bytové domy (str. 47)

33.2.2.2. Rodinné domy (RD) (str. 48)

33.2.2.3. Občianska vybavenosť (str. 51)

33.2.2.4. Zmiešané plochy bývania a občianskej vybavenosti (str. 54)

33.2.2.5. Zmiešané plochy občianskej vybavenosti, priemyslu, podnikateľských aktivít a skladového hospodárstva (str. 56)

33.2.2.6. Priemyselná výroba, skladové hospodárstvo, podnikateľské aktivity a technická vybavenosť (str. 57)

33.2.2.7. Športovo-rekreačná vybavenosť (str. 59)

33.2.2.8. Záhradkárske osady (str. 61)

33.2.2.9. Cintoríny - pohrebiská (str. 61)

33.2.2.10. Vegetačné úpravy (zeleň parkov a lesoparkov) (str. 62)

33.2.2.11. Vodohospodárske zariadenia (str. 63)

33.2.2.12. Dopravné plochy (str. 63)

33.2.3. Nezastavané územie (str. 64)**33.3. Zásady a regulatívy verejného dopravného a technického vybavenia (str. 65)**

33.3.1. Základné princípy a spôsoby regulácie dopravných vzťahov (str. 65)

33.3.2. Vodné hospodárstvo (str. 69)

33.3.3. Energetika, telekomunikácie (str. 71)

33.3.4. Návrh záväznej časti energetickej koncepcie mesta Šamorín v tepelnej energetike (str. 75)

33.3.5. Špeciálna vybavenosť (str. 75)

33.4. Zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt, ochrany a využívania prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej stability vrátane plôch zelene (str. 77)

33.4.1. Zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt (str. 77)

33.4.2. Ochrana ložísk nerastných surovín a prírodných zdrojov (str. 81)

33.4.3. Zásady a regulatívy ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej stability vrátane plôch zelene (str. 81)

33.5. Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie a vymedzenie ochranných pásiem a chránených území (str. 87)

33.6. Vymedzenie zastavaného územia obce/mesta (str. 101)

33.7. Vymedzenie verejnoprospešných stavieb (str. 101)

33.7.1. Doprava a dopravné zariadenia (str. 102)

33.7.2. Vodné hospodárstvo (str. 102)

33.7.3. Energetické zariadenia, telekomunikácie (str. 103)

33.7.4. Vegetácia a cintoríny/pohrebiská (str. 103)

33.7.5. Občianska vybavenosť (str. 103)

33.8. Určenie častí obce/mesta, na ktoré je potrebné obstaráť a schváliť ÚPN zóny alebo UŠ zóny (str. 103)

33.9. Vymedzenie plôch na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov, plôch na asanácie a na chránené časti krajiny (str. 104)

33.9.1. Vymedzenie plôch na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov (str. 104)

33.9.2. Vymedzenie plôch na asanácie (str. 104)

33.9.3. Vymedzenie plôch na chránené časti krajiny (str. 104)

33.10. Schéma záväzných častí riešenia a verejno-prospešných stavieb (str. 104)

Príloha č. 1: Schéma verejnoprospešných stavieb

Príloha č. 2: Vymedzenie navrhovaného zastavaného územia

Príloha č. 3: Architektonicko-urbanistická štúdia „Okolie reštaurácie Žitný ostrov“ – Návrh rozdelenia pozemkov

Príloha č. 4: Architektonicko-urbanistická štúdia „Okolie reštaurácie Žitný ostrov“ – Rozmery pozemkov, regulatívy zastavania, koordinácia podzemných vedení

Príloha č. 5: Zastavovací plán „Obytný súbor – 111 rodinných domov Šamorín“

Príloha č. 6: Vymedzenie cyklistických komunikácií

Príloha č. 7: Zastavovacia štúdia „Bučuháza“ – Návrh a regulácia zástavby.

Príloha č. 8: Max. podlažnosť na území mesta

Príloha č. 9: Max. zastavanosť na území mesta.

Grafická časť (samostatné prílohy):

Smerná grafická časť

- 1.1. Komplexný urbanistický návrh M 1:10000
- 1.2. Komplexný urbanistický návrh M 1:7500
3. Návrh dopravy M 1:7500
4. Zásobovanie vodou, odkanalizovanie, návrh vodného hospodárstva M 1: 7500
5. Elektrifikácia, plynofikácia, teplo, návrh energetiky M 1: 7500
6. Návrh telekomunikácií M 1: 7500
7. Perspektívne použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely M 1: 7500
8. Krajinnoekologický plán, návrh MÚSES M 1:7500

Záväzná grafická časť

- 2.1. Regulačný výkres M 1:10000
- 2.2. Regulačný výkres M 1:7500

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Názov dokumentácie

ÚPN mesta Šamorín - Zmeny a doplnky č. 4 (ďalej len „Zmeny a doplnky č. 4“).

Obstarávateľ dokumentácie

Mesto Šamorín

Mestský úrad Šamorín, Hlavná 37, 931 01 Šamorín

prostredníctvom odborne spôsobilej osoby podľa § 2 a/ Zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov: Ing. arch. Miroslava Valková, Horná 81, 974 01 Banská Bystrica (registračné číslo: 300).

Spracovateľ dokumentácie

ÚPn s.r.o.

Drotárska cesta 37, 811 02 Bratislava

Zodpovedný riešiteľ:

Ing. arch. M. Dudášová, autorizovaný architekt SKA, registračné číslo 0734 AA 0230.

Riešiteľský kolektív:

Ing. arch. M. Dudášová

Ing. arch. P. Beňová

Forma spracovania „Zmien a doplnkov č. 4“:

Textová časť obsahuje v smernej časti 4. prehľadné zhrnutie spracovania zmien a doplnkov ÚPN mesta. Smerná časť je spracovaná formou úprav dotknutých kapitol (kapitoly, ktoré nie sú úpravami dotknuté, nie sú v textovej časti uvádzané). Záväzná textová časť je vzhľadom na značný rozsah spracovaná formou doplnenia a vypustenia textu, vyhotoveného v úplnom znení „ÚPN mesta Šamorín v znení zmien a doplnkov č. 1, 2, 3“.

Grafická časť je spracovaná formou priesvitiek na všetky výkresy „ÚPN mesta Šamorín v znení „Zmien a doplnkov č. 1, 2, 3“ (výkresy č. 1-8).

Predmetom pripomienkového konania sú vyznačené zmeny v **textovej časti**:

dopĺňaný text: aaaaaaaaaaaaaaaaaa

vypúšťaný text: aaaaaaaaaaaaaaaaaa

a vyznačené zmeny v **grafickej časti** (uvedené v samostatnej legendách s označením „Legenda ZaD č. 4“).

Gramatické úpravy, zmeny v poradí odrážok resp. odsekov textu a prípadné odstránenie opakujúcich sa slov sme v textovej časti ako zmeny nevyznačovali.

Predmetom pripomienkového konania sú vyznačené zmeny v texte a zmeny graphickej časti uvedené na priesvitkách.

Použité skratky a termíny:

ÚPN = územný plán

ÚPD = územno-plánovacia dokumentácia

PD = projektová dokumentácia

ÚPP = územno-plánovací podklad

UŠ = urbanistická štúdia

ÚP a SP = územné plánovanie a stavebný poriadok.

ÚPD = územno-plánovacia dokumentácia

RÚSES = regionálny územný systém ekologickej stability

MÚSES = miestny územný systém ekologickej stability

Funkčná plocha = regulačný blok = funkčná a priestorovo homogénna jednotka (blok), ktorá predstavuje základnú územno-plánovacia jednotku v území, vymedzenú na základe existujúceho stavu ako aj na základe navrhutej urbanistickej koncepcie ÚPN.

Funkčné a priestorovo homogénne jednotky (bloky) sú vymedzené na základe nasledovných kritérií:

- hranicu blokov v rámci urbanizovaného územia (existujúca a navrhovaná urbanistická štruktúra) tvorí prevažne rovnaký charakter využitia
- hranicu blokov v rámci neurbanizovaného územia tvoria prevažne prirodzené ohraničenia (lesy, poľnohospodárska krajina ...).

Použité podklady:

- Dopravná štúdia „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry Šamorína“, Zhotoviteľ: CYKLOPROJEKT s.r.o., Hl. projektant: Ing. arch. Jana Podstavková
- Architektonicko-urbanistická štúdia „Okolie reštaurácie Žitný ostrov“, Ing. arch. Pavol Bodó, 05/2008, oprava 12/2019
- Zastavovacia štúdia „Bučuháza“, BP CONCEPT s.r.o., zodpovedný projektant: Ing. arch. Pavol Bodó, 11/2019
- Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie „Bytové domy Šámot“, DD ARCHITEKTI s.r.o., AUTORI: Ing. arch. Miroslav Duchoň, Ing. arch. Zuzana Duchoňová, PhD., 05/2019 (súčasťou PD je návrh obchvatu Šámotu).
- Ďalšie východiskové podklady – viď kapitola č. 8.

A. SMERNÁ TEXTOVÁ ČASŤ

3. DÔVODY PRE OBSTARANIE ÚPN OBCE/MESTA A HLAVNÉ CIELE ROZVOJA ÚZEMIA

>> Kapitola č. 3. sa dopĺňa o dôvody pre obstaranie „Zmien a doplnkov č. 4“, ktoré znejú: >>

Mesto Šamorín je podľa § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o ÚP a SP v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) obstarávateľom ÚPD obce/mesta. V zmysle § 30 stavebného zákona má orgán územného plánovania sledovať, či sa nezmenili územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady v území, resp. najmenej raz za štyri roky preskúmať ÚPN, či nie sú potrebné jeho zmeny alebo doplnky alebo či netreba obstarávať nový ÚPN.

Na základe podnetov, prezentujúcich vývin názorov na usporiadanie schválených častí územia, ako aj na základe požiadavky na doplnenie nových území, mesto obstaralo zmeny a doplnky platného ÚPN mesta.

Hlavným cieľom „Zmien a doplnkov č. 4“ je najmä skvalitniť funkčné využitie a priestorové usporiadanie územia mesta zmenou regulácie lokalít schválených v platnom ÚPN mesta v znení neskorších predpisov (v niektorých lokalitách je zmena regulácie spojená aj so zmenou funkčného využitia), doplniť nové rozvojové lokality, skvalitniť dopravnú infraštruktúru mesta zmenou trasovania obchvatu mesta, doplnením obchvatu miestnej časti Šámot a zmenou trasovania siete cyklistických trás, zonálne spodrobniť reguláciu ďalšej lokality preverenej ÚPP (zastavovacím plánom) atď.

Časový horizont ÚPN mesta Šamorín v znení zmien a doplnkov sa predpokladá do r. 2030.

4. URČENIE HLAVNÝCH CIEĽOV ROZVOJA ÚZEMIA VYJADRUJÚCICH ROZVOJOVÝ PROGRAM OBSTARÁVATEĽA

>> Kapitola č. 4. sa dopĺňa o hlavné ciele „Zmien a doplnkov č. 4“, ktoré znejú: >>

Hlavné ciele riešenia „Zmien a doplnkov č. 4“ sú definované v tabuľke č. 1 a 2 (vymedzenie lokalít pozri v Prílohách č. 1a,2a).

Tabuľka č. 1: Navrhované funkčné plochy (regulačné bloky) ZaD

Ozn. (platný ÚPN)	Ozn. (ZaD č. 4)	Prevládajúce funkčné využitie (platný ÚPN)	Prevládajúce funkčné využitie (ZaD č. 4)	Popis ZaD č. 4	Poznámka
ZS10	ZaD4.01	Záhradkárске osady - stav	Rodinné domy - návrh	Funkčná plocha určená na zmenu funkčného využitia – návrh	--
OV11	ZaD4.02	Občianska vybavenosť - stav	Poľnohospodárske usadlosti - stav	Funkčná plocha určená na zmenu funkčného využitia – stav	Potvrdenie súčasného stavu (existujúca funkčná plocha s nesprávnou reguláciou v platnom ÚPN)
--	ZaD4.03	--	Vodohospodárske zariadenia - návrh	Nová funkčná plocha	--
--	ZaD4.04	--	Dopravné plochy – návrh / Južný obchvat Šamorína	Nová funkčná plocha	--
--	ZaD4.05	--	Dopravné plochy – návrh / Cyklistické trasy	Nová funkčná plocha	--
PF3	ZaD4.06	Zmiešané plochy rodinných domov a občianskej	Rodinné domy - stav	Funkčná plocha určená na zmenu funkčného využitia – stav	Potvrdenie súčasného stavu (existujúca funkčná plocha s nesprávnou

Ozn. (platný ÚPN)	Ozn. (ZaD č. 4)	Prevládajúce funkčné využitie (platný ÚPN)	Prevládajúce funkčné využitie (ZaD č. 4)	Popis ZaD č. 4	Poznámka
		vybavenosti - stav			reguláciou v platnom ÚPN)
306	ZaD4.07	Športovo-rekreačná vybavenosť - návrh	Rodinné domy - stav	Funkčná plocha určená na zmenu funkčného využitia – stav	Potvrdenie súčasného stavu (existujúca funkčná plocha s nesprávnou reguláciou v platnom ÚPN)
--	ZaD4.08	--	Dopravné plochy – stav / Tonic bar	Funkčná plocha určená na zmenu funkčného využitia – stav	Potvrdenie súčasného stavu (existujúca funkčná plocha s nesprávnou reguláciou v platnom ÚPN)
--	ZaD4.09	--	Športovo-rekreačná vybavenosť - návrh	Nová funkčná plocha	--
64-časť	ZaD4.10	Vegetačné úpravy - návrh	Rodinné domy - stav	Funkčná plocha určená na zmenu funkčného využitia – stav	Potvrdenie súčasného stavu (existujúca funkčná plocha s nesprávnou reguláciou v platnom ÚPN)
OV8-časť	ZaD4.11	Občianska vybavenosť - stav	Rodinné domy - návrh	Funkčná plocha určená na zmenu funkčného využitia – návrh	--
RD5-časť	ZaD4.12	Rodinné domy - návrh	Cintoríny - návrh	Funkčná plocha určená na zmenu funkčného využitia – návrh	--
43	ZaD4.13	Cintoríny - návrh	Bytové domy - stav	Funkčná plocha určená na zmenu funkčného využitia – stav	Potvrdenie súčasného stavu (existujúca funkčná plocha s nesprávnou reguláciou v platnom ÚPN)
OV7-časť	ZaD4.14	Občianska vybavenosť - stav	Bytové domy - stav	Funkčná plocha určená na zmenu funkčného využitia – stav	Potvrdenie súčasného stavu (existujúca funkčná plocha s nesprávnou reguláciou v platnom ÚPN)
BD3-časť	ZaD4.15	Bytové domy - stav	Dopravné plochy - návrh	Funkčná plocha určená na zmenu funkčného využitia – návrh	--
OV4-časť	ZaD4.16	Občianska vybavenosť - stav	Dopravné plochy - návrh	Funkčná plocha určená na zmenu funkčného využitia – návrh	--
RD5-časť	ZaD4.17	Rodinné domy - stav	Priemyselná výroba, skladové hospodárstvo, podnikateľské aktivity a technická vybavenosť - stav	Funkčná plocha určená na zmenu funkčného využitia – stav	Potvrdenie súčasného stavu (existujúca funkčná plocha s nesprávnou reguláciou v platnom ÚPN)
RD2-časť	ZaD4.18	Rodinné domy - stav	Zmiešané plochy rodinných domov a občianskej vybavenosti - návrh	Funkčná plocha určená na zmenu funkčného využitia – návrh	--
RD1-časť	ZaD4.19	Rodinné domy - stav	Občianska vybavenosť - stav	Funkčná plocha určená na zmenu funkčného využitia – stav	Potvrdenie súčasného stavu (existujúca funkčná plocha s nesprávnou reguláciou v platnom ÚPN)
RD1-časť	ZaD4.20	Rodinné domy - stav	Občianska vybavenosť - stav	Funkčná plocha určená na zmenu funkčného využitia – stav	Potvrdenie súčasného stavu (existujúca funkčná plocha s nesprávnou reguláciou v platnom ÚPN)
OV2-časť	ZaD4.21	Občianska vybavenosť - stav	Rodinné domy - stav	Funkčná plocha určená na zmenu funkčného využitia – stav	Potvrdenie súčasného stavu (existujúca funkčná plocha s nesprávnou reguláciou v platnom ÚPN)
ZaD2.05-časť	ZaD4.22	Rodinné domy - návrh	Občianska vybavenosť - návrh	Funkčná plocha určená na zmenu funkčného využitia – návrh	--

Ozn. (platný ÚPN)	Ozn. (ZaD č. 4)	Prevládajúce funkčné využitie (platný ÚPN)	Prevládajúce funkčné využitie (ZaD č. 4)	Popis ZaD č. 4	Poznámka
ZaD2.05 -časť	ZaD4.23	Rodinné domy - návrh	Dopravné plochy - návrh	Funkčná plocha určená na zmenu funkčného využitia – návrh	--
501-časť, 73-časť	ZaD4.24	Priemyselná výroba, skladové hospodárstvo, podnikateľské aktivity a technická vybavenosť - návrh	Občianska vybavenosť - návrh	Funkčná plocha určená na zmenu funkčného využitia – návrh	--
ZaD3.52 -časť	ZaD4.25	Vegetačné úpravy - návrh	Športovo-rekreačná vybavenosť - návrh	Funkčná plocha určená na zmenu funkčného využitia – návrh	--
--	ZaD4.26	--	Dopravné plochy – návrh / Obchvat Šámotu	Nová funkčná plocha	--

Pre funkčné plochy „Zmien a doplnkov č. 4“ sme zvolili označenie „ZaD4.xx“ (ZaD = zmeny a doplnky, 4 = poradové číslo ZaD, xx = poradové číslo funkčnej plochy).

Tabuľka č. 2: Navrhované ZaD ostatné

Porad. č. navrhovaných ZaD	Účel navrhovaných ZaD a podrobný popis
a.	Zakreslenie funkčnej plochy, navrhovanej v platnom ÚPN (nesprávne zakreslenej v platnom ÚPN) – jedná sa o lokalitu č. ZaD3.29, ktorá bola schválená na zmenu funkčného využitia v rámci „Zmien a doplnkov č. 3“, ale táto zmena sa nepremietla do grafickej časti
b.	Zakreslenie existujúcich častí funkčných plôch (právny stav bez potreby zmien regulácie) – tieto časti nevyžadujú samostatné označenie, lebo sú súčasťou označených funkčných plôch
c.	Doplnenie obslužných komunikácií V lokalitách č. SP2+ZaD3.36, 30+ZaD3.47, 503+ZaD3.10, 504
c.	Zakreslenie ochranného pásma I. a II. stupňa prírodných liečivých zdrojov – neboli zakreslené v platnom ÚPN
d.	Zmeny regulácie: - doplnenie definícií a vysvetliviek regulácie a spôsobu ich aplikovania pri rozhodovaní (vysvetlivky k uplatňovaniu regulácie, definície pojmov v rámci regulácie priestorového usporiadania, vysvetlivky k regulácii funkčného využitia a iné) - doplnenie regulácie umiestňovania reklamných stavieb na území mesta - zmeny regulácie v tabuľkách regulačných blokov podľa aktuálnych požiadaviek mesta (najmä zmeny v regulácii funkčného využitia a priestorového usporiadania, zmeny v špecifických regulatívach, vyplývajúce z prepracovaných zonálnych štúdií) - úpravy grafických príloh zonálnych štúdií - zmena ochranného pásma pohrebiska a jeho obmedzení - odstránenie nepresností v textovej časti platného ÚPN - doplnenie regulácie verejného dopravného vybavenia (najmä spôsob výpočtu parkovacích miest) - doplnenie regulácie starostlivosti o životné prostredie (najmä opatrenia na ochranu pred zmenou klímy, ochranu ovzdušia a opatrenia v oblasti odpadového hospodárstva) - ďalšie úpravy vyznačené najmä v texte záväznej časti, osobitne: zosúladienie s platnými právnymi predpismi.

Po spracovaní „Zmien a doplnkov č. 4“ budú tieto prerokované podľa § 22 v súvislosti s § 31 stavebného zákona s verejnosťou a dotknutými orgánmi. Po prerokovaní budú predložené na posúdenie dodržania postupu obstarávania Okresnému úradu Trnava, odboru výstavby a bytovej politiky a následne predložené na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Šamoríne.

5. VYHODNOTENIE DOTERAJŠIEHO ÚPN MESTA ŠAMORÍN

>> *Kapitola č. 5. sa dopĺňa o vyhodnotenie doterajšej ÚPD, ktoré znie: >>*

Mesto Šamorín má spracovaný „ÚPN mesta Šamorín“, schválený uznesením MZ č. 8/2007/XII. zo dňa 13.12.2007.

Pôvodný ÚPN bol tri krát aktualizovaný – „Zmenami a doplnkami č. 1“, „Zmenami a doplnkami č. 2“ a „Zmenami a doplnkami č. 3“. Pôvodná dokumentácia je aj naďalej vhodnou dokumentáciou na usmerňovanie územného rozvoja mesta Šamorín. „Zmeny a doplnky č. 4“ menia a dopĺňajú schválenú dokumentáciu len v rozsahu podľa hlavných cieľov, definovaných v tabuľkách kapitoly č. 4.

6. ÚDAJE O SÚLADE RIEŠENIA ÚZEMIA SO ZADANÍM

>> *Kapitola č. 6. sa dopĺňa o zhodnotenie súladu riešenia „Zmien a doplnkov č. 4“ so zadaním, ktoré znie: >>*

Zadanie ÚPN bolo vypracované a prerokované len v rámci spracovania pôvodnej dokumentácie ÚPN mesta Šamorín (schválené uznesením MZ č. 31/2006/x zo dňa 06.07.2006). Vzhľadom na charakter dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 4“, iné zadanie nebolo vypracované.

„Zmeny a doplnky č. 4“ sú v súlade so vstupnými cieľmi rozvoja v platnom „ÚPN mesta Šamorín“ a s jeho „Zadaním“.

8. PREDCHÁDZAJÚCA ÚPD, ÚPD VYŠŠIEHO STUPŇA A ICH ZÁVÄZNÉ ČASTI

>> *Kapitola č. 8. sa dopĺňa o zoznam východiskových podkladov pre „Zmeny a doplnky č. 4“, ktorý znie: >>*

Pre „Zmeny a doplnky č. 3“ boli východiskové najmä tieto podklady:

- Záväzná časť „ÚPN regiónu TTSK“, vyhlásená všeobecne záväzným nariadením Trnavského samosprávneho kraja č. 33/2014 zo dňa 17.12.2014.
- „ÚPN mesta Šamorín“, dátum spracovania čistopisu: 11/2007, spracovateľ: HUPRO Projektová kancelária, schválený uznesením MZ v Šamoríne č. 8/2007/XII zo dňa 13.12.2007.
- „ÚPN mesta Šamorín – Zmeny a doplnky č. 1“, dátum spracovania: 09/2009, spracovateľ: HUPRO Projektová kancelária, schválený uznesením MZ v Šamoríne čiastka 33/2010 bod XI. zo dňa 04.11.2010.
- „ÚPN mesta Šamorín – Zmeny a doplnky č. 2“, dátum spracovania: 2015, spracovateľ: ÚPn s.r.o., schválený uznesením MZ v Šamoríne čiastka 8/2015 bod II. zo dňa 24.09.2015.
- „ÚPN mesta Šamorín – Zmeny a doplnky č. 3“, dátum spracovania: 2017, spracovateľ: ÚPn s.r.o., schválený uznesením MZ v Šamoríne čiastka 27/2017/VII zo dňa 21.09.2017.

10. VÄZBY VYPLÝVAJÚCE Z NÁVRHU KÚRS A Z NÁVRHU ÚPN REGIÓNU NA ÚZEMIE MESTA, VRÁTANE VÝSTUPOV ZO ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ

10.2. ZÁVÄZNÁ ČASŤ ÚPN REGIÓNU TTSK

>> *Kapitola č. 10.2. sa dopĺňa o zhodnotenie dopadu ÚPN regiónu TTSK na „Zmeny a doplnky č. 4“, ktoré vrátane nadpisu znie: >>*

Dopady záväznej časti nadradenej ÚPD na riešenie „Zmien a doplnkov č. 4“:

Základným nadradeným východiskovým dokumentom pre ÚPN mesta Šamorín a jeho zmeny a doplnky je schválený ÚPN regiónu TTSK (záväznú časť vymedzuje VZN TTSK č. 33/2014) – **regulatívny, vzťahujúce sa na mesto Šamorín boli vyhodnotené a premietnuté do riešenia platného ÚPN** (do „Zmien a doplnkov č. 2“).

Nový zámer „Zmien a doplnkov č. 4“ - oživenie časti v súčasnosti vyschnutého mŕtveho ramena Barch/Báč v lokalite ZaD4.03 - je navrhovaný za účelom **podporovania procesu revitalizácie / obnovy prírodného stavu ekosystému vodných tokov a zohľadňovania princípu zadržiavania vôd v krajine** (v súlade s bodmi 5.2.1.1, 5.2.4, 5.2.5.3, 5.2.7 atď. ÚPN regiónu TTSK).

11. ZÁKLADNÉ DEMOGRAFICKÉ, SOCIÁLNE A EKONOMICKÉ ROZVOJOVÉ PREDPOKLADY

11.1. OBYVATEĽSTVO

11.1.6. Prognóza demografického vývoja

>> *Časť 11.1.6.1 kapitoly č. 11.1.6 sa dopĺňa o prognózu demografického vývoja na základe „Zmien a doplnkov č. 4“, ktoré znejú: >>*

V riešenom území „Zmien a doplnkov č. 4“ sa neuvažuje s novými lokalitami pre bytovú výstavbu. Počíta sa len so zmenami funkčného využitia v existujúcich lokalitách a v lokalitách schválených v platnom ÚPN mesta (zmeny funkčného využitia v lokalitách č. ZaD4.01, ZaD4.11, ZaD4.18 a potvrdenie existujúceho stavu v lokalitách č. ZaD4.06, ZaD4.07, ZaD4.10, ZaD4.13, ZaD4.14, ZaD4.21). Tieto zmeny nepredstavujú zásadnú zmenu bilancií oproti platnému ÚPN mesta v znení neskorších zmien a doplnkov.

V zmysle vyššie uvedeného popisu pri bilanciách „Zmien a doplnkov č. 4“ nepočítame s nárastom počtu obyvateľov.

11.3. TRH PRÁCE

11.3.2. Predpoklady rozvoja trhu práce

>> *Kapitola č. 11.3.2 sa dopĺňa o predpoklady rozvoja trhu práce na základe „Zmien a doplnkov č. 4“, ktoré znejú: >>*

„Zmeny a doplnky č. 4“ vytvárajú nové podmienky pre plochy telovýchovy a športu v lokalitách č. ZaD4.09, ZaD4.25 – v týchto lokalitách sa však jedná len o rozšírenie existujúcich areálov, pokračovanie bežeckej dráhy v areáli X-bionic, rozšírenie športového štadióna), preto nepredpokladáme nárast počtu návštevníkov ani zamestnancov. V riešenom území sa uvažuje aj s rôznymi zmenami funkčného využitia v existujúcich lokalitách a lokalitách schválených v platnom ÚPN mesta (zmeny funkčného využitia v lokalitách č. ZaD4.08, ZaD4.15, ZaD4.16, ZaD4.18, ZaD4.22, ZaD4.23, ZaD4.24 a potvrdenie

existujúceho stavu v lokalitách č. ZaD4.02, ZaD4.08, ZaD4.17, ZaD4.19, ZaD4.20). Tieto zmeny nepredstavujú zásadnú zmenu bilancii oproti platnému ÚPN mesta v znení neskorších zmien a doplnkov, a to najmä z dôvodu, že navrhované lokality boli buď zahrnuté do platného ÚPN alebo predstavujú len plošné doplnenie už schválených lokalít bez navýšenie počtu návštevníkov resp. zamestnancov.

25. NÁVRH VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO VYBAVENIA

25.2. NÁVRH RIEŠENIA DOPRAVNÝCH VZŤAHOV SÚ ŠAMORÍN

25.2.2. Komunikačný systém – návrh rozvoja

>> Kapitola č. 25.2.2 sa dopĺňa o návrh rozvoja komunikačného systému na základe „Zmien a doplnkov č. 4“, ktorý znie: >>

Návrh riešenia komunikačného systému územia bol spracovaný v platnom ÚPN, ktorý taktiež riešil napojenie riešeného územia „Zmien a doplnkov č. 4“. Navrhované lokality sa napoja na existujúce miestne komunikácie v priľahlých miestnych komunikáciách a priľahlých areáloch.

V dokumentácii „Zmien a doplnkov č. 4“ dochádza k zmenám pôvodného dopravného riešenia (viď výkres č. 3), a to úpravou návrhu trasovania južného obchvatu mesta – lokalita č. ZaD4.04 (pôvodný návrh v lokalite č. ZaD3.27 sa ruší) a návrhom obchvatu miestnej časti Šámot – lokalita č. ZaD4.26. Navrhovaný južný obchvat zabezpečí odklonenie dopravy smerujúcej do miestnej časti Čilistov zo strany Bratislavy a zo strany Dunajskej Stredy. Navrhovaný obchvat Šámotu zabezpečí odklonenie najmä nákladnej dopravy, prichádzajúcej z križovatky na rýchlostnej ceste R7 po ceste III/1375. Predmetné návrhy sú prevzaté zo samostatných projektových dokumentácií, ktoré sú v štádiu prípravy. Parametre komunikácií budú taktiež predmetom riešenia podrobnejších dokumentácií (navrhované kategórie komunikácií boli vypustené zo záväznej časti).

25.2.6. Nemotorová doprava

>> Kapitola č. 25.2.6 sa dopĺňa o návrh nemotorovej dopravy na základe „Zmien a doplnkov č. 4“, ktorý znie: >>

Návrh riešenia nemotorovej dopravy bol spracovaný v platnom ÚPN.

V dokumentácii „Zmien a doplnkov č. 4“ dochádza k zmenám pôvodného riešenia (viď výkres č. 3), a to úpravou návrhu trasovania siete cyklistických trás – lokalita č. ZaD4.05 (pôvodné návrhy v lokalitách č. ZaD1.13, ZaD2.11, ZaD2.12, ZaD2.13, ZaD3.49 sa rušia). Návrh je prevzatý zo samostatnej projektovej dokumentácie, ktorá je v štádiu prípravy. Parametre cyklistických trás budú taktiež predmetom riešenia podrobnejšej dokumentácie.

26. NÁVRH VEREJNÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA

26.2. VODNÉ TOKY A VODNÉ NÁDRŽE

>> Kapitola č. 26.2. sa dopĺňa o návrh vodnej stavby na základe „Zmien a doplnkov č. 4“, ktorý znie: >>

V dokumentácii „Zmien a doplnkov č. 4“ je navrhovaná trasa vodnej stavby v lokalite č. ZaD4.03 (viď výkres č. 4). Návrh uvažuje s oživením časti v súčasnosti vyschnutého mŕtveho ramena Barch/Báč, ktorý tiekol nad Kráľoviankami smerom do Báču. V súčasnosti mesto Šamorín pripravuje projekt uskutočniteľnosti a chce sa uchádzať o finančnú podporu Európskej únie resp. vlády SR (v rámci projektov, zameraných na boj proti nastávajúcemu suchu a globálnemu otepľovaniu a podporujúcich opatrenia na zadržiavanie vody v krajine oživením mŕtvych ramien, mokradí a budovanie vodných kanálov).

Podrobný návrh riešenia vodnej stavby bude spracovaný v ďalších stupňoch PD.

26.3. ZÁSOBOVANIE PITNOU VODOU

26.3.2. Návrh riešenia

>> *Kapitola č. 26.3.2 sa dopĺňa o návrh zásobovania pitnou vodou na základe „Zmien a doplnkov č. 4“, ktorý znie: >>*

Návrh riešenia zásobovania pitnou vodou bol spracovaný v platnom ÚPN, ktorý taktiež riešil napojenie riešeného územia „Zmien a doplnkov č. 4“.

V dokumentácii „Zmien a doplnkov č. 4“ nedochádza k zásadným zmenám v technickom riešení. Bilancie lokalít taktiež zásadným spôsobom neovplyvňujú bilancie pôvodnej dokumentácie (pozri kapitoly č. 11.1.6 a 11.3.2).

Navrhované lokality sa napoja na existujúce zariadenia a siete technickej infraštruktúry (viď výkres č. 4).

Podrobný návrh riešenia technického vybavenia navrhovaných lokalít bude spracovaný v ďalších stupňoch PD po dohode s príslušnými správcami, v súlade s aktuálnymi pripojovacími podmienkami.

26.5. ODKANALIZOVANIE A ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD

26.5.2. Návrh riešenia

>> *Kapitola č. 26.5.2 sa dopĺňa o návrh odkanalizovania a čistenia odpadových vôd na základe „Zmien a doplnkov č. 4“, ktorý znie: >>*

Návrh riešenia odkanalizovania a čistenia odpadových vôd bol spracovaný v platnom ÚPN, ktorý taktiež riešil napojenie riešeného územia „Zmien a doplnkov č. 4“.

V dokumentácii „Zmien a doplnkov č. 4“ nedochádza k zásadným zmenám v technickom riešení. Bilancie lokalít taktiež zásadným spôsobom neovplyvňujú bilancie pôvodnej dokumentácie (pozri kapitoly č. 11.1.6 a 11.3.2).

Navrhované lokality sa napoja na existujúce zariadenia a siete technickej infraštruktúry (viď výkres č. 4).

Podrobný návrh riešenia technického vybavenia navrhovaných lokalít bude spracovaný v ďalších stupňoch PD po dohode s príslušnými správcami, v súlade s aktuálnymi pripojovacími podmienkami.

26.6. ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU

26.6.2. Návrh riešenia

>> *Kapitola č. 26.6.2 sa dopĺňa o návrh zásobovania elektrickou energiou na základe „Zmien a doplnkov č. 4“, ktorý znie: >>*

Návrh riešenia zásobovania elektrickou energiou bol spracovaný v platnom ÚPN, ktorý taktiež riešil napojenie riešeného územia „Zmien a doplnkov č. 4“.

V dokumentácii „Zmien a doplnkov č. 4“ nedochádza k zásadným zmenám v technickom riešení. Bilancie lokalít taktiež zásadným spôsobom neovplyvňujú bilancie pôvodnej dokumentácie (pozri kapitoly č. 11.1.6 a 11.3.2).

Navrhované lokality sa napoja na existujúce zariadenia a siete technickej infraštruktúry (viď výkres č. 5).

Podrobný návrh riešenia technického vybavenia navrhovaných lokalít bude spracovaný v ďalších stupňoch PD po dohode s príslušnými správcami, v súlade s aktuálnymi pripojovacími podmienkami.

26.7. TELEKOMUNIKÁCIE

26.7.2. Návrh telefonizácie

>> *Kapitola č. 26.7.2 sa dopĺňa o návrh telefonizácie na základe „Zmien a doplnkov č. 4“, ktorý znie: >>*

Návrh riešenia telefonizácie bol spracovaný v platnom ÚPN, ktorý taktiež riešil napojenie riešeného územia „Zmien a doplnkov č. 4“.

V dokumentácii „Zmien a doplnkov č. 4“ nedochádza k zásadným zmenám v technickom riešení. Bilancie lokalít taktiež zásadným spôsobom neovplyvňujú bilancie pôvodnej dokumentácie (pozri kapitoly č. 11.1.6 a 11.3.2).

Navrhované lokality sa napoja na existujúce zariadenia a siete technickej infraštruktúry (viď výkres č. 6).

Podrobný návrh riešenia technického vybavenia navrhovaných lokalít bude spracovaný v ďalších stupňoch PD po dohode s príslušnými správcami, v súlade s aktuálnymi pripojovacími podmienkami.

26.8. ZÁSOBOVANIE ZEMNÝM PLYNOM

26.8.2. Návrh riešenia

>> *Kapitola č. 26.8.2 sa dopĺňa o návrh zásobovania zemným plynom na základe „Zmien a doplnkov č. 4“, ktorý znie: >>*

Návrh riešenia zásobovania plynom bol spracovaný v platnom ÚPN, ktorý taktiež riešil napojenie riešeného územia „Zmien a doplnkov č. 4“.

V dokumentácii „Zmien a doplnkov č. 4“ nedochádza k zásadným zmenám v technickom riešení. Bilancie lokalít taktiež zásadným spôsobom neovplyvňujú bilancie pôvodnej dokumentácie (pozri kapitoly č. 11.1.6 a 11.3.2).

Navrhované lokality sa napoja na existujúce zariadenia a siete technickej infraštruktúry (viď výkres č. 5).

Podrobný návrh riešenia technického vybavenia navrhovaných lokalít bude spracovaný v ďalších stupňoch PD po dohode s príslušnými správcami, v súlade s aktuálnymi pripojovacími podmienkami.

31. PERSPEKTÍVNE POUŽITIE PP NA NEPOĽNOHOSPODÁRSKE ÚČELY A VYHODNOTENIE ZÁBERU LESNÝCH POZEMKOV

31.1. PERSPEKTÍVNE POUŽITIE POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY NA NEPOĽNOHOSPODÁRSKE ÚČELY

>> *Kapitola č. 31.1. sa dopĺňa o vyhodnotenie záberov poľn. pôdy na základe „Zmien a doplnkov č. 4“, ktoré znie: >>*

Vyhodnotenie záberov poľnohospodárskej pôdy pre riešené územie „Zmien a doplnkov č. 4“ je spracované v zmysle zákona č. 202/2004 Z. z. v znení zákona č. 57/2013 Z. z. a podľa vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 59/2013 Z. z. Odvody za odňatie poľnohospodárskej pôdy upravuje Nariadenie vlády č. 58/2013 Z. z. Pre vypracovanie poľnohospodárskej časti boli použité tieto podklady – bonitované pôdno-ekologické jednotky podľa geodetických podkladov poskytnutých mestom Šamorín, podklady o druhu pozemkov podľa www.katasterportal.sk.

Riešené územie sa nachádza na ploche poľnohospodárskej pôdy v **zastavanom území, určenom k 1.1.1990 a mimo zastavaného územia**. Hranice lokalít na zastavanie a plochy na vyňatie poľnohospodárskej pôdy sú zakreslené vo výkrese č. 7.

Podľa vyhlášky č. 59/2013 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 508/2004 Z. z. – príloha č. 9, ktorá na základe 7-miestneho kódu BPEJ uvádza kategorizáciu poľnohospodárskej pôdy do 9 skupín kvality, patrí poľnohospodárska pôda, na ktorej sa navrhuje nová výstavba, do 1., 2., 3., 5., 6. skupiny kvality. Najkvalitnejšou pôdou v k. ú. Šamorín sú kódy **0017002, 0017005, 0036002**, v k. ú. Čilistov kódy **0002002, 0002005**, v k. ú. Mliečno kódy **0002002, 0017002, 0017005, 0017032, 0036002, 0036005**, v k. ú. Kráľovianky kódy **0017002, 0036002, 0036005** a v k. ú. Bučuháza kódy **0017002, 0017005**.

Porovnanie alternatívneho umiestnenia stavby na poľnohospodárskej pôde (§ 12 ods. b/ zákona č. 220/2004 Z. z.)

Nulový variant

„Zmeny a doplnky č. 4“ sa nemôžu spracovávať variantne (pri riešení zmien a doplnkov ÚPD sa vychádza zo stavebného zákona, kde sa pri obstarávaní zmien a doplnkov postupuje podľa § 22 - §28 stavebného zákona – v zmysle uvedených ustanovení nie je možné predložiť alternatívne riešenie a tak sa zmeny a doplnky ÚPD z hľadiska alternatívneho riešenia posudzujú podľa vo vzťahu k nulovému riešeniu).

Nulový variant preto v prípade „Zmien a doplnkov č. 4“ predstavuje súčasný stav – t. j. stav, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť uskutočnila v zmysle pôvodne navrhovaného funkčného využitia (lokalít zmien a doplnkov, ktoré si nevyžadujú udelenie súhlasu, resp. zmenu udeleného súhlasu na nepoľnohospodárske využitie poľnohospodárskej pôdy neuvádzame), t. j.:

Ozn. (platný ÚPN)	Ozn. (ZaD č. 4)	Prevládajúce funkčné využitie (platný ÚPN)
ZS10	ZaD4.01	Záhradkárské osady - stav
OV11	ZaD4.02	Občianska vybavenosť - stav
--	ZaD4.03	--
--	ZaD4.04	--
--	ZaD4.05	--
PF3	ZaD4.06	Zmiešané plochy rodinných domov a občianskej vybavenosti - stav
306	ZaD4.07	Športovo-rekreačná vybavenosť - návrh
--	ZaD4.08	--
--	ZaD4.09	--
64-časť	ZaD4.10	Vegetačné úpravy - návrh
OV8-časť	ZaD4.11	Občianska vybavenosť - stav
RD5-časť	ZaD4.12	Rodinné domy - návrh
43	ZaD4.13	Cintoríny - návrh
OV7-časť	ZaD4.14	Občianska vybavenosť - stav
BD3-časť	ZaD4.15	Bytové domy - stav
OV4-časť	ZaD4.16	Občianska vybavenosť - stav
RD5-časť	ZaD4.17	Rodinné domy - stav
RD2-časť	ZaD4.18	Rodinné domy - stav
RD1-časť	ZaD4.19	Rodinné domy - stav
RD1-časť	ZaD4.20	Rodinné domy - stav
OV2-časť	ZaD4.21	Občianska vybavenosť - stav
ZaD2.05-časť	ZaD4.22	Rodinné domy - návrh
ZaD2.05-časť	ZaD4.23	Rodinné domy - návrh

Ozn. (platný ÚPN)	Ozn. (ZaD č. 4)	Prevládajúce funkčné využitie (platný ÚPN)
501-časť, 73-časť	ZaD4.24	Priemyselná výroba, skladové hospodárstvo, podnikateľské aktivity a technická vybavenosť - návrh
ZaD3.52-časť	ZaD4.25	Vegetačné úpravy - návrh
--	ZaD4.26	--

Variant „rozvojový“ predložený v “Zmenách a doplnkoch č. 4“

Koncepcia riešenia „Zmien a doplnkov č. 4“ – ako variantu „rozvojového“ – uvažuje s rozvojovými zámermi na poľnohospodárskej pôde aj nepoľnohospodárskej pôde s nasledovným poradovým číslom, funkčnou charakteristikou a uvedením účelu (popis):

Ozn. (platný ÚPN)	Ozn. (ZaD č. 4)	Prevládajúce funkčné využitie (ZaD č. 4)	Popis ZaD č. 4
ZS10	ZaD4.01	Rodinné domy - návrh	Funkčná plocha určená na zmenu funkčného využitia – návrh
OV11	ZaD4.02	Poľnohospodárske usadlosti - stav	Funkčná plocha určená na zmenu funkčného využitia – stav
--	ZaD4.03	Vodohospodárske zariadenia - návrh	Nová funkčná plocha
--	ZaD4.04	Dopravné plochy – návrh / Južný obchvat Šamorína	Nová funkčná plocha
--	ZaD4.05	Dopravné plochy – návrh / Cyklistické trasy	Nová funkčná plocha
PF3	ZaD4.06	Rodinné domy - stav	Funkčná plocha určená na zmenu funkčného využitia – stav
306	ZaD4.07	Rodinné domy - stav	Funkčná plocha určená na zmenu funkčného využitia – stav
--	ZaD4.08	Dopravné plochy – stav / Tonic bar	Funkčná plocha určená na zmenu funkčného využitia – stav
--	ZaD4.09	Športovo-rekreačná vybavenosť - návrh	Nová funkčná plocha
64-časť	ZaD4.10	Rodinné domy - stav	Funkčná plocha určená na zmenu funkčného využitia – stav
OV8-časť	ZaD4.11	Rodinné domy - návrh	Funkčná plocha určená na zmenu funkčného využitia – návrh
RD5-časť	ZaD4.12	Cintoríny - návrh	Funkčná plocha určená na zmenu funkčného využitia – návrh
43	ZaD4.13	Bytové domy - stav	Funkčná plocha určená na zmenu funkčného využitia – stav
OV7-časť	ZaD4.14	Bytové domy - stav	Funkčná plocha určená na zmenu funkčného využitia – stav
BD3-časť	ZaD4.15	Dopravné plochy - návrh	Funkčná plocha určená na zmenu funkčného využitia – návrh
OV4-časť	ZaD4.16	Dopravné plochy - návrh	Funkčná plocha určená na zmenu funkčného využitia – návrh
RD5-časť	ZaD4.17	Priemyselná výroba, skladové hospodárstvo, podnikateľské aktivity a technická vybavenosť - stav	Funkčná plocha určená na zmenu funkčného využitia – stav
RD2-časť	ZaD4.18	Zmiešané plochy rodinných domov a občianskej vybavenosti - návrh	Funkčná plocha určená na zmenu funkčného využitia – návrh
RD1-časť	ZaD4.19	Občianska vybavenosť - stav	Funkčná plocha určená na zmenu funkčného využitia – stav
RD1-časť	ZaD4.20	Občianska vybavenosť - stav	Funkčná plocha určená na zmenu funkčného využitia – stav
OV2-časť	ZaD4.21	Rodinné domy - stav	Funkčná plocha určená na zmenu funkčného využitia – stav
ZaD2.05-časť	ZaD4.22	Občianska vybavenosť - návrh	Funkčná plocha určená na zmenu funkčného využitia – návrh
ZaD2.05-časť	ZaD4.23	Dopravné plochy - návrh	Funkčná plocha určená na zmenu funkčného využitia – návrh
501-časť, 73-časť	ZaD4.24	Občianska vybavenosť - návrh	Funkčná plocha určená na zmenu funkčného využitia – návrh
ZaD3.52-časť	ZaD4.25	Športovo-rekreačná vybavenosť - návrh	Funkčná plocha určená na zmenu funkčného využitia – návrh

Ozn. (platný ÚPN)	Ozn. (ZaD č. 4)	Prevládajúce funkčné využitie (ZaD č. 4)	Popis ZaD č. 4
--	ZaD4.26	Dopravné plochy – návrh / Obchvat Šámotu	Nová funkčná plocha

Vo vyhodnotení neuvádzame lokality č. ZaD4.01, ZaD4.02, ZaD4.06, ZaD4.07, ZaD4.08, ZaD4.10, ZaD4.11, ZaD4.12, ZaD4.13, ZaD4.14, ZaD4.15, ZaD4.16, ZaD4.17, ZaD4.18, ZaD4.19, ZaD4.20, ZaD4.21, v ktorých dochádza buď k zmene funkčného využitia v zastavanom území alebo sa jedná o potvrdenie právneho stavu v existujúcich lokalitách (uvádzame len lokalitu č. ZaD4.22, ktorá bola v každých ZaD definovaná ako nová funkčná plocha) – záber poľnohospodárskej pôdy pre prípadné zahusťovanie zástavby bude riešený v ďalšom stupni PD podľa §15 zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy.

Lokalita č. ZaD4.05 (cyklistické trasy) nie je zahrnutá v tabuľke záberov – príp. záber poľnohospodárskej pôdy v častiach zasahujúcich do poľn. pôdy bude riešený v ďalšom stupni PD podľa §15 zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy.

Zdôvodnenie

Mesto Šamorína pristúpilo k spracovaniu „Zmien a doplnkov č. 4“ najmä z dôvodu, že zástupcovia mesta prehodnotili pôvodné riešenie ÚPN a majú záujem skvalitniť funkčné využitie a priestorové usporiadanie územia mesta zmenou regulácie lokalít schválených v platnom ÚPN mesta v znení neskorších predpisov (v niektorých lokalitách je zmena regulácie spojená aj so zmenou funkčného využitia), doplniť nové rozvojové lokality, skvalitniť dopravnú infraštruktúru mesta zmenou trasovania obchvatu mesta, doplnením obchvatu miestnej časti Šámot a zmenou trasovania siete cyklistických trás, zonálne spodrobniť reguláciu ďalšej lokality preverenej ÚPP (zastavovacím plánom) atď.

Mesto Šamorín oproti nulovému variantu preferuje variant rozvojový, ktorý pre mesto zabezpečí ďalší rozvoj a skvalitnenie rozvoja plánovaného v platnom ÚPN mesta.

Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde navrhovaných v rámci „Zmien a doplnkov č. 4“

Žiadateľ: Mesto Šamorín, Spracovateľ: ÚPn s.r.o., Kraj: Trnavský, Obvod: Dunajská Streda

Lokalita č.	Katastrálne územie	Funkčné využitie	Výmera lokality v ha	Predpokladaná výmera poľnohosp. pôdy			Užívateľ poľnohosp. pôdy	Vybud. hydromel. zariadenia	Časová etapa realizácie	Druh pozemku / Iná informácia
				Celkom v ha	Z toho					
					Skupina BPEJ	výmera v ha				
ZaD4.03	k.ú. Kráľovianky	Vodohospodárske zariadenia / Vodná stavba	0,2120	0,2120	0017002/1. 0036002/2.	0,1955 0,0165	súkromník	závlahy	návrh	orná pôda / --
	k.ú. Mliečno		2,0520	1,3580	0017002/1. 0002002/2. 0036002/2. 0002035/3.	0,0120 0,1800 0,7060 0,4600	súkromník	závlahy	návrh	orná pôda, 0,6940 ha nepoľn. pôda / --
ZaD4.04 (ZaD3.27)	k. ú. Šamorín	Dopravné plochy (Dopravné plochy)	5,3250	2,8214	0017005/1. 0002002/2. 0036005/2. 0035031/6.	1,2000 0,4920 0,5769 0,5525	súkromník	závlahy	návrh	orná pôda, TTP, 2,5036 ha nepoľnohospodárska pôda / pri prerokovaní platného ÚPN bol súhlas udelený pre lokalitu č. ZaD3.27 v celkovej výmere 3,2695 ha
	k. ú. Čiľstov		0,9600	0,9450	0002005/2. 0014061/6.	0,5445 0,4005	súkromník	závlahy	návrh	orná pôda, 0,0150 ha nepoľnohospodárska pôda / pri prerokovaní platného ÚPN bol súhlas udelený pre lokalitu č. ZaD3.27 v celkovej výmere 3,2695 ha
	k. ú. Mliečno		3,6990	3,4640	0002002/2. 0002005/2. 0016001/4. 0002042/5. 0014062/6.	1,2969 0,0600 0,4350 0,1650 1,5071	súkromník	závlahy	návrh	orná pôda, 0,2350 ha nepoľnohospodárska pôda / pri prerokovaní platného ÚPN bol súhlas udelený pre lokalitu č. ZaD3.27 v celkovej výmere 3,2695 ha
	k. ú. Kráľovianky		0,5310	0,5010	0002042/5. 0015005/6.	0,1950 0,3060	súkromník	závlahy	návrh	orná pôda, 0,0300 ha nepoľnohospodárska pôda / pri prerokovaní platného ÚPN bol súhlas udelený pre lokalitu č. ZaD3.27 v celkovej výmere 3,2695 ha
ZaD4.09	k.ú. Šamorín	Športovo-rekreačná vybavenosť	7,4664	7,4664	0002005/2. 0001001/6. 0014061/6.	3,9821 0,2260 3,2583	súkromník	--	návrh	orná pôda / ide o súčasť areálu X-bionic, plocha bude využívaná pre pokračovanie bežeckej dráhy, pričom prevažná časť lokality bude zatravnená
ZaD4.22	k.ú. Šamorín	Občianska	0,6886	0,6325	0018003/2.	0,6325	súkromník	--	návrh	orná pôda, 0,0561 ha nepoľnohospodárska

Lokalita č.	Katastrálne územie	Funkčné využitie	Výmera lokality v ha	Predpokladaná výmera poľnohosp. pôdy			Užívateľ poľnohosp. pôdy	Vybud. hydromel. zariadenia	Časová etapa realizácie	Druh pozemku / Iná informácia
				Celkom v ha	Z toho					
					Skupina BPEJ	výmera v ha				
		vybavenosť			(ZÚ)					pôda / pri prerokovaní platného ÚPN bola lokalita schválená ako č. 20 (neskôr zmenené na ZaD2.05-časť), avšak nenašiel sa doklad o udelení súhlasu, preto bola táto časť preradená do tabuľky nových zámerov
ZaD4.23	k.ú. Šamorín	Dopravné plochy	0,4735	0,4735	0017005/1. 0018003/2.	0,3220 0,1515	súkromník	--	návrh	orná pôda / pri prerokovaní platného ÚPN bola lokalita schválená ako č. 18 (neskôr zmenené na ZaD2.05-časť), avšak nenašiel sa doklad o udelení súhlasu, preto bola táto časť preradená do tabuľky nových zámerov
ZaD4.24 (501- časť, 73- časť)	k.ú. Šamorín	Občianska vybavenosť	9,0940	9,0540	0036002/2. 0036032/3. 0034002/4.	4,5460 1,0414 3,4666	súkromník	závlahy	návrh	orná pôda, záhrady, 0,0400 ha nepoľnohospodárska pôda / pri prerokovaní platného ÚPN bola lokalita schválená ako č. 73 a 501, avšak pre č. 73 sa nenašiel doklad o udelení súhlasu, preto bola táto časť preradená do tabuľky nových zámerov (pre č. 501 bol súhlas už vydaný v celkovej výmere 5,3100 ha)
ZaD4.26	k.ú. Bučuháza	Dopravné plochy / Obchvat Šámotu	0,4800	0,4800	0032062/6. 0035001/6.	0,0240 0,4560	súkromník	závlahy	návrh	orná pôda / --
Spolu	--	--	30,9815	27,4078	--	27,4078	--	--	--	3,5737 ha nepoľn. pôda

Podčiarknuté BPEJ označujú najkvalitnejšiu pôdu v danom katastrálnom území.

Z požadovanej výmery 37,5802 ha na udelenie súhlasu bol už udelený súhlas pre časť vo výmere 5,3100 ha (lokalita č. 501) a 3,2695 ha (lokalita ZaD3.27).

V lokalite č. ZaD4.04 sa jedná o novú funkčnú plochu, lebo južný obchvat je oproti platnému ÚPN umiestnený v upravenej trase (pre pôvodnú trasu obchvatu však už bol udelený súhlas v procese spracovania „Zmien a doplnkov č. 3“ - lokalita bola predtým označená č. ZaD3.27).


Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde navrhovaných v rámci „Zmien a doplnkov č. 4“ – požadované zmeny v udelenom súhlase k predchádzajúcim ÚPD, týkajúce sa zmien funkčného využitia odsúhlasených lokalít

Žiadateľ: Mesto Šamorín, Spracovateľ: ÚPn s.r.o., Kraj: Trnavský, Obvod: Dunajská Streda


Lokalita č. (označ. podľa platnej ÚPD / označenie podľa udeleného súhlasu)	Katastrálne územie	Funkčné využitie (funkčné využitie podľa udeleného súhlasu)	Výmera lokality v ha	Predpokladaná výmera poľnohosp. pôdy (výmera poľn. pôdy v celej lokalite podľa udeleného súhlasu)			Užívateľ poľnohosp. pôdy	Vybud. hydromeliór. zariadenia	Časová etapa realizácie	Druh pozemku / iná informácia
				Celkom v ha	Z toho					
					Skupina BPEJ	výmera v ha				
ZaD4.25 (ZaD3.52-časť)	k. ú. Šamorín	Športovo-rekreačná vybavenosť (Vegetačné úpravy)	3,5954	3,5493 (6,5760)	0017005/1. 0017002/1.	3,1773 0,3720	súkromník	--	návrh	orná pôda, záhrady, 0,0461 ha nepoľnohospodárska pôda / pri prerokovaní platného ÚPN bol súhlas udelený pre lokalitu č. ZaD3.52 v celkovej výmere 6,9353 ha
Spolu		–	3,5954	3,5493	–	3,5493	–	–	–	0,0461 ha nepoľn. pôda


ZÚ = zastavané územie obce/mesta.

Podčiarknuté BPEJ označujú najkvalitnejšiu pôdu v danom katastrálnom území.



Príloha č. 1a:
VYMEDZENIE LOKALÍT "ZMIEN A DOPLNKOV č. 4"






Príloha č. 2a:
VYMEDZENIE LOKALÍT "ZMIEN A DOPLNKOV č. 4"



SO 010-00	Príprava územia
SO 021-00	Spátne rektifikácie dočasných záberov podľa k.ú.
SO 031-00	Vegetačné úpravy objektov podľa správcov
SO 040-00	Sanačné opatrenia
SO 050-00	Úprava plôch pre zariadenie staveniska
SO 060-00	Demolácie
SO 101-00	Južný obchvat mesta Šamorín (I. - V. úsek)
SO 102-00	Styková križovatka c. I/63 a obchvatu mesta na ZÚ
SO 103-00	Okrúžná križovatka na ceste III/1056
SO 104-00	Okrúžná križovatka na ulici Rybárska
SO 105-00	Okrúžná križovatka na uliciach Čiastošská a Šamorínska
SO 106-00	Okrúžná križovatka pri križovaní obchvatu mesta s predĺžením ul. Slnôčniková
SO 107-00	Okrúžná križovatka pri križovaní obchvatu mesta s predĺžením ul. Slnôčniková
SO 108-00	Okrúžná križovatka na ceste I/63 na KU
SO 110-00	Úpravy ciest III. triedy
SO 120-00	Úpravy účelových a miestnych komunikácií
SO 130-00	Cyklistická osídlička
SO 201-00	Most na obchvate nad kanálom Hamuliekovo - Dobrohošť, I. úsek
SO 202-00	Most na obchvate nad kanálom Hamuliekovo - Dobrohošť, V. úsek
SO 203-00	Rekonštrukcia mosta na ulici Slnôčnikova
SO 204-00	Rekonštrukcia mosta na ulici Dolná
SO 251-00	Protihlukové steny
SO 321-00	Úprava vodného kanála Hamuliekovo - Dobrohošť pod mostom
SO 322-00	Úprava vodného kanála Hamuliekovo - Dobrohošť pod mostom
SO 323-00	Úprava existujúceho koryta vodného kanála Hamuliekovo - Dobrohošť
SO 501-00	Kanalizácia nýchlostnej cesty R7
SO 510-00	Vodovody
SO 601-00	Préložky vedení VVN
SO 610-00	Préložky vedení VN, NN
SO 620-00	Trafostanice
SO 630-00	Préložky telekomunikačných vedení
SO 650-00	Verijné osvetlenie
SO 701-00	Préložky plynovodov
SO 800-00	Prístupové komunikácie na stavenisko a obchádzky
SO 821-00	Úprava komunikácií po ukončení výstavby



B. ZÁVÄZNÁ TEXTOVÁ ČASŤ

33. ZÁVÄZNÁ ČASŤ

>> Kapitola č. 33. sa v jednotlivých podkapitolách na základe „Zmien a doplnkov č. 4“ mení a dopĺňa nasledovne (doplnené a vypustené slová sú vyznačené šedým podfarbením – nepodfarbený text nie je predmetom pripomienkového konania „Zmien a doplnkov č. 4“): >>

33.1. ZÁSADY REGULÁCIE URBANISTICKÉHO ROZVOJA MESTA

33.1.1. Zásady hierarchizácie regulatívov

Určenie princípov regulácie urbanistického rozvoja mesta vychádza z nového postavenia územného plánovania v podmienkach trhovej ekonomiky. Procesnosť plánovania jednoznačne vyvoláva potrebu regulácie jednotlivých činností v území. ÚPN prognózuje proces vývoja urbanistického rozvoja mesta v širokom koridore, umožňujúcom realizovať rozvoj. Cieľom je:

- zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj
- zamedziť negatívnym trendom vo vývoji územia
- zabezpečiť jeho všestranný rozvoj.

Pri regulácii urbanistického rozvoja je nevyhnutnosťou vytvorenie previazaného systému regulácie – od úrovne regiónu po mesto, jeho časti, až k zónam a konkrétnym parcelám. Dokumentácia vyššieho stupňa pritom odovzdáva základnú regulačnú informáciu dokumentácii nižšieho stupňa. Vyšší dokument ťažiskovo sleduje ochranu celospoločenských hodnôt, nižší prenáša konkrétnu vôľu občanov a vlastníkov v jednotlivých častiach územia mesta.

33.1.2. Návrh regulatívov pre riešenie ÚPN

ÚPN mesta stanovuje súbor záväzných regulatívov. Regulatívy sa vzťahujú na územie navrhovanej urbanistickej štruktúry, na územie existujúcej urbanistickej štruktúry a na nezastavané územie:

- **Územie existujúcej urbanistickej štruktúry predstavuje stabilizované územie mesta, kde ÚPN nepredpokladá výraznú zmenu funkčného využitia ani výraznú zmenu priestorového usporiadania**

Aj v tomto území sú možné stavebné zásahy – regulatívy priestorového usporiadania (miera možných stavebných zásahov do tohto územia) a funkčného využívania územia sú definované v súbore záväzných regulatívov. Jedná sa v zásade o využitie podkroví, nadstavby, dostavby a prístavby objektov, úpravy a dovybavenie vnútroblokových priestorov, výstavbu vo voľných prielukách, výstavbu v nadmerných záhradách a pod.

- **Územie navrhovanej urbanistickej štruktúry predstavuje nové rozvojové plochy**

- v zastavanom území mesta, kde je navrhovaná transformácia zastavaného územia spojená s novou výstavbou, resp. rozsiahlou rekonštrukciou = zásadná zmena súčasného funkčného využitia
- mimo zastavaného územia mesta, kde je navrhovaná nová výstavba na doteraz nezastavaných plochách

V tomto území sa jedná o novú výstavbu alebo rozsiahlu rekonštrukciu – regulatívy priestorového usporiadania (miera možného stavebného využitia tohto územia) a funkčného využívania územia sú definované v súbore záväzných regulatívov.

- **Nezastavané územie predstavuje neurbanizované územie mesta určené pre poľnohospodársku a lesnú výrobu**

Toto územie sa nemôže súvisle zastavovať, jeho usporiadanie sa bude riadiť podmienkami ochrany prírody a krajiny určenými zákonom – súbor záväzných regulatívov definuje pre toto územie len regulatívy funkčného využívania.

Regulatívy sú spracované pre funkčné a priestorovo homogénne jednotky – regulačné bloky. Regulačné bloky sú priestorovo vymedzené v grafickej časti (výkres č. 9) a sú označené nasledovne:

Územie existujúcej urbanistickej štruktúry - stabilizované územie mesta:

- **Bytové domy:** BD1, BD2, BD3, BD4, BD5, ZaD3.12 (BD1-časť), ZaD3.35 (PO2-časť), ZaD4.13 (43), ZaD4.14 (OV7-časť)
- **Rodinné domy:** RD1, RD2, RD3, RD4, RD5, RD6, RD7, RD8, ZaD3.04, ZaD3.09 (37, 41), ZaD3.48 (31), ZaD3.53 (ZaD2.02), ZaD4.06 (PF3), ZaD4.07 (306), ZaD4.10 (64-časť), ZaD4.21 (OV2-časť)
- **Zmiešané plochy rodinných domov a občianskej vybavenosti:** PF2, PF3
- **Zmiešané plochy bytových domov a občianskej vybavenosti:** PF1, ZaD3.13 (PF1-časť)
- **Zmiešané plochy občianskej vybavenosti, priemyslu,, podnikateľských aktivít a skladového hospodárstva:** ZaD 3.03
- **Občianska vybavenosť:** OV1, OV2, OV3, OV4, OV5, OV6, OV7, OV8, OV9, OV10, OV11, ZaD4.19 (RD1-časť), ZaD4.20 (RD1-časť)
- **Športovo-rekreačná vybavenosť:** SP1, SP2, SP3, SP4, SP5
- **Záhradkárske osady:** ZS1, ZS2, ZS4, ZS6, ZS7, ZS8, ZS9, ZS10, ZaD2.03, ZaD3.31 (2-časť), ZaD3.39 (18-časť, 20-časť)
- **Priemyselná výroba, skladové hospodárstvo, podnikateľské aktivity a technická vybavenosť:** PR1, PR2, PR3, PR4, PR5, ZaD3.30 (305-časť), ZaD4.17 (RD5-časť)
- **Cintoríny – pohrebiská:** C1, C2, C3, C4, C5, C6
- **Vodohospodárske zariadenia:** VH1, VH2, VH3, ZaD3.23
- **Energetické zariadenia:** ZaD3.18 (29-časť)
- **Vegetačné úpravy (verejná mestská zeleň, zeleň lesoparkov a parkov):** ZaD2.14, ZaD3.02, ZaD3.05
- **Dopravné plochy:** ZaD4.08
- **Poľnohospodárske usadlosti:** ZaD4.02 (OV11)

Územie navrhovanej urbanistickej štruktúry - nové rozvojové plochy:

- **Bytové domy:** 7, 8, 9a, 102, ZaD2.04
- **Rodinné domy:** 1, 2, 4, 5, 6, 9b, 10a, 11a, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 26a, 40-časť, 70, 71, 72, 72A, 72B, 201, 202, ZaD1.01, ZaD1.02, ZaD1.03, ZaD1.04, ZaD2.01, ZaD2.05, ZaD2.07, ZaD3.16 (OV8-časť), ZaD3.32 (1-časť, 2-časť, 69), ZaD3.38, ZaD3.40 (PR6), ZaD3.44 (505-časť), ZaD4.01 (ZS10), ZaD4.11 (OV8-časť)
- **Občianska vybavenosť:** 10b, 11b, 43, 65, 701, 702, ZaD1.08, ZaD2.06, ZaD3.07 (73-časť, 501-časť), ZaD3.08 (PR1-časť, 61-časť), ZaD3.10 (74, 59, PR2-časť, 503-časť), ZaD3.29 (506), ZaD3.36 (SP2-časť), ZaD3.45 (ZS7-časť), ZaD3.51, ZaD4.22 (ZaD2.05-časť), ZaD4.24 (501-časť, 73-časť)
- **Zmiešané plochy rodinných domov a občianskej vybavenosti:** ZaD3.11 (RD2-časť), ZaD4.18 (RD2-časť)
- **Zmiešané plochy bytových domov a občianskej vybavenosti:** ZaD3.34 (PO2-časť)
- **Zmiešané plochy občianskej vybavenosti, priemyslu,, podnikateľských aktivít a skladového hospodárstva:** 505, ZaD3.37 (PO1), ZaD 3.43, ZaD3.50 (PR2-časť)
- **Priemyselná výroba, skladové hospodárstvo, podnikateľské aktivity:** 39, 73, 501, 503, 504, ZaD2.09, ZaD3.06, ZaD3.33, ZaD3.46 (12, RD5-časť)
- **Športovo-rekreačná vybavenosť:** 25, 26c, 29, 30, 35, 305, 306, ZaD1.07, ZaD3.01, ZaD3.17 (vo výhlade ZaD1.10 v časti plochy), ZaD3.19 (28), ZaD3.21, ZaD3.26 (32, 56-časť), ZaD3.28 (305-časť), ZaD3.47 (50), ZaD4.09, ZaD4.25 (ZaD3.52-časť)
- **Záhradkárske osady:** 26b, 63, 401
- **Cintoríny – pohrebiská:** ZaD4.12 (9b - časť)
- **Vegetačné úpravy (zeleň lesoparkov a parkov):** 56, 57, 59, 61, 64, 65, ZaD1.06, ZaD3.20 (68), ZaD3.24 (49-časť), ZaD3.42 (67), ZaD3.52
- **Vodohospodárske zariadenia:** ZaD3.22, ZaD4.03

- **Dopravné plochy:** 49, 50, 53, 54, ZaD1.11, ZaD1.12, ~~ZaD1.13~~, ZaD2.10, ~~ZaD2.11, ZaD2.12, ZaD2.13~~, ZaD3.14a-e (BD3-časť, BD4-časť, ZaD2.14.f-časť), ZaD3.25 (57-časť), ~~ZaD3.27, ZaD3.41 (a-c), ZaD3.49~~, ZaD4.04, ZaD4.05, ZaD4.15 (BD3-časť), ZaD4.16 (OV4-časť), ZaD4.23 (ZaD2.05-časť), ZaD4.26

Nezastavané územie - neurbanizované územie mesta:

- **Poľnohospodárska krajina:** Sady, Vinice, Záhrady, Orná pôda, Trvalé trávne porasty.
Pozn.: Plochy sú označené vo výkrese č. 2 (legenda – stav).
- **Prvky ekologickej stability:** Vodné plochy a toky, Lesy, Nelesná drevinová vegetácia, Biocentrá a biokoridory.
Pozn.: Plochy sú označené vo výkrese č. 2 (legenda – stav, návrh).

Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia charakteru kvantitatívnych limitných hodnôt a parametrov sú pre jednotlivé regulačné bloky špecifikované v kapitole 33.2. Ostatné všeobecné regulatívy sú spracované v kapitolách č. 33.3 až 33.9.

Vysvetlivky k uplatňovaniu regulácie :

- Prípustné funkčné využitie (tvoriace doplnkové využitie k prevládajúcemu funkčnému využitiu), môžu byť povoľované/realizované až následne resp. súbežne s povoľovaním/realizovaním prevládajúceho funkčného využitia.
- Zakreslenie existujúcich funkčných plôch vo výkresoch č. 1.1, 1.2 ÚPN mesta (Komplexný urbanistický návrh) má len informatívny/odporúčací charakter. Pri posudzovaní súladu s ÚPN mesta pri povoľovaní novej výstavby, prestavby objektov resp. zmeny ich funkčného využitia v existujúcej štruktúre mesta je potrebné vychádzať z funkčného využitia určeného v kapitole č. 33.2.1 vo vzťahu k regulačným blokom zobrazeným vo výkresoch č. 2.1, 2.2 Regulačný výkres.
- Zakreslenie navrhovaných komunikácií v ÚPN mesta má koncepčný/schematický charakter a zobrazuje len navrhované hlavné miestne komunikácie. Ďalšie vedľajšie miestne komunikácie môžu byť budované nad rámec zakreslených komunikácií, a to na základe podrobnejších stupňov PD. Korekcia trasovania komunikácií v podrobnejších stupňoch PD, zahŕňajúca aj ich prípadné „zakrivenie/zalomenie“, sa nepovažuje za rozpor s ÚPN mesta.
- Zakreslenie navrhovaných trás a zariadení technickej infraštruktúry v ÚPN mesta má koncepčný/schematický charakter a zobrazuje len predpokladané trasy a zariadenia. Ďalšie trasy a zariadenia môžu byť budované nad rámec zakreslených trás a zariadení, a to na základe podrobnejších stupňov PD (podľa požiadaviek príslušných správcov). Korekcia trasovania/umiestnenia v podrobnejších stupňoch PD, zahŕňajúca aj ich prípadnú inú polohu podľa požiadavky správcu, sa nepovažuje za rozpor s ÚPN mesta.

33.2. ZÁSADY A REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ÚZEMIA, URČENIE PRÍPUSTNÝCH, PRÍPUSTNÝCH V OBMEDZENOM ROZSAHU A VYLUČUJÚCICH PODMIENOK NA VYUŽITIE JEDNOTLIVÝCH PLÔCH

Zásady a regulatívy priestorového usporiadania

Pre usmernenie priestorového usporiadania územia je definovaný súbor nasledujúcich regulatívov:

- Pri návrhu priestorového usporiadania a funkčného využívania zohľadňovať požiadavky pamiatkovej ochrany a umocňovať kultúrno-historickú jedinečnosť mesta, najmä:
Zachovať charakter zástavby a charakter historického pôdorysu bez podstatnejších zmien vo výškovom zónovaní, s dôrazom na zachovanie uličných fasád s ich výrazovými prvkami na uliciach:
 - Kováčska ulica (domy z pôvodnej radovej zástavby, väčšinou s plastickými prvkami fasády a so zachovanými pôvodnými výplňami otvorov, napr. dom č. 528/13, č. 21/524, č. 12, č. 514/4)
 - Mliečňanská ulica (domy v radovej zástavbe)
 - Hlavná ulica (napr. domy č. 845/5, č. 3)
 - Gazdovský rad (domy č. 4/2, č. 14/28, č. 13/26, č. 16/32, č. 17/34 – prízemné, s plastickou výzdobou fasády a s pôvodnými oknami)

- Veterná ulica (domy v radovej zástavbe)
- Pomlejská ulica (staršia zástavba so samostatne stojacimi vilkami a rodinnými domami – napr. budova špeciálnej školy a ďalšie)

V prípade objektov z pôvodnej zástavby mesta vo vyhovujúcom technickom stave je potrebné ich zachovanie, príp. rekonštrukciu so zachovaním pôvodného výrazu. K odstráneniu objektov pristúpiť len v prípade závažného statického narušenia konštrukcie.

Charakter zástavby a charakter historického pôdorysu je potrebné zachovať aj v miestnych častiach mesta a pri obnove, dostavbe a novej výstavbe zohľadniť mierku pôvodnej štruktúry zástavby, zachovať typickú siluetu vidieckej zástavby a diaľkové pohľady na dominanty týchto častí (napr. na románsky kostol v miestnej časti Šamot).

- Pri lokalizácii novej zástavby rešpektovať stanovené ochranné, bezpečnostné a hygienické pásma, ako aj požiadavky ochrany prírody a prírodných zdrojov.
- Vyžadovať súlad architektonického stvárnenia v jednotlivých urbanistických obvodoch ako aj architektonický súlad pri riešení fasád (farebnosť, materiál a pod.) s dôrazom v plochách bytových domov, zmiešaných území bývania a občianskej vybavenosti, občianskej vybavenosti.
- Nepovoľovať umiestnenie provizórnych objektov (unimobunky, drevené stavby a iné).
- Na celom území mesta nepovoľovať umiestnenie reklamných stavieb, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 3 m² (t. j. reklamné stavby v zmysle § 43 ods. 2 b), 2 c) Stavebného zákona), a to ani samostatne stojacich ani vyvesených na stenu.
- Podmienky umiestnenia stavieb najmä s ohľadom na ochranu a tvorbu životného prostredia, výškové a polohové umiestnenie stavieb vrátane odstupov od hraníc pozemkov, susedných stavieb, stavebných čiar určí príslušný stavebný úrad v súlade s platnou legislatívou v rozhodnutí o umiestnení stavby na základe platnej ÚPD, ÚPP alebo iných podkladov, ktoré obstará v rozsahu nevyhnutnom na vydanie ÚR.
- Rešpektovať požiadavky na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu vyplývajúce z vyhlášky MŽP SR č. 532/2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie:
 - v riešení jednotlivých objektov je potrebné navrhnuť bezbariérovú pešiu dopravu a vstupy do všetkých objektov
 - zároveň musí byť zabezpečený bezbariérový prístup na každý pozemok rodinného domu, miestna komunikácia a verejná plocha podľa § 57 a 58 Vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z.
- Pre jednotlivé regulačné bloky rešpektovať konkrétnejšie regulatívy uvedené v tabuľkách kapitoly 33.2.1 a 33.2.2), kde sú stanovené:

- **maximálna podlažnosť**

Regulatív určuje maximálnu výšku objektov v regulačnom bloku danú počtom nadzemných podlaží. Do tohto počtu sa nezahrňa, ale uvádza sa menovite, podkrovie alebo posledné ustupujúce podlažie. V prípade niektorých regulačných blokov, kde sa predpokladá aj výstavba objektov halového typu s nedefinovanou max. konštrukčnou výškou (sklady, výrobné haly, sýpky, športové haly a pod.), je okrem počtu podlaží daná aj maximálna výška objektov určená v metroch a meraná od úrovne príľahlej komunikácie.

Regulácia max. výšky objektov sa vzťahuje aj na prípadné zahusťovanie zástavby v plochách existujúcej urbanistickej štruktúry. V prielukách existujúcej urbanistickej štruktúry (pri príp. zahusťovaní zástavby a pri nadstavbe objektov) je max. výška objektov zároveň limitovaná aj výškou susediacej súčasnej zástavby.

Definície pojmov:

Za podzemné podlažie sa považuje každé podlažie, ktoré má úroveň podlahy v priemere nižšie ako 800 mm pod úrovňou upraveného príľahlého terénu. Na výpočet aritmetického priemeru výškovej úrovne podlahy vzhľadom na terén sa uvažujú najmenej 4 reprezentatívne body po obvode posudzovaného podlažia (v prípade pravouhlého pôdorysu jeho vrcholy, v zložitejších prípadoch body s maximálnymi a minimálnymi hodnotami výškovej úrovne vzhľadom na terén. Ostatné podlažia sú nadzemné. (STN 73 4301/Z1 Budovy na bývanie).

„Podkrovím“ sa rozumie vnútorný priestor domu prístupný z posledného NP vymedzený konštrukciou krovu a ďalšími stavebnými konštrukciami, určený je na účelové využitie, za podkrovie sa pritom považuje také podlažie, ktoré má aspoň nad tretinou podlahovej plochy šikmú konštrukciu krovu a ktorého zvislé obvodové steny nadväzujúce na šikmú strešnú resp. stropnú konštrukciu nie sú vyššie ako polovica výšky bežného nadzemného podlažia domu (STN 73 4301 Budovy na bývanie).

„Posledným ustupujúcim podlažím“ sa rozumie polovičné podlažie, t. j. podlažie so zastavanou plochou do výmery 50% zastavanej plochy predchádzajúceho (predposledného) podlažia. (STN 73 4301 Budovy na bývanie)

„Objektmi s plochou strechou“ sa rozumejú objekty zastrešené strechou so sklonom vonkajšieho povrchu od 0° do 15° vrátane.

„Objektmi so šikmou strechou“ sa rozumejú objekty zastrešené strechou so sklonom vonkajšieho povrchu nad 15°.

Konštrukčná výška v prípade rodinných domov, bytových domov a záhradných chát je obmedzená na max. 3,5 m, v prípade zariadení výroby, občianskej vybavenosti, sociálnej infraštruktúry a rekreácie je obmedzená na max. 4,0 m. V prípade prekročenia max. konštrukčnej výšky sa takéto prekročenie počíta ako ďalšie nadzemné podlažie.

Výškové obmedzenia neplatia pre bodové stavby technického vybavenia (napr. vysielače zariadenia) a taktiež neplatia pre existujúce stavby s väčšou výškou.

- **index zastavanosti**

Regulatív určuje prípustnú intenzitu využitia plôch v regulačnom bloku. Stanovuje sa v závislosti na polohe a význame konkrétneho územia, spôsobu funkčného využitia a druhu zástavby.

Vymedzeným územím pre výpočet je „stavebný pozemok“ – index zastavanosti udáva pomer plôch zastavaných objektmi vo vymedzenom území k celkovej výmere vymedzeného územia. Do zastavaných plôch sa nezapočítavajú spevnené plochy a komunikácie.

Definície pojmov:

„Stavebným pozemkom“ pre účely výpočtu indexu zastavanosti sa rozumie riešené územie PD na územné rozhodnutie (t. j. pozemok/pozemky), na ktorom sa umiestňuje stavba/stavby. Za „stavebný pozemok“ nie je možné považovať plochu, ktorá vznikne dodatočným odčlenením od „stavebného pozemku“, ktorý by znížením výmery nespĺňal podmienky platného ÚPN – na takejto ploche ďalšia výstavba nie je možná.

Plochou zastavanou objektom sa rozumie plocha ortogonálneho priemetu vonkajšieho obvodu zvislých konštrukcií (bez izolačných prímuroviek) najrozsiahlejšej časti stavby vnímateľnej nad terénom do vodorovnej roviny (t. j. napr. stavby bazénov ani podzemných objektov sa do plochy zastavanej objektom nepočítajú, sú počítané ako spevnené plochy príp. plochy zelene ak je nad nimi „rastlý terén“). Do zastavanej plochy sa nepočíta pôdorysný priemet prevísajúcich atík, striech, balkónov, arkierov a podobne s presahom do 1,5 m.

- **koeficient zelene**

Regulatív určuje minimálny podiel zelene v území. Stanovuje sa v závislosti na spôsobe funkčného využitia, polohe rozvojového územia v rámci mesta a zohľadňuje aj vplyv kontaktného územia na potrebný rozsah zelených plôch.

Vymedzeným územím pre výpočet je „stavebný pozemok“ – koeficient zelene udáva pomer započítateľných plôch zelene na „rastlom teréne“ alebo „teréne nad podzemnými konštrukciami“ (započítava sa verejná i súkromná zeleň, vzrastlá i nízka zeleň, vrátane trávnych plôch, poľnohospodársky využívaná pôda - okrem zastavaných a spevnených plôch) vo vymedzenom území k celkovej výmere vymedzeného územia.

Definície pojmov:

„Stavebným pozemkom“ pre účely výpočtu koeficientu zelene sa rozumie riešené územie PD na územné rozhodnutie (t. j. pozemok/pozemky), na ktorom sa umiestňuje stavba/stavby. Za „stavebný pozemok“ nie je možné považovať plochu, ktorá vznikne dodatočným odčlenením od „stavebného pozemku“, ktorý by znížením výmery nespĺňal podmienky platného ÚPN – na takejto ploche ďalšia výstavba nie je možná.

„Rastlý terénom“ sa rozumie plocha s pôvodnými vrstvami pôdotvorného substrátu, prípadne s kvalitatívne vylepšenými vrstvami substrátu, pod ktorou nie sú umiestnené žiadne podzemné konštrukcie. „Terénom nad podzemnými konštrukciami“ sa rozumie plocha s novými vrstvami pôdotvorného substrátu nad podzemným konštrukciami – táto plocha sa môže pri výpočte koeficientu zelene započítavať v redukovanej miere, a to v závislosti od hrúbky vrstvy zahumusovana (substrátu), pričom redukčný súčiniteľ sa určí nasledovným spôsobom:

- pri hrúbke zahumusovania do 0,3m je redukčný súčiniteľ 0,
- pri hrúbke zahumusovania od 0,3 do 0,5m je redukčný súčiniteľ 0,3 (vhodná pre trávnu),
- pri hrúbke zahumusovania nad 0,5m je redukčný súčiniteľ 0,5 (vhodná aj pre menšie kríky),
- pri hrúbke zahumusovania nad 1,0m je redukčný súčiniteľ 0,75 (vhodná pre kríky a stromy s malou korunou).


- **spôsob zástavby**

Regulatív upresňuje súbor prípustných spôsobov zástavby v obytných územiach a v záhradkárskych a chatových osadách, ktoré sú prípustné v rámci regulačného bloku, neudávané spôsoby zástavby sú v regulačnom bloku neprípustné.

Pri umiestňovaní rodinných domov (RD) resp. záhradných chát (ZCH) sa uvažuje najmä s izolovanou zástavbou, združená zástavba je v existujúcej štruktúre prípustná len v existujúcom rozsahu a v niektorých vymedzených regulačných blokoch navrhovanej štruktúre len v obmedzenom rozsahu (pozri Prípustný spôsob zástavby pre RD v kapitolách č. 33.2.1.2. a 33.2.2.2.).

Definície pojmov:


Izolovaná zástavba je zástavba samostatne stojacich objektov, t. j. objektov ktoré vytvárajú medzi sebou voľný priestor. Samostatne stojacim objektom sa rozumie 1 rodinný dom so samostatným vstupom z verejnej komunikácie, s max. 3 bytmi.




Združená zástavba je zástavba skupiny výrazovo rovnakých alebo podobných typov objektov, ktoré sú navzájom reťazovo prepojené (spojené zvislými konštrukciami – stenami na seba nadväzujúce aspoň tretinou šírky štítového múru = zvislej konštrukcie objektu, v prípade rozdielných susediacich štítových múrov dlhšieho z objektov), t. j. nevytvárajú medzi sebou voľný priestor, ktorý by umožňoval prechod alebo prejazd motorovými vozidlami do zadnej časti pozemku (s výnimkou krajných objektov). Skupinu objektov, vzájomne prepojenú prístreškami a inými drobnými stavbami resp. architektonickými prvkami (prevísajúcimi atikami, strechami, balkónmi, arkiermi a podobne), preto nie je možné charakterizovať ako združenú zástavbu a pri ich umiestnení treba postupovať v zmysle § 6 Vyhlášky č. 532/2002 Z. z..

Podľa počtu objektov v skupine rozlišujeme **zástavbu dvojdomov** (2 objekty), **zástavbu radových domov** (3 a viac objektov). S inými – špecifickými - typmi združenej zástavby (napr. terasové domy, átriové domy) sa v riešenom území nepočíta – v prípade umiestnenia takýchto objektov je potrebné riadiť sa rovnakými zásadami ako sú stanovené pre radovú zástavbu. Objektom, ktorý sa reťazovým prepojením združuje do skupiny 2 alebo viacerých objektov, sa rozumie 1 rodinný dom so samostatným vstupom z verejnej komunikácie, s max. 3 bytmi (t. j. reťazové prepojenie objektov smerom do vnútornej časti pozemku – do hĺbky – je neprípustné, a to aj v prípade ak by na sprístupnenie týchto objektov bola vybudovaná prístupová komunikácia).


Zástavba dvojdomov:



Zástavba radových domov:




Neprípustný spôsob združenej zástavby:



Legenda:

	verejná komunikácia
	neverejná komunikácia
	chodník
	stavebný pozemok
	vstup / vjazd na pozemok
	rodinný dom s max. 3 bytmi
	prístrešok parkovacieho miesta, resp. terasy

Prípustné spôsoby výstavby v „nadmerných“ záhradách existujúcich RD:



Legenda:

	komunikácia existujúca / navrhovaná
	stavebný pozemok existujúci / navrhovaný
	vstup, vjazd na pozemok existujúci / navrhovaný
	rodinný dom s max. 3 bytmi existujúci / navrhovaný
	max. podlažnosť RD, ("+" = podkrovie, resp. posledné ustupujúce podlažie)

Vymedzeným územím pre výpočet je regulačný blok – percentuálny podiel zástavby sa vypočíta ako pomer súčtu plôch zastavaných objektmi vo vymedzenom území k celkovej výmere vymedzeného územia.

- **min. výmera pozemkov pre rodinné domy**

Regulatív určuje minimálnu výmeru pozemkov pre rodinné domy v regulačnom bloku a je určený v metroch štvorcových.

Ak pozemok nedosahuje stanovenú výmeru, nie je ho možné definovať ako stavebný pozemok, s výnimkou **pozemkov v existujúcom zastavanom území mesta** s menšou výmerou, zapísaných v KN pred dňom schválenia „Zmien a doplnkov č. 3“ (výnimka sa nevzťahuje na príp. ďalšiu deľbu pozemkov v zastavanom území mesta s cieľom vytvoriť nový stavebný pozemok) a s **výnimkou pozemkov v rozvojových lokalitách podľa platného ÚPN mesta v znení neskorších zmien a doplnkov**, ktoré boli zapísané v KN pred dňom schválenia „Zmien a doplnkov č. 3“ alebo v ktorých boli vydané územné rozhodnutia na dopravnú a technickú infraštruktúru v území pred dňom schválenia „Zmien a doplnkov č. 3“.

Pozemkom pre združenú zástavbu sa rozumie len pozemok štvoruholníkového tvaru (štvorec, obdĺžnik, lichobežník resp. iný štvoruholník), časti mimo tohto tvaru nie je možné započítavať do min. výmery. (Pozn: Uvedený návrh neobmedzuje vlastnícke právo vo vzťahu k tvaru pozemku, určuje len, ktorá časť pozemku bude započítaná do minimálnej výmery za účelom zachovania charakteru radovej zástavby.)

- **max. výška oplatenia pozemkov pre rodinné domy**

Definície pojmov:

Regulatív určuje maximálnu výšku oplatenia pozemkov **pre rodinné domy zo strany od ulice** zo všetkých strán pozemku **v regulačnom bloku** vo vybraných regulačných blokoch a je určený v metroch.


- **zastavovacie podmienky pre rodinné domy**

Regulatív určuje rôzne zastavovacie podmienky pre rodinné domy (najmä z hľadiska umiestnenia – stavebná čiara, odstupové vzdialenosti a iné), ktoré sú prípustné v rámci regulačného bloku.

odstupové vzdialenosti medzi objektmi

Pri umiestňovaní stavieb je potrebné riadiť sa príslušnými normami a predpismi v závislosti od druhu a výšky umiestňovaných zariadení (z hygienických dôvodov) - najmä Vyhláškou č. 532/2002 Z. z. o stavebnotechnických požiadavkách na výstavbu §6:

- odsek (1) Vzájomné odstupy stavieb musia spĺňať požiadavky urbanistické, architektonické, životného prostredia, hygienické, veterinárne, ochrany povrchových a podzemných vôd, ochrany pamiatok, požiarnej bezpečnosti, civilnej ochrany, požiadavky na denné osvetlenie a preslnenie a na zachovanie pohody bývania. Odstupy musia umožňovať údržbu stavieb a užívanie priestorov medzi stavbami na technické alebo iné vybavenie územia a činnosti, ktoré súvisia s funkčným využívaním územia.
- odsek (2) Stavbu možno umiestniť na hranici pozemku, len ak jej umiestnením nebude trvalo obmedzené užívanie susedného pozemku na určený účel.
- odsek (3) Ak rodinné domy vytvárajú medzi sebou voľný priestor, vzdialenosť medzi nimi **nesmie byť menšia ako 7 m**. Vzdialenosť rodinných domov od spoločných hraníc pozemkov nesmie byť menšia ako 2 m.
- odsek (4) V stiesnených územných podmienkach možno vzdialenosť medzi rodinnými domami **znížiť až na 4 m**, ak v žiadnej z protiľahlých častí stien nie sú okná obytných miestností; v týchto prípadoch sa nevyžaduje dodržanie vzdialeností od spoločných hraníc pozemkov podľa odseku 3.
- odsek (5) Iné riešenia vzdialeností rodinných domov, ako sú ustanovené v odsekoch 3 a 4, možno určiť iba na podklade výpočtov a meraní preukazujúcich splnenie požiadaviek na vzájomné vzdialenosti podľa odseku 1 alebo podľa ÚPN zóny.
- odsek (6) Vzdialenosť priečelí budov, v ktorých sú okná obytných miestností, musí byť **najmenej 3 m od okraja pozemnej komunikácie**; táto požiadavka neplatí pre budovy umiestňované v stavebných medzerách radovej zástavby.

**Definície pojmov:**

Stavebná čiara určuje "pevnú" polohu stavby, resp. jej časti, vzhľadom k uličnej čiare (t. j. k hranici stavebného pozemku zo strany hlavného dopravného prístupu na pozemok), poloha prístreškov, garáží a architektonických prvkov (previsajúcich atík, striech, balkónov, arkierov a podobne), a to aj ak sú súčasťou objektu, môže prekročiť hranicu stavebnej čiary, jej vzdialenosť však musí byť min. 3 m od uličnej čiary.

Uličná čiara vymedzuje obrys celého uličného priestoru (t. j. priestoru cestných komunikácií, vrátane komunikácií pre chodcov, cyklistických komunikácií príp. aj technickej zelene) až po hranicu stavebných pozemkov (je zároveň hranicou stavebného pozemku zo strany hlavného dopravného prístupu na pozemok).

"Pevná" poloha stavby je záväzná línia, na ktorej sa budúca stavba musí umiestniť (t. j. poloha zvislej konštrukcie smerom do verejného uličného priestoru), pričom ju nesmie prekročiť smerom k ulici (okrem prístreškov, garáží a architektonických prvkov).

- **špecifické regulatívy**

Regulatív určuje rôzne obmedzenia - urbanistické, priestorové, kompozičné, kultúrohistorické, krajinné-ekologické, dopravné, technické a iné, ktoré platia špecificky pre niektoré regulačné bloky a nebolo možné ich vyjadriť v rámci spracovania všeobecných regulatívov.

Regulatívy priestorového usporiadania sú uvedené v tabuľkách kapitoly 33.2.1 a 33.2.2.

Zásady a regulatívy funkčného využívania územia

Pre usmernenie funkčného využívania územia je definovaný súbor nasledujúcich regulatívov:

- Prevládajúce funkčné využitie = záväzná funkcia s min. podielom 70 % funkčného využitia celého regulačného bloku.
- Prípustné a prípustné v obmedzenom rozsahu funkčné využitie – upresňuje súbor funkcií, ktoré sú prípustné v rámci regulačného bloku ako doplnkové funkcie k hlavnej funkcii v max. rozsahu 30 % funkčného využitia celého regulačného bloku.
- Nepripustné funkčné využitie – taxatívne vymenováva súbor funkcií, ktoré sú zakázané v rámci regulačného bloku.

Vymedzeným územím pre výpočet je regulačný blok – percentuálny podiel funkcií sa vypočíta ako pomer súčtu podlažných plôch nadzemných podlaží objektov vo vymedzenom území k celkovej výmere vymedzeného územia.

Regulatívy funkčného využívania územia sú uvedené v tabuľkách kapitoly 33.2.1 a 33.2.2.

Vysvetlivky k tabuľkám kapitoly 33.2.1 a 33.2.2 – k regulácii funkčného využitia:

V zmysle §3, ods. 3, 4 Zákona 305/2018 Z. z., sa v CHVO zakazuje:

ods. 1

V chránenej vodohospodárskej oblasti možno plánovať a vykonávať činnosť, len ak sa zabezpečí účinnejšia ochrana povrchových vôd a podzemných vôd, ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie a obnovy zásob povrchových vôd a podzemných vôd.

ods. 2

V chránenej vodohospodárskej oblasti musia byť hospodárske záujmy, výrobné záujmy, dopravné záujmy a iné záujmy zosúladené s požiadavkami podľa odseku 1 a musia byť premietnuté v koncepciách rozvoja územia a v ÚPD.

ods. 3

a) stavať alebo rozširovať

1. nový priemyselný zdroj alebo existujúci priemyselný zdroj, v ktorom sa vyrábajú alebo na výrobu používajú znečisťujúce látky, s výnimkou rozširovania a prestavby existujúcich priemyselných zdrojov, ktorými sa dosiahne účinnejšia ochrana vôd,

2. nový priemyselný zdroj alebo existujúci priemyselný zdroj, ktorý produkuje priemyselné odpadové vody obsahujúce prioritné nebezpečné látky,

3. ropovod alebo iný líniový produktovod na prepravu znečisťujúcich látok,

4. sklad ropných látok s celkovou kapacitou väčšou ako 1 000 m³; v chránenej vodohospodárskej oblasti podľa § 2 ods. 2 písm. a) s celkovou kapacitou väčšou ako 200 m³ a s kapacitou jednotlivých nádrží väčšou ako 50 m³,

5. spracovateľské zariadenia na uhynuté zvieratá a bitúňky,

6. stavby veľkokapacitných fariem alebo stavby sústredených menších fariem,

7. stavby hromadnej rekreácie alebo stavby individuálnej rekreácie bez zabezpečenia čistenia komunálnych odpadových vôd,

8. stavby, ktoré si vyžadujú počas výstavby alebo prevádzky aplikáciu znečisťujúcich látok,

b) vykonávať leteckú aplikáciu hnojív, prípravkov na ochranu rastlín a biocídnych výrobkov vo vzdialenosti menej ako 50 m od povrchových vôd, odkrytých podzemných vôd a vodných plôch, kde môže dôjsť k znečisteniu vôd alebo k ohrozeniu kvality vôd,

c) vykonávať plošné odvodnenie lesných pozemkov v rozsahu, ktorým sa narušia vodné pomery v chránenej vodohospodárskej oblasti,

d) odvodňovať poľnohospodárske pozemky vo výmere väčšej ako 50 ha súvislej plochy,

e) ťažiť rašelinu v množstve väčšom ako 500 000 m³ celkovo na jednom mieste,

f) ťažiť nevyhradené nerasty povrchovým spôsobom alebo vykonávať iné zemné práce, ktorými môže dôjsť k odkrytiu súvislej hladiny podzemnej vody,

g) ukladať rádioaktívny odpad,

h) budovať skládky na nebezpečný odpad a zariadenia na zneškodňovanie odpadov,

ods. 4

Existujúce stavby a zariadenia uvedené v odseku 3 písm. a) treťou až šiestou bode možno rekonštruovať a modernizovať, len ak sa dosiahne účinnejšia ochrana vôd a vodných pomerov oproti súčasnému stavu, odstráni sa pôvodný zdroj znečistenia, ak existuje, a uplatnia sa najlepšie dostupné techniky, ktoré zabezpečia vysoký stupeň ochrany povrchových vôd a podzemných vôd.

Za účelom ochrany životného prostredia a za účelom zachovania charakteru terajšej zástavby sa na území mesta zakazuje umiestňovať nasledovné funkcie *:

- Všetky priemyselné činnosti podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 39/2013 z. Z. O integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a osobitne *:
 - veľké zdroje znečistenia ovzdušia,
 - činnosti so zásadným vplyvom na pôdu a spodné vody
 - obalovne živých zmesí,
 - veterinárne asanačné zariadenia a sanitárne bitúňky,
 - stavby veľkokapacitných fariem,
 - skladovacie nádrže kalov, močovky, silážnej šťavy a iných tekutých zložiek
 - zariadenia na skládovanie odpadu, spaľovanie odpadu alebo akékoľvek energetické zhodnocovanie odpadu.
- Všetky činnosti zamerané na nakladanie a iné zaobchádzanie s odpadom v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. O odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a činnosti v zmysle §1 ods. 1 uvedeného zákona, na ktoré sa vzťahujú osobitné predpisy – okrem činností schválených vo VZN mesta Šamorín o nakladaní s odpadom.
- Občianska vybavenosť - ubytovacie zariadenia kategórie turistická ubytovňa a chatová osada (podľa vyhlášky č. 277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried), jednoduché ubytovacie zariadenia, v ktorých sa poskytuje ubytovanie v súvislosti s výkonom práce – napr. robotnícke ubytovne, ubytovne pre brigádnikov, ubytovacie zariadenia nižšieho štandardu – napr. nocľahárne, útulky a ubytovacie bunky (podľa §1 ods. 2 bod n, o, s vyhlášky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia).

* Zákaz sa nevzťahuje na lokality (regulačné bloky), v ktorých sú tieto zakázané funkcie uvedené v prevládajúcom alebo prípustnom funkčnom využití (pozri tabuľky v kapitolách č. 33.2.1. a 33.2.2.).

Definície pojmov:

- **Skládka** = je v zmysle § 5 ods. 5 zákona č. 79/2015 Z. z. O odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov miesto so zariadením na zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady trvalo ukladajú na povrchu zeme alebo do zeme. Za skládku odpadov sa považuje aj interná skládka, na ktorej pôvodca odpadu vykonáva zneškodňovanie svojich odpadov v mieste výroby, ako aj miesto, ktoré sa trvalo, teda dlhšie ako jeden rok, používa na dočasné uloženie odpadov. Za skládku odpadov sa nepovažuje zariadenie alebo miesto so zariadením, kde sa ukladajú odpady na účel ich prípravy pred ich ďalšou prepravou na miesto, kde sa budú upravovať, zhodnocovať alebo zneškodňovať, ak čas ich uloženia pred ich zhodnotením alebo upravením nepresahuje spravidla tri roky, alebo čas ich uloženia pred ich zneškodnením nepresahuje jeden rok.
- **Kompostáreň** = je miesto určené pre riadený proces rozkladu biologických odpadov za prístupu vzduchu, ktorého koncovým produktom je kompost – organické hnojivo. Rozoznávame tri základné formy kompostovania – domáce, komunitné a komunálne/priemyselné, pre účely tejto dokumentácie sa kompostárňou rozumie miesto určené pre komunálne/priemyselné kompostovanie (t. j. kompostovanie veľkého množstva bioodpadu na centrálnych kompostovacích zariadeniach, ktoré vykonáva vo väčšine špecializovaná firma, pričom kompost je využívaný pre vlastnú potrebu - poľnohospodárske účely, údržba zelene... alebo je predávaný).
- **Zariadenie na zber odpadov** - v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení platných predpisov je priestor ohraničený plotom alebo nachádzajúci sa v stavbe, alebo inak primerane zabezpečený pred odcudzením odpadu a vstupom cudzích osôb, v ktorom sa vykonáva zber odpadov.
- **Zariadenie na zhodnocovanie odpadov** – v zmysle § 5 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení platných predpisov je zariadenie určené na výkon aspoň jednej z činností uvedených v prílohe č. 1 predmetného zákona, ktoré je tvorené technickou jednotkou so súborom strojov a zariadení prevádzkovaných podľa dokumentácie k nim, pričom činnosti nimi vykonávané navzájom súvisia a majú technickú nadväznosť; ak je takéto zariadenie vzhľadom na jeho konštrukčné riešenie pevne spojené so stavbou, za zariadenie na zhodnocovanie odpadov sa považuje aj priestor, v ktorom sa zariadenie nachádza.
- **Zariadenie na zneškodňovanie odpadov** – v zmysle § 5 ods. 3 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení platných predpisov je zariadenie určené na výkon aspoň jednej z činností uvedených v prílohe č. 2 predmetného zákona, ktoré je tvorené technickou jednotkou so súborom strojov a zariadení prevádzkovaných podľa dokumentácie k nim, pričom činnosti nimi vykonávané navzájom súvisia a majú technickú nadväznosť; ak je takéto zariadenie vzhľadom na jeho konštrukčné riešenie pevne spojené so stavbou, za zariadenie na zneškodňovanie odpadov sa považuje aj priestor, v ktorom sa zariadenie nachádza.

Vysvetlivky k tabuľkám kapitoly 33.2.1 a 33.2.2 – k regulácii priestorového usporiadania:

Obmedzenia priestorového usporiadania (max. podlažnosti, indexu zastavanosti, koeficientu zelene príp. iné) sa netýkajú existujúcich stavieb, ktorých parametre presahujú stanovené obmedzenia (v prípade rekonštrukcie môžu byť tieto stavby rekonštruované len do súčasných parametrov).

33.2.1. Existujúca urbanistická štruktúra

33.2.1.1 Bytové domy (BD)

Určenie funkčného využívania a priestorového usporiadania územia:

Označenie lokalít (regulačného bloku) v grafike:	BD1, BD2, BD3, BD4, BD5, ZaD3.12 (BD1-časť), ZaD3.35 (PO2-časť), ZaD4.13 (43), ZaD4.14 (OV7-časť)
Charakteristika:	Plochy slúžiace pre bývanie v bytových domoch, vrátane zariadení s opatrovateľskou službou, bytov a zariadení pre hendikepovaných občanov
Funkčné využitie:	
- prevládajúce	Bývanie vo viacpodlažných bytových domoch.
- prípustné	Zariadenia a plochy dopĺňajúce komplexnosť a obsluhu obytného územia: zariadenia občianskej vybavenosti vstavané do objektov bývania, zeleň plošná a líniová do 0,5 ha, zeleň pozemkov obytných budov, nevyhnutné plochy technickej vybavenosti slúžiacej obsluhu územia, maloobchodné zariadenia pre obsluhu základnej funkcie územia, verejné stravovanie malého rozsahu, rýchle

	občerstvenie, bufety, kaviareň, cukráreň. Detské ihriská. Materské školy vstavané alebo voľné. Kultúrne zariadenia v doplnkovom rozsahu, ambulancie, lekárne, výdajne zdravotníckych pomôcok, stacionárne sociálnych služieb, drobná architektúra a mobiliár, pešie trasy, cyklistické trasy, odstavné státa a parkoviská, parking garáže integrované do bytových domov, vozidlové komunikácie, zariadenia a vedenia technickej vybavenosti pre obsluhu územia. Zariadenia občianskej vybavenosti a zariadenia telovýchovy a voľného času, malé ubytovacie zariadenia max. do 40 lôžok, penziónový domov pre dôchodcov rozptýlené v území. Nad rámec daného možno výnimočne povoliť umiestnenie stavieb verejnej vybavenosti slúžiacie širšiemu okoliu (objekty verejnej správy), administratívne priestory, zariadenia požiarnej ochrany, polície, nerušiacu drobnú výrobu a služby, telocvične, ihriská, fitness, posilňovne, supermarkety, základné školy, umelecké školy Existujúce rodinné domy
- neprípustné	V území možno prevádzkovať iba také činnosti, ktoré svojou prevádzkou, výrobným alebo technickým zariadením nerušia svojimi negatívnymi účinkami prevádzku stavieb a zariadení v ich okolí (ako nerušiacu prevádzku nemožno napríklad povoliť autoservisy, klampiarske prevádzky, stolárstva, čerpacia stanica pohonných hmôt s autoservismi a opravovňami a pod., nákupné centrá, obchodné domy, distribučné a veľkoobchodné centrá, hypermarkety, hobbymarkety, diskonty, ubytovacie zariadenia a zariadenia cestovného ruchu, kongresové centrá, výstavné a veľtržné areály, kultúrne zariadenia, zábavné zariadenia, zariadenia obrany, stredné a vysoké školy, objekty a zariadenia vedy a výskumu, polikliniky, nemocnice, areály veľkých a stredných podnikov, záhradníctva, sklenárstva, priemyselné parky, skladové areály a distribučné centrá, stavebné dvory, športové areály okrem detských ihrísk, haly, plavárne, kolkárne, kúpaliská, areály voľného času, záhradkárské osady, chatové osady, kompostárne, a zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného materiálu, zberné dvory, zariadenia na skládovanie odpadu, spaľovanie odpadu alebo akékoľvek energetické zhodnocovanie odpadu, akékoľvek zariadenia na zhodnocovanie odpadov, tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu, zakázané činnosti v Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov v zmysle Zákona č. 364/2004 (§31 ods. 4) §3, ods. 3, 4 Zákona 305/2018 Z. z., funkcie zakázané za účelom ochrany životného prostredia a zachovania charakteru terajšej zástavby
Priestorové usporiadanie:	
Max. podlažnosť pre regulačný blok ZaD3.12:	3 2 NP + podkrovia, resp. posledné ustupujúce podlažie — pre objekty so šikmou strechou 4 NP — pre objekty s plochou strechou
Max. podlažnosť pre vyznačené časti * regulačného bloku BD3:	2 NP (* pozri výkresy č. 2.1, 2.2)
Max. podlažnosť pre pozemky parc. č. 2599, 2600/1,2,3 2601/1, 2602 v regulačnom bloku BD3:	2 NP + podkrovia, resp. posledné ustupujúce podlažie
Max. podlažnosť pre ostatné regulačné bloky:	6 4 NP + podkrovia, resp. posledné ustupujúce podlažie Obmedzenie sa netýka existujúcich stavieb s väčšou podlažnosťou (v prípade rekonštrukcie môžu byť tieto stavby rekonštruované len do súčasnej výšky)
Index zastavanosti max. pre regulačný blok ZaD3.12:	— (nie je obmedzený)
Index zastavanosti max. pre ostatné regulačné bloky:	0,40 0,35 (pozri aj špecifické regulatívy)
Koeficient zelene min. pre regulačný blok ZaD3.12:	-- (nie je požadovaný)
Koeficient zelene min. pre ostatné regulačné bloky:	0,20
Špecifické regulatívy:	Občiansku vybavenosť integrovať do objektov v parteri ako polyfunkčné domy, alebo vyčleniť ako samostatnú plochu (škôlky, školy, obchody, služby). Vo vyznačených častiach * regulačných blokov BD3 a BD4 (* pozri výkresy č. 2.1, 2.2) musí byť zachovaná funkcia občianskej vybavenosti, t.j. funkciu nie je možné zmeniť na inú prípustnú funkciu

	V prípade výnimočných situácií (stiesnené podmienky...) je možné na základe individuálneho posúdenia MZ povoliť väčší index zastavanosti a menší koeficient zelene – v takom prípade je potrebné preukázať vhodnosť riešenia štúdiou (vizualizácie, umiestnenie stavieb voči okoliu...) a svetlo-technickými výpočtami. Zabezpečiť parkovanie v zmysle STN 73 6110/Z1, Z2 priamo na vlastnom stavebnom pozemku. Dodržiavať všetky zodpovedajúce zásady a regulatívy vyplývajúce z kapitoly 33.
--	---

33.2.1.2. Rodinné domy (RD)

Určenie funkčného využívania a priestorového usporiadania územia:

Označenie lokalít (regulačného bloku) v grafike:	RD1, RD2, RD3, RD4, RD5, RD6, RD7, RD8, ZaD3.04, ZaD3.09 (37, 41), ZaD3.48 (31), ZaD3.53 (ZaD2.02), ZaD4.06 (PF3), ZaD4.07 (306), ZaD4.10 (64-časť), ZaD4.21 (OV2-časť)
Charakteristika:	Plochy slúžiace pre obytné funkcie – bývanie v rodinných domoch rôznych typologických druhov.
Funkčné využitie:	
- prevládajúce	Bývanie v rodinných typoch objektov – rodinné domy rôznych typologických druhov (samostatne stojace, dvojdomy, radové, átriové, kobercová zástavba).
- prípustné	Príslušné dopravné a technické vybavenie, zeleň plošná a líniová, verejná zeleň, verejné priestory, detské ihriská, športové plochy, menšie zariadenia občianskej vybavenosti, parkoviská, vodná plocha, drobná architektúra a mobiliár, pešie komunikácie, cyklistické trasy, dopravné komunikácie, zariadenia a vedenia technickej vybavenosti pre obsluhu územia. Ako doplnkovú funkciu umiestniť zariadenia občianskej vybavenosti lokálneho významu – vstavané do objektu bývania, drobné podnikateľské prevádzky vstavané do objektu bývania nevýrobného charakteru, nenarúšajúce kvalitu životného a obytného prostredia, ktoré svojim architektonickým a hmotovým riešením nemenia charakter funkčnej plochy, materské školy, ambulancie, lekáreň, na pozemku parc. č. 542 (regulačný blok RD2) je možné umiestniť aj bytové domy formou nadstavby bytových jednotiek nad existujúcim objektom občianskej vybavenosti.
- neprípustné	V území možno prevádzkovať iba také činnosti, ktoré svojou prevádzkou, výrobným alebo technickým zariadením nerušia svojimi negatívnymi účinkami prevádzku stavieb a zariadení v ich okolí (ako nerušiace prevádzky nemožno napríklad povoliť priemyselnú výrobu, skladové hospodárstvo, veľkopredajne, služby motoristom - autoservisy, klampiarske prevádzky, čerpacia stanica pohonných hmôt s autoservismi a opravovňami a pod., agroturistika, poľnohospodárska výroba, bytová výstavba – bytové domy okrem existujúcich bez možnosti ich dostavby a nadstavby a okrem uvedených v prípustnom funkčnom využití, stolárstva, nákupné centrá, obchodné domy, distribučné a veľkoobchodné centrá, hypermarkety, hobbymarkety, supermarkety, diskonty, ubytovacie zariadenia a zariadenia cestovného ruchu, kongresové centrá, výstavné a veľtržné areály, kultúrne zariadenia, zábavné zariadenia, zariadenia obrany, základné školy, umelecké školy, stredné a vysoké školy, objekty a zariadenia vedy a výskumu, polikliniky, nemocnice, areály veľkých a stredných podnikov, záhradníctva, sklenárstva, priemyselné parky, skladové areály a distribučné centrá, stavebné dvory, športové areály okrem detských ihrísk, haly, plavárne, kolkárne, kúpaliská, areály voľného času, záhradkárské osady, chatové osady, kompostárne a zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného materiálu, zberné dvory, zariadenia na skládovanie odpadu, spaľovanie odpadu alebo akékoľvek energetické zhodnocovanie odpadu, akékoľvek zariadenia na zhodnocovanie odpadov, tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu, zakázané činnosti v Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov v zmysle Zákona č. 364/2004 (§31 ods. 4) §3, ods. 3, 4 Zákona 305/2018 Z. z., funkcie zakázané za účelom ochrany životného prostredia a zachovania charakteru terajšej zástavby
Priestorové usporiadanie:	
Prípustný spôsob zástavby pre RD:	izolovaná zástavba združená zástavba – len v existujúcom rozsahu
Min. výmera pozemkov pre RD:	izolovaná zástavba – 400 m ² pre RD s 1 b. j. + 300 m ² na každú ďalšiu na prípadnú ďalšiu b. j. združená zástavba – 250 m ² pre RD s 1 b. j. + 250 m ² na každú ďalšiu b. j.
Zastavovacie podmienky pre RD:	nadviazať na prevažujúci architektonický ráz objektov existujúcej zástavby v existujúcej zástavbe (v prielukách alebo pri nahradení pôvodných objektov) nadviazať na existujúcu stavebnú čiaru danú okolitou zástavbou v novej zástavbe dodržiavať jednotnú stavebnú čiaru objektov, stavebná čiara sa stanovuje min. 5 m od uličnej čiar dodržiavať odstupové vzdialenosti objektov podľa § 6 Vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa

	ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie výstavbu objektov RD v záhradách existujúcich RD podmieniť vybudovaním novej komunikácie, t. j. nepovolí výstavbu, ktorá má prístup len z existujúcej komunikácie cez dvory RD – výnimkou sú RD s 1NP bez obytného podkrovia (bungalov)
Max. výška oplatenia pozemkov pre RD:	1,8 m zo strany od ulice, 2,0 m z ostatných strán
Max. podlažnosť:	1 NP + podkrovia – pre objekty so šikmou strechou 2 NP – pre objekty s plochou strechou
Index zastavanosti max.:	0,50 – pre radovú zástavbu RD a ostatné objekty (pozri aj špecifické regulatívy) 0,30 0,35 – pre izolovanú zástavbu RD (pozri aj špecifické regulatívy)
Koeficient zelene min.:	0,30 0,40 – pre radovú zástavbu RD a ostatné objekty 0,50 – pre izolovanú zástavbu RD
Špecifické regulatívy:	Vo vyznačených častiach * regulačných blokov RD2 a RD5 (* pozri výkresy č. 2.1, 2.2) musí byť zachovaná funkcia občianskej vybavenosti, t. j. funkciu nie je možné zmeniť na inú prípustnú funkciu. Pre regulačné bloky 202+71+ZaD1.03+RD6 (miestna časť Bučuháza) spracovať ÚS zóny, rešpektovať záväznú reguláciu podľa „Zastavovacej štúdie Bučuháza“ (ďalej len „zastavovacia štúdia“), spracovateľ: BP KONCEPT s.r.o., dátum spracovania: november 2019 – pozri kapitolu č. 33.2.2.2. Pre regulačné bloky OV11+72+72A+72B+ZaD1.02+ZaD3.40+RD8+ZS10ZaD4.01 (miestna časť Kráľovianky) spracovať ÚS zóny. V prípade výstavby samostatne stojacich doplnkových stavieb k rodinným domom (hospodárske stavby, garáže) je index zastavanosti pre tieto stavby určený osobitne na 0,05 (nad rámec povolených indexov zastavanosti). Výstavbu objektov RD v záhradách existujúcich RD podmieniť vybudovaním novej komunikácie, t. j. nepovolí výstavbu, ktorá má prístup len z existujúcej komunikácie cez dvory RD – výnimkou sú RD s 1NP bez obytného podkrovia (typ bungalov, box) v max. počte 1 RD za existujúcim RD, pričom zástavba združených RD a iných objektov je neprípustná – pre RD za existujúcim RD je potrebné vybudovať prístupovú komunikáciu min. šírky 4 m V lokalite ZaD3.04 zachovať existujúcu vzrastlú zeleň v max. možnom rozsahu V prípade budovania ostatných nových miestnych prístupových komunikácií dodržať šírku uličného priestoru (vymedzený uličnou hranou pozemkov = oplateniami pozemkov) min. 10 m – uvedené sa nevzťahuje na lokality, ktoré boli preverené urbanistickou štúdiou resp. inou zonálnou dokumentáciou, odsúhlasenou mestom (komisia výstavby, MZ), a to pred dňom schválenia „Zmien a doplnkov č. 3“. Zmena funkčného využitia v lokalite ZaD 3.53 (v súčasnosti záhradková osada) mesto nezaväzuje k realizácii inžinierskych sietí a komunikácie v danej lokalite. Zabezpečiť parkovanie v zmysle STN 73 6110/Z1, Z2 priamo na vlastnom stavebnom pozemku. Dodržiavať všetky zodpovedajúce zásady a regulatívy vyplývajúce z kapitoly 33.

33.2.1.3. Zmiešané plochy bývania a občianskej vybavenosti

Zmiešané plochy rodinných domov a občianskej vybavenosti

Určenie funkčného využívania a priestorového usporiadania územia:

Označenie lokalít (regulačného bloku) v grafike:	PF2, PF3
Charakteristika:	Zmiešané plochy rodinných domov a občianskej vybavenosti sú plochy slúžiace predovšetkým pre umiestnenie polyfunkčných objektov bývania a občianskej vybavenosti, rekreačnej vybavenosti v zónach celomestského a nadmestského významu a na rozvojových osiach s dôrazom na vytváranie mestského prostredia.
Funkčné využitie:	
- prevládajúce	Bývanie s občianskou vybavenosťou, rodinné domy, zariadenia obchodu a služieb, zariadenia verejného stravovania.
- prípustné v PF2	Byty v objektoch určených pre inú funkciu, supermarkety, diskonty , zariadenia pre administratívu,

	správu a riadenie, zariadenia požiarnej ochrany, zariadenia polície, materské školy, zariadenia ambulantnej a lekárskej starostlivosti, lekárne, stacionárne sociálnych služieb, chránené dielne, chránené bývanie, telocvične, ihriská, fitness, posilňovne, zariadenia pre netradičné športy, zeleň plošná a líniová, pešie komunikácie, odstavné státa a parkoviská, parkinggaráže, komunikácie vozidlové, zariadenia a vedenia technickej vybavenosti pre obsluhu územia Nákupné strediská, obchodné domy, supermarkety, ubytovacie zariadenia cestovného ruchu, voľný čas a multifikačné zariadenia, zariadenia pre kultúru, zábavné zariadenia, modlitebne, základné školy, základné umelecké školy, jazykové školy, špecifické zdravotnícke zariadenia a služby, polikliniky, domovy sociálnych služieb, domovy dôchodcov, detské domovy, domovy penzióny dôchodcov, zariadenia nezávadných drobných prevádzok výroby a služieb, drobné zariadenia občianskej vybavenosti pre obsluhu územia, doplnkové zariadenia dopravy a technickej vybavenosti
– príпустné v PF3	Byty v objektoch určených pre inú funkciu, ubytovacie zariadenia cestovného ruchu, voľný čas a multifikačné zariadenia, zariadenia pre kultúru, zábavné zariadenia, zariadenia nezávadných drobných prevádzok výroby a služieb, drobné zariadenia občianskej vybavenosti pre obsluhu územia, zeleň plošná a líniová, pešie komunikácie, odstavné státa a parkoviská, parkinggaráže, komunikácie vozidlové, zariadenia a vedenia technickej vybavenosti pre obsluhu územia
- neprípustné v PF2	Obchodné centrá, distribučné a veľkoobchodné centrá, hypermarkety, hobbymarkety, autokempingy, kongresové centrá, veľtržné a výstavné areály, areály cirkevných zariadení okrem modlitebni v PF2, zariadenia špeciálnych zložiek štátu, stredné školy, špeciálne školy, vysoké školy a vysokoškolské areály, vedecko-technologické parky, zariadenia výroby a výrobných služieb, areály veľkých a stredných priemyselných podnikov, priemyselné parky, zariadenia skleníkového hospodárstva, skladové areály, distribučné centrá, logistické parky, stavebné dvory a zariadenia, zariadenia pre poľnohospodársku výrobu, štadióny otvorené, kryté, športové a telovýchovné areály, športové haly, kúpaliská, rekreačno-oddychové a športové prírodné areály, záhradkárske osady a lokality, chatové osady, zeleň krajinná a ekostabilizačná, kompostárne a zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného materiálu, zberné dvory, zariadenia na skládovanie odpadu, spaľovanie odpadu alebo akékoľvek energetické zhodnocovanie odpadu, akékoľvek zariadenia na zhodnocovanie odpadov, tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu, zakázané činnosti v Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov v zmysle Zákona č. 364/2004 (§31 ods. 4) §3, ods. 3, 4 Zákona 305/2018 Z. z. , funkcie zakázané za účelom ochrany životného prostredia a zachovania charakteru terajšej zástavby
– neprípustné v PF3	Iné ako uvedené v prevládajúcom a prípustnom funkčnom využití
Priestorové usporiadanie:	
Max. výška oplozenia pozemkov:	1,8 m zo strany od ulice, 2,0 m z ostatných strán
Max. podlažnosť:	1 NP + podkrovie – pre objekty so šikmou strechou pre objekty na území ochranného pásma národnej kultúrnej pamiatky „synagóga“ (prioritne objekty so šikmou strechou) 2 NP – pre objekty s plochou strechou pre objekty mimo územia ochranného pásma národnej kultúrnej pamiatky „synagóga“
Index zastavanosti max.:	0,40 (pozri aj špecifické regulatívy všeobecné)
Koeficient zelene min.:	0,40 0,10 (pozri aj špecifické regulatívy všeobecné)
Špecifické regulatívy všeobecné:	Min. podiel občianskej vybavenosti 20% celkových nadzemných podlažných plôch V prípade výnimočných situácií (stiesnené podmienky...) je možné na základe individuálneho posúdenia MZ povoliť väčší index zastavanosti a menší koeficient zelene – v takom prípade je potrebné preukázať vhodnosť riešenia štúdiu (vizualizácie, umiestnenie stavieb voči okoliu...) a svetlo-technickými výpočtami. Zabezpečiť parkovanie v zmysle STN 73 6110/Z1, Z2 priamo na vlastnom stavebnom pozemku. Dodržiavať všetky zodpovedajúce zásady a regulatívy vyplývajúce z kapitoly 33.
Špecifické regulatívy pre regulačný blok PF2 „okolie synagógy“:	Prestavbu a výstavbu v okolí Synagógy riešiť tak, aby sa nenarušila kultúrnohistoricko-urbanistická kvalita historického jadra Šamorína. Vzhľadom na súčasnú hladinu a charakter zástavby navrhujeme podmienky realizácie novej zástavby takto: - Objekty v týchto lokalitách by mali plniť polyfunkčnú funkciu (v parteri občianska vybavenosť a nad ňou bývanie). - Objekty novej výstavby budú 1-2 podlažné prioritne so šikmou strechou s podkrovím, ich horizont by nemal prevyšovať súčasnú hladinu striech okolitej zástavby. Na území ochranného

	pásma národnej kultúrnej pamiatky „synagóga“ je nutné dodržať regulatívy určené v bode B) rozhodnutia Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, Bratislava, o vyhlásení ochranného pásma synagógy č. PÚ-10/94-1/192/GUL zo dňa 15.1.2010. - Modernizácia a rekonštrukcia bytového fondu, ako i nová výstavba občianskej vybavenosti podporí tendencie smerujúce k stabilizácii súčasnej sídelnej štruktúry. - Intenzifikáciu existujúcej zástavby RD realizovať aj formou vytvorenia podkrovných bytov rekonštrukciou. - Dodržať uličnú čiaru a charakter zástavby. - Využiť prieluky na výstavbu občianskej vybavenosti a bytov. - Znížiť rozsah odpadu bytového fondu, neuvažovať s celoplošnými asanáciami. - Zvýšiť rozsah rekonštrukcie a modernizácie, opráv a údržby jestvujúceho bytového fondu, ako aj občianskej vybavenosti. - Využívať rôzne netradičné formy získavania bytov ako prístavby, nadstavby, podkrovné byty a pod. - Humanizovať obytné prostredie. Spracovaná urbanisticko-architektonická štúdia rieši zmenu regulatívov Urbanisticko-architektonickej štúdie mestskej časti „Okolie Synagógy - dodatok“ v Šamoríne (spracovateľ: Ing. arch. Pavol Bodó, dátum spracovania: február 2008). Riešené územie vymedzené ulicami Veterná, Cintorínsky rad, Hrnčiarska a Kováčska sa nachádza na okraji centrálnej mestskej časti, v tesnej blízkosti stredovekého objektu reformovaného kostola v Šamoríne, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou evidovanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 121/0. Podľa uvedenej dokumentácie sa riešené územie skladá z troch častí: - riešený priestor č. 1: ohraničený ulicami Veterná, Cintorínsky rad, Hrnčiarska a prepojavacou ulicou medzi Hrnčiarskou a Veternou - riešený priestor č. 2: ohraničený ulicami Veterná, Cintorínsky rad a prepojavacou pešou komunikáciou medzi ulicami Veterná a Cintorínsky rad - riešený priestor č. 3: ohraničený ulicami Cintorínsky rad, Kováčska a Mliečňanská. Súčasná zástavba na riešenom území je prevažne jednopodlažná, preto reformovaný kostol tvorí výškovú a priestorovú dominantu daného prostredia. Podmienky k vytvoreniu novej polyfunkčnej zástavby v riešenom priestore č. 2 určil Krajský pamiatkový úrad s cieľom v čo najväčšej možnej miere zachovať pohľady a priehľady z nárožia ulíc Cintorínsky rad, Hrnčiarska a Kováčska smerom k svätyni a veži reformovaného kostola v Šamoríne, ako významnej architektonickej dominante daného priestoru. V riešenom priestore odporúčame použiť tradičný spôsob zastrešenia sedlovými strechami; pri objektoch ukončujúcich priehľad k reformovanému kostolu valbovými strechami. Pri vytvorení novej polyfunkčnej zástavby v riešenom priestore č. 2 je potrebné z hľadiska zachovania pohľadov a priehľadov na nehnuteľnú národnú kultúrnu pamiatku Reformovaný kostol v Šamoríne dodržať nasledujúce podmienky: - Nárožný objekt na pozemku parc. č. 2104 ponechať v jestvujúcej hmote a výške hrebeňa. - Navrhovaný jednopodlažný objekt na parcele č. 2083/I v tesnej blízkosti reformovaného kostola riešiť formou krídlovej zástavby s valbovou alebo sedlovou strechou. - Budovy ukončujúce priehľad ku kalvínskemu kostolu z oboch strán navrhované na pozemkoch parc. č. 2100, 2101 a pozemkoch parc. č. 2089, 2085 a 2100 pri novovytvorení námestí v priestore č. 2 ukončiť valbovou strechou.
--	--

Zmiešané plochy bytových domov a občianskej vybavenosti

Určenie funkčného využívania a priestorového usporiadania územia:

Označenie lokalít (regulačného bloku) v grafike:	PF1, ZaD3.13 (PF1-časť)
Charakteristika:	Zmiešané plochy bytových domov a občianskej vybavenosti sú plochy slúžiace predovšetkým pre umiestnenie polyfunkčných objektov bývania a občianskej vybavenosti, rekreačnej vybavenosti v zónach celomestského a nadmestského významu a na rozvojových osiach s dôrazom na vytváranie mestského prostredia
Funkčné využitie:	
- prevládajúce	Bývanie s občianskou vybavenosťou, bytové domy, zariadenia obchodu a služieb, zariadenia verejného stravovania.
- prípustné	Byty v objektoch určených pre inú funkciu, supermarket, diskonty, zariadenia pre administratívu,

	správu a riadenie, zariadenia požiarnej ochrany, zariadenia polície, materské školy, zariadenia ambulantnej a lekárskej starostlivosti, lekárne, stacionárne sociálnych služieb, chránené dielne, chránené bývanie, telocvičňa, ihriská, fitnes, posilňovne, zariadenia pre netradičné športy, zeleň plošná a líniová, pešie komunikácie, odstavné státi a parkoviská, parkinggaráže, komunikácie vozidlové, zariadenia a vedenia technickej vybavenosti pre obsluhu územia Nákupné strediská, obchodné domy, supermarkety, ubytovacie zariadenia cestovného ruchu, voľný čas a multifikačné zariadenia, zariadenia pre kultúru, zábavné zariadenia, modlitebne, základné školy, základné umelecké školy, jazykové školy, špecifické zdravotnícke zariadenia a služby, polikliniky, domovy sociálnych služieb, domovy dôchodcov, detské domovy, domovy penzióny dôchodcov, zariadenia nezávadných drobných prevádzok výroby a služieb, drobné zariadenia občianskej vybavenosti pre obsluhu územia, doplnkové zariadenia dopravy a technickej vybavenosti
- nepripustné	Obchodné centrá, distribučné a veľkoobchodné centrá, hypermarkety, hobbymarkety, autokempingy, kongresové centrá, veľtržné a výstavné areály, areály cirkevných zariadení okrem modlitebni, zariadenia špeciálnych zložiek štátu, stredné školy, špeciálne školy, vysoké školy a vysokoškolské areály, vedecko-technologické parky, zariadenia výroby a výrobných služieb, areály veľkých a stredných priemyselných podnikov, priemyselné parky, zariadenia skleníkového hospodárstva, skladové areály, distribučné centrá, logistické parky, stavebné dvory a zariadenia, zariadenia pre poľnohospodársku výrobu, štadióny otvorené, kryté, športové a telovýchovné areály, športové haly, kúpaliská, rekreačno-oddychové a športové prírodné areály, záhradkárské osady a lokality, chatové osady, zeleň krajinná a ekostabilizačná, kompostárne a zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného materiálu, zberné dvory, zariadenia na skládovanie odpadu, spaľovanie odpadu alebo akékoľvek energetické zhodnocovanie odpadu, akékoľvek zariadenia na zhodnocovanie odpadov, tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu, zakázané činnosti v Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov v zmysle Zákona č. 364/2004 (§31 ods. 4) §3, ods. 3, 4 Zákona 305/2018 Z. z. , funkcie zakázané za účelom ochrany životného prostredia a zachovania charakteru terajšej zástavby
Priestorové usporiadanie:	
Max. podlažnosť pre regulačný blok ZaD3.13:	3 NP + podkrovie, resp. posledné ustupujúce podlažie
Max. podlažnosť pre regulačný blok PF1:	6 4 NP + podkrovie, resp. posledné ustupujúce podlažie
Index zastavanosti max.:	-- (nie je obmedzený)
Koeficient zelene min.:	-- (nie je požadovaný)
Špecifické regulatívy:	Min. podiel občianskej vybavenosti 20% celkových nadzemných podlažných plôch Zabezpečiť parkovanie v zmysle STN 73 6110/Z1, Z2 priamo na vlastnom stavebnom pozemku – výnimku na parkovanie na verejnom priestranstve (t. j. mimo vlastného pozemku) môže udeliť Mestské zastupiteľstvo vzhľadom na stiesnené podmienky regulačných blokov. Dodržiavať všetky zodpovedajúce zásady a regulatívy vyplývajúce z kapitoly 33.

33.2.1.4. Občianska vybavenosť

Určenie funkčného využívania a priestorového usporiadania územia:

Označenie lokalít (regulačného bloku) v grafike:	OV1, OV2, OV3, OV4, OV5, OV6, OV7, OV8, OV9, OV10, OV11 , ZaD4.19 (RD1-časť), ZaD4.20 (RD1-časť)
Charakteristika:	Plochy občianskej vybavenosti slúžiacie predovšetkým pre umiestňovanie stavieb a zariadení administratívy, verejnej správy, školstva, kultúry, zdravotníctva, cirkví, sociálnej starostlivosti, verejného stravovania, obchodu a služieb pre obyvateľstvo bývajúce v spádovom území. Stavby sú umiestňované na samostatných pozemkoch.
Funkčné využitie:	
- prevládajúce	Občianska vybavenosť prevažne dennej potreby viazaná na bývajúce obyvateľstvo, nákupné strediská, obchodné domy, supermarkety, diskonty, maloobchodné zariadenia pre obsluhu základnej funkcie územia, verejné stravovanie, rýchle občerstvenie, bufety, kultúrne zariadenia, kostoly, modlitebne, administratívne budovy, objekty verejnej správy krajského a miestneho významu,

	materské školy, základné školy, umelecké školy, ambulancie, lekárne, výdajne zdravotníckych pomôcok, stacionáre, výrobné a nevýrobné služby pre obsluhu územia, zariadenia športu a telovýchovy viazané na účelové objekty, polícia, požiarnici, CO
- prípustné	Zábavné zariadenia, Kultúrne zariadenia v doplnkovom rozsahu, cirkev a ostatné zariadenia, zariadenia požiarnej ochrany a polície, stredné školy, špeciálne školy, polikliniky, nemocnice, telocvične, ihriská, fitness, posilňovne, záhradkárské predajne, predaj a pestovanie kvetov, okrasných kríkov a stromov, zeleň líniová a plošná, drobná architektúra a mobiliár, pešie komunikácie, drobné zariadenia vybavenosti a hygienické zariadenia pre obsluhu územia, odstavne státi a parkoviská, komunikácie vozidlové, autobusová stanica Ubytovacie zariadenia cestovného ruchu, obradné siene, detské domovy, pestúnska starostlivosť, drobná nerušiaci výroba a služby, športové haly, plavárne, kolkárne, čerpacia stanica pohonných hmôt bez sprievodných prevádzok, cyklistické trasy, zariadenia a vedenia technickej infraštruktúry pre obsluhu územia, ČSPH, zeleň, parková úprava, garáže
- neprípustné	Rodinné domy, bytové domy, regionálne obchodné centrá, distribučné a veľkoobchodné centrá, hypermarkety, hobbymarkety, autokempingy, turistické ubytovne, kongresové centrá, veľtržné a výstavné areály, objekty štátnej správy a štátnej reprezentácie, zariadenia obrany, vysoké školy a vysokoškolské areály, ubytovacie a stravovacie zariadenia školstva, objekty a areály vedy a výskumu, nemocnice, NSP, FNŠP, vysoko špecializované odborné liečebné ústavy, domovy sociálnych služieb, záhradníctva, skleníkové hospodárstvo, stavebné dvory, areály veľkých a stredných priemyselných podnikov, priemyselné parky, skladové areály a distribučné centrá, logistické parky, skladové areály súvisiace s výrobou, stavebné dvory a zariadenia, národné štadióny otvorené aj kryté, kúpaliská, areály voľného času, záhradkárské osady a lokality, chatové osady, zeleň krajinná a ekostabilizačná, kompostárne a zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného materiálu, zberné dvory, zariadenia na skládovanie odpadu, spaľovanie odpadu alebo akékoľvek energetické zhodnocovanie odpadu, akékoľvek zariadenia na zhodnocovanie odpadov, tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu, zakázané činnosti v Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov v zmysle Zákona č. 364/2004 (§31 ods. 4) §3, ods. 3, 4 Zákona 305/2018 Z. z., funkcie zakázané za účelom ochrany životného prostredia a zachovania charakteru terajšej zástavby
Priestorové usporiadanie:	
Max. podlažnosť pre regulačný blok OV6:	– (limitovaná podlažnosťou existujúcich objektov bez možnosti nadstavby NP)
Max. podlažnosť pre regulačný blok OV8:	3 NP + podkrovie, resp. posledné ustupujúce podlažie
Max. podlažnosť pre regulačný blok OV10:	2 NP + podkrovie, resp. posledné ustupujúce podlažie
Max. podlažnosť pre regulačné bloky ZaD4.19, ZaD4.20:	2 NP
Max. podlažnosť pre ostatné regulačné bloky:	4 NP + podkrovie, resp. posledné ustupujúce podlažie
Index zastavanosti max.:	0,60 0,40 (pozri aj špecifické regulatívy)
Koeficient zelene min.:	0,20 0,30 (pozri aj špecifické regulatívy)
Špecifické regulatívy:	Pre regulačné bloky OV11+72+72A+72B+ZaD1.02+ZaD3.40+RD8+ ZS10 ZaD4.01 (miestna časť Kráľovianky) spracovať UŠ zóny. V prípade výnimočných situácií (stiesnené podmienky...) je možné na základe individuálneho posúdenia MZ povoliť väčší index zastavanosti a menší koeficient zelene – v takom prípade je potrebné preukázať vhodnosť riešenia štúdiu (vizualizácie, umiestnenie stavieb voči okoliu...) a svetlo-technickými výpočtami. Zabezpečiť parkovanie v zmysle STN 73 6110/Z1, Z2 priamo na vlastnom stavebnom pozemku. Dodržiavať všetky zodpovedajúce zásady a regulatívy vyplývajúce z kapitoly 33.

33.2.1.5. Športovo-rekreačná vybavenosť

Určenie funkčného využívania a priestorového usporiadania územia:

Označenie lokalít (regulačného bloku) v grafike:	SP1, SP2, SP3, SP4, SP5
Charakteristika:	Plochy športu a rekreácia slúžiace predovšetkým pre športové a voľnočasové aktivity.
Funkčné využitie:	
- prevládajúce	Plochy prevažne areálového charakteru s využitím pre šport, tvorené krytými a otvorenými športovými zariadeniami, športovými ihriskami slúžiacimi pre organizovanú telovýchovu a plochy slúžiace športovým aktivitám vo voľnom čase, prechodné ubytovanie hotelového a penziónového typu, apartmánové domy, relaxačné centrá, kúpaliská, termálne kúpaliská, areály voľného času, ubytovacie zariadenia cestovného ruchu – hotely, penzióny, turistické ubytovne, prislúchajúca dopravná a technická vybavenosť, klubové zariadenia
- prípustné	Ubytovacie zariadenia viažuce sa na funkciu, odstavné státa a parkoviská pre obsluhu funkcie, služobné byty , maloobchodné zariadenia pre obsluhu základnej funkcie územia, verejné stravovanie, rýchle občerstvenie, bufety, požiarna zbrojnica (v lokalite SP4) Objekty a zariadenia pre obsluhu základnej funkcie, doplnkové služby, kongresové centrum
- neprípustné	Objekty individuálnej chatovej rekreácie, záhradky, agroturistika, bytové domy, rodinné domy, obchodné centrá, nákupné strediská, obchodné domy, distribučné a veľkoobchodné centrá, hypermarkety, supermarkety, diskonty, veľtržné a výstavné areály, obradné siene, kostoly, modlitebne, objekty verejnej správy, štátnej správy, zariadenia obrany, materské školy, základné umelecké školy, stredné a vysoké školy, areály vedy a výskumu, polikliniky, nemocnice, domovy dôchodcov, záhradníctva, skleníkové hospodárstvo, priemyselná výroba, poľnohospodárska a živočíšna výroba, skladové areály, stavebné dvory, čerpacia stanica pohonných hmôt, kompostárne a zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného materiálu, zberné dvory, zariadenia na skládovanie odpadu, spaľovanie odpadu alebo akékoľvek energetické zhodnocovanie odpadu, akékoľvek zariadenia na zhodnocovanie odpadov, tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu, zakázané činnosti v Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov v zmysle zákona č. 364/2004 (§31 ods. 4) §3, ods. 3, 4 Zákona 305/2018 Z. z., funkcie zakázané za účelom ochrany životného prostredia a zachovania charakteru terajšej zástavby
Priestorové usporiadanie:	
Max. výška oplotenia pozemkov:	1,8 m zo strany od ulice, 2,0 m z ostatných strán
Max. podlažnosť:	2 NP + podkrovie, resp. posledné ustupujúce podlažie
Index zastavanosti max.:	0,20
Koeficient zelene min. pre regulačné bloky SP3, SP5:	0,20
Koeficient zelene min. pre ostatné regulačné bloky:	0,40
Špecifické regulatívy:	Zabezpečiť parkovanie v zmysle STN 73 6110/Z1, Z2 priamo na vlastnom stavebnom pozemku. Dodržiavať všetky zodpovedajúce zásady a regulatívy vyplývajúce z kapitoly 33.

33.2.1.6. Záhradkárske a chatové osady

Určenie funkčného využívania a priestorového usporiadania územia:

Označenie lokalít (regulačného bloku) v grafike:	ZS1, ZS2, ZS4, ZS6, ZS7, ZS8, ZS9, ZS10 , ZaD2.03, ZaD3.31 (2-časť), ZaD3.39 (18-časť, 20-časť)
Charakteristika:	Záhradkársky využívané plochy s rôznou mierou zastavanosti pozemkov a rôznou úrovňou technického vybavenia najmä na individuálnu a rodinnú rekreáciu, prípadne s pestovateľskými

	plochami slúžiacimi pre samozásobovanie
Funkčné využitie:	
- prevládajúce	Záhrady, záhradkárske a chatové osady a lokality
- prípustné	Drobné zariadenia vybavenosti a hygienické zariadenia pre obsluhu územia Drobná výroba a spracovanie produktov, menšie skladové kapacity, drobná architektúra, menšie kapacity pre spracovanie biologického odpadu, zeleň krajinná a ekostabilizačná, drobná architektúra a mobiliár, pešie komunikácie, kompostárne a zariadenia na zhodnocovanie zeleného odpadu, odstavné státa a parkoviská, zariadenia a vedenia technickej vybavenosti pre obsluhu územia
- neprípustné	Všetky ostatné funkcie okrem záhradkárskej osady uvedených v prevládajúcom a prípustnom využití
Priestorové usporiadanie:	
Prípustný spôsob zástavby pre ZCH:	izolovaná zástavba
Min. výmera pozemkov pre ZCH v ZaD2.03-*	izolovaná zástavba – 400 m ² pre ZCH
Max. podlažnosť:	1 NP + podkrovia, resp. posledné ustupujúce podlažie
Index zastavanosti max. pre existujúce ZCH v ZaD2.03:	-- (limitovaný zastavanosťou existujúcich objektov podľa vykonanej pasportizácie bez možnosti dostavby)
Index zastavanosti max. pre ostatné ZCH a regulačné bloky:	0,10 Zároveň je obmedzená zastavaná plocha ZCH na 50 m ² (okrem ZCH v ZaD2.03-*)
Koeficient zelene min.:	0,60
Špecifické regulatívy:	Pre regulačné bloky OV11+72+72A+72B+ZaD1.02+ZaD3.40+RD8+ZS10ZaD4.01 (miestna časť Kráľovianky) spracovať UŠ zóny. Zabezpečiť parkovanie v zmysle STN 73 6110/Z1, Z2 priamo na vlastnom stavebnom pozemku. Dodržiavať všetky zodpovedajúce zásady a regulatívy vyplývajúce z kapitoly 33.

* Samostatne uvedené regulatívy pre regulačný blok ZaD2.03 platia len pre tento regulačný blok. Ostatné regulatívy sa však rovnako vťahujú pre regulačný blok ZaD2.03 ako aj pre ostatné regulačné bloky (jedná sa najmä o regulatívy funkčného využitia).

33.2.1.7. Priemyselná výroba, skladové hospodárstvo, podnikateľské aktivity a technická vybavenosť

Určenie funkčného využívania a priestorového usporiadania územia:

Označenie lokalít (regulačného bloku) v grafike:	PR1, PR2, PR3, PR4, PR5, ZD3.30 (305-časť), ZaD4.17 (RD5-časť)
Charakteristika:	Plochy slúžiace pre umiestňovanie areálov priemyselnej výroby, skladového hospodárstva a podnikateľských aktivít bez rušivého vplyvu na okolie
Funkčné využitie:	
- prevládajúce	Areály priemyselných podnikov s doplnčujúcimi prevádzkami a skladmi, služby a výroby všetkých druhov združené v priemyselných parkoch
- prípustné	Objekty súvisiaceho vedeckého výskumu, administratívne objekty súvisiace s hlavnými funkciami, stravovanie pre zamestnancov, administratívne budovy, areály súvisiace s výrobou, plošná a líniová zeleň, pešie komunikácie, vozidlové komunikácie, odstavné státa a parkoviská, zariadenia a vedenia technickej vybavenosti pre obsluhu územia, drobná nerušiacia výroba a služby, skladové areály súvisiace s výrobou Občianska vybavenosť a služby pre obsluhu územia, služobné byty, distribučné a veľkoobchodné centrá, verejné stravovanie malého rozsahu, rýchle občerstvenie, bufety, zariadenia požiarnej

	ochrany, stredné na špeciálne školy, výrobné a nevýrobné služby pre obsluhu územia, skladové areály, logistické parky, zariadenia športu a telovýchovy viazané na účelové objekty, drobná architektúra a mobiliár, zberné dvory, parkinggaráže, čerpacie stanice pohonných hmôt bez sprievodných prevádzok
- neprípustné	Rodinné domy, Bytové domy, športové areály, športové haly, telocvične, kúpaliská, areály voľného času, záhradkárské a chatové osady, cyklistické trasy, kompostárne a zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného materiálu, zariadenia na skládovanie odpadu, spaľovanie odpadu alebo akékoľvek energetické zhodnocovanie odpadu, akékoľvek zariadenia na skladovanie, úpravu, zhodnocovanie alebo zneškodnenie odpadov, tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu, zakázané činnosti v Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov v zmysle Zákona č. 364/2004 (§31 ods. 4) §3, ods. 3, 4 Zákona 305/2018 Z. z., funkcie zakázané za účelom ochrany životného prostredia a zachovania charakteru terajšej zástavby
Priestorové usporiadanie:	
Max. podlažnosť pre regulačný blok PR3 a ZaD3.30:	2 NP
Max. podlažnosť pre ostatné regulačné bloky:	2 3 NP + podkrovia, resp. posledné ustupujúce podlažie / 12 m
Index zastavanosti max.:	0,60 (pozri aj špecifické regulatívy)
Koeficient zelene min.:	0,20 (pozri aj špecifické regulatívy)
Špecifické regulatívy:	V prípade výnimočných situácií (významná investícia s vyššími nárokmi na zastavanú plochu...) je možné na základe individuálneho posúdenia MZ povoliť väčší index zastavanosti a menší koeficient zelene – v takom prípade je potrebné preukázať vhodnosť riešenia štúdiou (vizualizácie, umiestnenie stavieb voči okoliu...) a svetlo technickými výpočtami. V lokalitách v dotyku s nezlučiteľnými funkciami (výroba - bývanie) výstavbu podmieniť vytvorením pásu izolačnej zelene min. šírky 5,0 m, a to na stavebnom pozemku, ktorý je predmetom povoľovania a vykonaním iných protihlukových opatrení (vhodné stavebno-technické riešenia objektov - napr. vhodná orientácia objektov voči zdroju hluku, použitie izolácií proti hluku z vonkajšieho prostredia, použitie vhodných výplní otvorov – okien a dverí, vhodné konštrukcie oplatenia). Zabezpečiť parkovanie v zmysle STN 73 6110/Z1, Z2 priamo na vlastnom stavebnom pozemku. Dodržiavať všetky zodpovedajúce zásady a regulatívy vyplývajúce z kapitoly 33.

* neprípustná funkcia neplatí pre plochu PR1. V lokalite PR1 bolo vydané stavebné povolenie na obchodné a kongresové centrum.

33.2.1.8. Zmiešané plochy poľnohospodárskych účelových zariadení, priemyselnej výroby a skladov

Určenie funkčného využívania a priestorového usporiadania územia:

Označenie lokality (regulačného bloku) v grafike:	ZaD3.29 (506)
Charakteristika:	Pozemky s objektmi využívanými prevažne na sklady, dielne a prevádzky slúžiace poľnohospodárskej výrobe alebo so špecifickým využitím ako areály poľnohospodárskych služieb v kombinácii s plochami slúžiacimi pre umiestňovanie areálov priemyselnej výroby, skladového hospodárstva a podnikateľských aktivít bez rušivého vplyvu na okolie
Funkčné využitie:	
- prevládajúce	Objekty poľnohospodárskych služieb, skladovacie kapacity, areály a zariadenia rastlinnej výroby v kombinácii s objektmi priemyselných podnikov s doplnujúcimi prevádzkami a skladmi, služby a výroby všetkých druhov
- prípustné	Hospodárske stavby, objekty súvisiaceho vedeckého výskumu, administratívne objekty súvisiace s hlavnými funkciami, stravovanie pre zamestnancov, administratívne budovy, areály súvisiace s výrobou, plošná a líniová zeleň, pešie komunikácie, vozidlové komunikácie, odstavné státi a parkoviská, zariadenia a vedenia technickej vybavenosti pre obsluhu územia, drobná nerušiaca

	výroba a služby, skladové areály súvisiace s výrobou Zariadenia v špecifických areáloch súvisiacich s agroturistikou, kompostárne a zariadenia na zhodnocovanie BRKO pre odpad len zo zelene, čerpace stanice pohonných hmôt bez sprievodných prevádzok, vozidlové komunikácie pre obsluhu územia, občianska vybavenosť a služby pre obsluhu územia, distribučné a veľkoobchodné centrá, verejné stravovanie malého rozsahu, rýchle občerstvenie, bufety, zariadenia požiarnej ochrany, zariadenia športu a telovýchovy viazané na účelové objekty, drobná architektúra a mobiliár, zberné dvory
– nepripustné	Rodinné domy, bytové domy, OV celomestského charakteru, štátna správa a pod., športové areály, športové haly, telocvične, kúpaliská, areály voľného času, záhradkárske a chatové osady, poľnohospodárska živočíšna výroba, zariadenia na skládovanie odpadu, spaľovanie odpadu alebo akékoľvek energetické zhodnocovanie odpadu, zakázané činnosti v Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov v zmysle Zákona č. 364/2004 (§31 ods. 4)
Priestorové usporiadanie:	
Max. podlažnosť:	2 NP + podkrovie, resp. posledné ustupujúce podlažie / 12 m
Index zastavanosti max.:	0,60 (pozri aj špecifické regulatívy)
Koeficient zelene min.:	0,20 (pozri aj špecifické regulatívy)
Špecifické regulatívy:	V prípade výnimočných situácií (významná investícia s vyššími nárokmi na zastavanú plochu...) je možné na základe individuálneho posúdenia MZ povoliť väčší index zastavanosti a menší koeficient zelene – v takom prípade je potrebné preukázať vhodnosť riešenia štúdiou (vizualizácie, umiestnenie stavieb voči okoliu...) a svetlo-technickými výpočtami. Zabezpečiť parkovanie v zmysle STN 73 6110/Z1, Z2 priamo na vlastnom stavebnom pozemku. Dodržiavať všetky zodpovedajúce zásady a regulatívy vyplývajúce z kapitoly 33.

33.2.1.98. Zmiešané plochy občianskej vybavenosti, priemyslu, podnikateľských aktivít a skladového hospodárstva

Určenie funkčného využívania a priestorového usporiadania územia:

Označenie lokality (regulačného bloku) v grafike:	ZaD3.03
Charakteristika:	Plochy slúžiace pre umiestňovanie zmiešaných funkcií občianskej vybavenosti, pre umiestňovanie stavieb a zariadení obchodu a služieb, výrobných služieb, nezávadnej priemyselnej výroby, skladového hospodárstva a podnikateľských aktivít bez rušivého vplyvu na okolie
Funkčné využitie:	
- prevládajúce	Menšie areály priemyselných podnikov s doplnujúcimi prevádzkami a skladmi, obchody a nevýrobné služby, výrobné služby pre obsluhu územia, výrobné zdravotníckych pomôcok
- prípustné	Objekty súvisiaceho vedeckého a výrobného výskumu, skladové areály súvisiace s výrobou, drobné zariadenia občianskej vybavenosti, plošná a líniová zeleň, drobná architektúra a mobiliár, pešie komunikácie, vozidlové komunikácie, odstavné státi a parkoviská, príslušná technická vybavenosť, strážna služba, zariadenia požiarnej ochrany, zberné dvory, diskontné centrá Služobné byty, skleníkové hospodárstvo, stavebné dvory
- nepripustné	Rodinné domy, bytové domy, športové areály, športové haly, telocvične, kúpaliská, areály voľného času, záhradkárske a chatové osady, cyklistické trasy, kompostárne a zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného materiálu, zariadenia na skládovanie odpadu, spaľovanie odpadu alebo akékoľvek energetické zhodnocovanie odpadu, akékoľvek zariadenia na zhodnocovanie odpadov, tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu, zakázané činnosti v Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov v zmysle Zákona č. 364/2004 (§31 ods. 4) §3, ods. 3, 4 Zákona 305/2018 Z. z., funkcie zakázané za účelom ochrany životného prostredia a zachovania charakteru terajšej zástavby
Priestorové usporiadanie:	
Max. podlažnosť:	2 3 NP + podkrovie, resp. posledné ustupujúce podlažie / 12 m
Index zastavanosti max.:	0,60 0,35 (pozri aj špecifické regulatívy)

Koeficient zelene min.:	0,20 0,30 (pozri aj špecifické regulatívy)
Špecifické regulatívy:	V prípade výnimočných situácií (významná investícia s vyššími nárokmi na zastavanú plochu...) je možné na základe individuálneho posúdenia MZ povoliť väčší index zastavanosti a menší koeficient zelene – v takom prípade je potrebné preukázať vhodnosť riešenia štúdiu (vizualizácie, umiestnenie stavieb voči okoliu...) a svetlo-technickými výpočtami. Zabezpečiť ekologickú nezávadnosť výrobných aktivít. Zabezpečiť výsadbu izolačnej ochrannnej zelene od obytných území. Zabezpečiť parkovanie v zmysle STN 73 6110/Z1, Z2 priamo na vlastnom stavebnom pozemku. Dodržiavať všetky zodpovedajúce zásady a regulatívy vyplývajúce z kapitoly 33.

33.2.1.109. Cintoríny – pohrebiská

Určenie funkčného využívania a priestorového usporiadania územia:

Označenie lokalít (regulačného bloku) v grafike:	C1, C2, C3, C4, C5, C6
Charakteristika:	Vyhradená zeleň areálov s hrobovými miestami, malou architektúrou a výtvarnými dielami
Funkčné využitie:	
- prevládajúce	Zeleň plošná a líniová plniaca v rámci areálov významnú funkciu Plochy zelene s hrobovými miestami, malou architektúrou a výtvarnými dielami, pamätníky a memoriálne areály v zeleni, kolumbária, pešie komunikácie
- prípustné	Drobná architektúra a mobiliár (lavičky, odpadové koše, verejné osvetlenie a pod.), obradné sieni zariadenia občianskeho vybavenia v areáloch cintorínov (domy smútku, predajne kvetov, nevýrobné časti kamenárstva, verejné hygienické zariadenia a pod.), menšie sakrálne stavby slúžiace prevládajúcej funkcii (cintorínske kaplnky) Hygienické zariadenia, Komunikácie pre obsluhu územia, pešie komunikácie, parkovacie plochy, nevyhnutné technické vybavenie
- neprípustné	Všetky ostatné funkcie okrem uvedených v prevládajúcom a prípustnom využití
Priestorové usporiadanie:	
Max. podlažnosť:	1 NP
Index zastavanosti max.:	0,10 0,85 (do zastavanosti sú započítané aj hrobové miesta, ktoré sú „zelené“)
Koeficient zelene min.:	0,70 -- (nie je požadovaný)
Špecifické regulatívy:	V prípade výnimočných situácií (stiesnené podmienky...) je možné na základe individuálneho posúdenia MZ povoliť väčší index zastavanosti a menší koeficient zelene – v takom prípade je potrebné preukázať vhodnosť riešenia štúdiu (vizualizácie, umiestnenie stavieb voči okoliu...) a svetlo-technickými výpočtami. Zabezpečiť parkovanie v zmysle STN 73 6110/Z1, Z2. Zariadenia občianskeho vybavenia cintorínov (okrem sakrálnych stavieb) a parkovacie plochy lokalizovať v okrajových častiach pohrebiska Dodržiavať všetky zodpovedajúce zásady a regulatívy vyplývajúce z kapitoly 33.

33.2.1.110. Vodohospodárske zariadenia

Určenie funkčného využívania a priestorového usporiadania územia:

Označenie lokalít (regulačného bloku) v grafike:	VH1, VH2, VH3, ZaD3.23
Charakteristika:	Plochy určené pre umiestnenie stavieb a zariadení slúžiacich pre prevádzku vodohospodárskych systémov
Funkčné využitie:	

- prevládajúce	Vodné zdroje, vodojemy, čerpace stanice, ČOV, vodné diela, dažďové nádrže, prevádzkové areály správcov
- prípustné	Tranzitné vedenia nadradeného významu súvisiace s funkciou vodohospodárskych zariadení, u vodárenských zdrojov a vodojemov v rámci PHO I. stupňa iba tie objekty, ktoré sú v súlade s §32 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a príslušným vodoprávnym rozhodnutím Administratívne budovy, sociálne a stravovacie zariadenia pre zamestnancov, sklady, skladovacie plochy, dielne, komunikácie, odstavné plochy a parkoviská slúžiace prevádzke, byty v objektoch slúžiacich na inú funkciu, les ako súčasť ochranných pásiem a širšieho územia vodohospodárskych zariadení
- neprípustné	Všetky ostatné funkcie okrem uvedených v prevládajúcom a prípustnom využití
- doplňujúce ust.	Stavby a malé zariadenia vodného hospodárstva možno umiestniť vo všetkých plochách iných funkcií
Priestorové usporiadanie:	
Max. podlažnosť:	1 NP + podkrovia, resp. posledné ustupujúce podlažie
Index zastavanosti max.:	0,10
Koeficient zelene min.:	-- (nie je požadovaný)
Špecifické regulatívy:	Zabezpečiť parkovanie v zmysle STN 73 6110/Z1, Z2. Dodržiavať všetky zodpovedajúce zásady a regulatívy vyplývajúce z kapitoly 33.

33.2.1.1211. Energetické zariadenia

Určenie funkčného využívania a priestorového usporiadania územia:

Označenie lokalít (regulačného bloku) v grafike:	ZaD3.18 (29-časť)
Charakteristika:	Plochy určené pre umiestnenie stavieb a zariadení slúžiacich pre prevádzku energetických systémov
Funkčné využitie:	
- prevládajúce	Energetické zariadenia - bioplynová stanica, prevádzkové areály správcov
- prípustné	Tranzitné vedenia nadradeného významu súvisiace s funkciou energetických zariadení Administratívne budovy, sociálne a stravovacie zariadenia pre zamestnancov, sklady, skladovacie plochy, dielne, komunikácie, odstavné plochy a parkoviská slúžiace prevádzke, byty v objektoch slúžiacich na inú funkciu, vegetačné úpravy
- neprípustné	Všetky ostatné funkcie okrem uvedených v prevládajúcom a prípustnom využití
Priestorové usporiadanie:	
Max. podlažnosť:	1 NP + podkrovia, resp. posledné ustupujúce podlažie
Index zastavanosti max.:	0,10 -- (nie je obmedzený)
Koeficient zelene min.:	-- (nie je požadovaný)
Špecifické regulatívy:	Zabezpečiť parkovanie v zmysle STN 73 6110/Z1, Z2. Dodržiavať všetky zodpovedajúce zásady a regulatívy vyplývajúce z kapitoly 33.

33.2.1.1312. Vegetačné úpravy (verejná mestská zeleň, zeleň parkov a lesoparkov)

Verejná mestská zeleň

Určenie funkčného využívania a priestorového usporiadania územia:

Označenie lokalít (regulačného bloku) v grafike:	ZaD2.14a-f, ZaD3.02
---	----------------------------

bloku) v grafike:	
Charakteristika:	Verejná zeleň
Funkčné využitie:	
- prevládajúce	Zeleň verejných mestských parkov plošná plniaca významnú funkciu
- prípustné	Drobná architektúra a mobiliár Hygienické zariadenia, komunikácie pre obsluhu územia, parkovacie plochy Športovo-rekreačné zariadenia (skateboard park) v lokalite ZaD2.14-a
- neprípustné	Všetky ostatné funkcie okrem uvedených v prevládajúcom a prípustnom využití
Priestorové usporiadanie:	
Max. podlažnosť regulačný blok ZaD2.14-a:	1 NP
Max. podlažnosť pre ostatné regulačné bloky:	-- (výstavba nadzemných objektov, okrem drobnej architektúry, je neprípustná)
Index zastavanosti max. pre regulačný blok ZaD2.14-a:	0,05
Index zastavanosti max. pre ostatné regulačné bloky:	-- (výstavba nadzemných objektov, okrem drobnej architektúry, je neprípustná)
Koeficient zelene min. pre regulačný blok ZaD2.14-a:	0,60
Koeficient zelene min. pre ostatné regulačné bloky:	0,90
Špecifické regulatívy:	Dodržiavať všetky zodpovedajúce zásady a regulatívy vyplývajúce z kapitoly 33.

Zeleň parkov a lesoparkov

Určenie funkčného využívania a priestorového usporiadania územia:

Označenie lokalít (regulačného bloku) v grafike:	ZaD3.05
Charakteristika:	Zeleň parkov a lesoparkov (mestský park Pomlé)
Funkčné využitie:	
- prevládajúce	Zeleň mestského parku Pomlé plniaca významnú funkciu
- prípustné	Občianska vybavenosť v existujúcom rozsahu Drobná architektúra a mobiliár Hygienické zariadenia, komunikácie pre obsluhu územia, parkovacie plochy
- neprípustné	Všetky ostatné funkcie okrem uvedených v prevládajúcom a prípustnom využití
Priestorové usporiadanie:	
Max. podlažnosť:	-- (limitovaná podlažnosťou existujúcich objektov bez možnosti nadstavby NP)
Index zastavanosti max.:	0,05
Koeficient zelene min.:	0,90
Špecifické regulatívy:	Dodržiavať všetky zodpovedajúce zásady a regulatívy vyplývajúce z kapitoly 33.

ÚPN mesta vymedzuje ako nezastavateľné plochy – so zákazom výstavby (okrem spevnených plôch) – plochy všetkých verejných mestských parkov, a to aj v prípade ak sa nachádzajú na súkromných pozemkoch.

33.2.1.13. Dopravné plochy

Určenie funkčného využívania a priestorového usporiadania územia:

Označenie lokalít (regulačného bloku) v grafike:	ZaD4.08
Charakteristika:	Plochy slúžiace pre dopravnú vybavenosť – prístaviska pre lodnú dopravu.
Funkčné využitie:	
- prevládajúce	Prístavisko pre športovú a rekreačnú lodnú dopravu
- prípustné	Komunikácie vozidlové, cyklistické a pešie, parkovacie plochy Inžinierske siete Vegetačné úpravy (zeleň) Drobná architektúra a mobiliár
- neprípustné	Všetky ostatné funkcie okrem uvedených v prevládajúcom a prípustnom využití, osobitne činnosti nevhodné v Chránenom vtáčom území SKCHVU 007 Dunajské luhy a v nadregionálnom biokoridore toku Dunaja podľa kapitoly č. 33.4.3.
Priestorové usporiadanie:	
Max. podlažnosť:	-- (výstavba nadzemných objektov, okrem drobnej architektúry, je neprípustná)
Index zastavanosti max.:	-- (výstavba nadzemných objektov, okrem drobnej architektúry, je neprípustná)
Koeficient zelene min.:	-- (nie je požadovaný)
Špecifické regulatívy:	V prístavisku sa predpokladá kotvenie približne do 50 malých plavidiel. Malým plavidlom sa rozumie plavidlo s dĺžkou trupu do 20 m, ktoré je určené na prepravu najviac 12 cestujúcich a plavidlo, ktoré je určené len na športové a oddychové účely bez ohľadu na spôsob jeho pohonu s dĺžkou trupu od 2, 5 m do 24 m s výnimkou plavidiel postavených alebo určených na tlačenie alebo vlečenie alebo vedenie v bočne zviazanej zostave plavidiel, ktoré nie sú malými plavidlami, prevozných lodí a plávajúcich strojov. V Chránenom vtáčom území SKCHVU 007 Dunajské luhy a v nadregionálnom biokoridore toku Dunaja zakázať rekreačné aktivity, ktoré sú v príkrom rozpore s environmentálnymi záujmami týchto vzácných území, jedná sa konkrétne o obmedzenie všetkých foriem intenzívnej pobytovej rekreácie vrátane hausbótov, rekreačných stredísk, hotelov, kempingov, ako aj foriem spojených s jazdou motorových plavidiel a vozidiel všetkých druhov pri Starom koryte Dunaja a v okolí Vtáčieho ostrova. Dodržiavať všetky zodpovedajúce zásady a regulatívy vyplývajúce z kapitoly 33.

33.2.1.14. Plochy poľnohospodárskych usadlostí

Určenie funkčného využívania a priestorového usporiadania územia:

Označenie lokalít (regulačného bloku) v grafike:	ZaD4.02 (OV11)
Charakteristika:	Pozemky s objektmi využívanými prevažne na sklady, dielne a prevádzky slúžiace poľnohospodárskej výrobe bez rušivého vplyvu na okolie
Funkčné využitie:	
- prevládajúce	Objekty poľnohospodárskych služieb, skladovacie kapacity, areály a zariadenia rastlinnej výroby
- prípustné	Hospodárske stavby, agroturistické zariadenia, občianska vybavenosť a služby pre obsluhu územia, plošná a líniová zeleň, pešie komunikácie, vozidlové komunikácie, odstavné státa a parkoviská, zariadenia a vedenia technickej vybavenosti pre obsluhu územia, drobná nerušiaci výroba a služby, zariadenia športu a telovýchovy viazané na prevládajúce funkcie, drobná architektúra a mobiliár
- neprípustné	Rodinné domy, bytové domy, OV celomestského charakteru, štátna správa a pod., športové areály, športové haly, telocvične, kúpaliská, areály voľného času, záhradkárske a chatové osady, poľnohospodárska živočíšna výroba, akékoľvek zariadenia na zhodnocovanie odpadov, tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu, zakázané činnosti v Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov v zmysle §3, ods. 3, 4 Zákona 305/2018 Z. z., funkcie zakázané za účelom ochrany životného prostredia a zachovania charakteru terajšej zástavby

Priestorové usporiadanie:	
Max. podlažnosť:	2 NP + podkrovia, resp. posledné ustupujúce podlažie
Index zastavanosti max.:	0,30
Koeficient zelene min.:	0,60 (skleníky sú pre účely územného plánu súčasťou plôch zelene)
Špecifické regulatívy:	Zabezpečiť parkovanie v zmysle STN 73 6110/Z1, Z2 priamo na vlastnom stavebnom pozemku. Dodržiavať všetky zodpovedajúce zásady a regulatívy vyplývajúce z kapitoly 33.

33.2.2. Navrhovaná urbanistická štruktúra

33.2.2.1 Výstavba bytových domov Bytové domy

Určenie funkčného využívania a priestorového usporiadania územia:

Označenie lokalít (regulačného bloku) v grafike:	7, 8, 9a, 102, ZaD2.04
Charakteristika:	Plochy slúžiace pre bývanie v bytových domoch, vrátane zariadení s opatrovateľskou službou, bytov a zariadení pre hendikepovaných občanov
Funkčné využitie:	
- prevládajúce	Bývanie vo viacpodlažných bytových domoch.
- prípustné	Zariadenia a plochy dopĺňajúce komplexnosť a obsluhu obytného územia: zariadenia občianskej vybavenosti vstavané do objektov bývania, zeleň plošná a líniová do 0,5 ha, zeleň pozemkov obytných budov, nevyhnutné plochy technickej vybavenosti slúžiace obsluhu územia maloobchodné zariadenia pre obsluhu základnej funkcie územia, verejné stravovanie malého rozsahu, rýchle občerstvenie, bufety, kaviareň, cukráreň. Detské ihriská. Materské školy vstavané alebo voľné. Kultúrne zariadenia v doplnkovom rozsahu, ambulancie, lekárne, výdajne zdravotníckych pomôcok, stacionárne sociálnych služieb, drobná architektúra a mobiliár, pešie trasy, cyklistické trasy, odstavné státa a parkoviská, parking garáže integrované do bytových domov, vozidlové komunikácie, zariadenia a vedenia technickej vybavenosti pre obsluhu územia. Zariadenia občianskej vybavenosti a zariadenia telovýchovy a voľného času, malé ubytovacie zariadenia max. do 40 lôžok, penziónový domov pre dôchodcov rozptýlené v území. Nad rámec daného možno výnimočne povoliť umiestnenie stavieb verejnej vybavenosti slúžiace širšiemu okoliu (objekty verejnej správy), administratívne priestory, zariadenia požiarnej ochrany, polície, nerušiacu drobnú výrobu a služby, telocvične, ihriská, fitness, posilňovne
- neprípustné	V území možno prevádzkovať iba také činnosti, ktoré svojou prevádzkou, výrobným alebo technickým zariadením nerušia svojimi negatívnymi účinkami prevádzku stavieb a zariadení v ich okolí (ako nerušiace prevádzky nemožno napríklad povoliť autoservisy, klampiarske prevádzky, stolárstva, čerpaciu stanicu pohonných hmôt s autoservismi a opravovňami a pod., nákupné centrá, obchodné domy, distribučné a veľkoobchodné centrá, hypermarkety, hobbymarkety, supermarket, diskonty, ubytovacie zariadenia a zariadenia cestovného ruchu, kongresové centrá, výstavné a veľtržné areály, kultúrne zariadenia, zábavné zariadenia, zariadenia obrany, základné školy, umelecké školy, stredné a vysoké školy, objekty a zariadenia vedy a výskumu, polikliniky, nemocnice, areály veľkých a stredných podnikov, záhradníctva, sklenárstva, priemyselné parky, skladové areály a distribučné centrá, stavebné dvory, športové areály okrem detských ihrísk, haly, plavárne, kolkárne, kúpaliská, areály voľného času, záhradkárské osady, chatové osady, kompostárne a zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného materiálu, zberné dvory, zariadenia na skládovanie odpadu, spaľovanie odpadu alebo akékoľvek energetické zhodnocovanie odpadu, akékoľvek zariadenia na zhodnocovanie odpadov, tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu, zakázané činnosti v Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov v zmysle Zákona č. 364/2004 (§31 ods. 4) §3, ods. 3, 4 Zákona 305/2018 Z. z., funkcie zakázané za účelom ochrany životného prostredia a zachovania charakteru terajšej zástavby
Priestorové usporiadanie:	
Max. podlažnosť pre regulačný blok ZaD2.04:	2 NP + podkrovia – pre objekty so šikmou strechou* 3 NP – pre objekty s plochou strechou*

	* max. podlažnosť je potrebné znížiť v prípade ak parkovacie plochy pre navrhovaný počet bytových jednotiek nebude možné umiestniť priamo v regulačnom bloku ZaD2.04
Max. podlažnosť pre regulačné bloky 102, ZaD2.04:	3 NP
Max. podlažnosť pre ostatné regulačné bloky:	4 NP
Index zastavanosti max.:	0,40
Koeficient zelene min.:	0,20 0,40
Zásady architektonickej tvorby:	Pri novej výstavbe: - dodržiavať orientáciu bytov na svetové strany, - dodržiavať podmienky oslnenia bytov, - zabezpečiť širšiu škálu druhov a foriem bývania (od sociálnych bytov po nadštandardné) vzhľadom na diferenciáciu potrieb a možností rôznych sociálnych skupín obyvateľstva, - pre fungovanie trhu bytov umožniť a podporovať vstup podnikateľskej sféry do výstavby bytov.
Špecifické regulatívy:	V lokalitách v dotyku s nezlučiteľnými funkciami (výroba, doprava – cesta I., II. a III. triedy) výstavbu podmieniť vytvorením pásu izolačnej zelene min. šírky 5,0 m, a to na stavebnom pozemku, ktorý je predmetom povoľovania a vykonaním iných protihlukových opatrení (vhodné stavebno-technické riešenia objektov - napr. vhodná orientácia objektov voči zdroju hluku, použitie izolácií proti hluku z vonkajšieho prostredia, použitie vhodných výplní otvorov – okien a dverí, vhodné konštrukcie oplatenia) V podrobnejšom spracovaní obytnej zóny uvažovať aj s občianskou vybavenosťou buď integrovanou do objektov ako polyfunkcia, alebo ako samostatné plochy. Dodržať šírku uličného priestoru (vymedzený uličnou hranou pozemkov = oplateniami pozemkov) min. 8 10 m. Zabezpečiť parkovanie v zmysle STN 73 6110/Z1, Z2 priamo na vlastnom stavebnom pozemku. Dodržiavať všetky zodpovedajúce zásady a regulatívy vyplývajúce z kapitoly 33.

33.2.2.2. Výstavba rodinných domov Rodinné domy (RD)

Určenie funkčného využívania a priestorového usporiadania územia:

Označenie lokalít (regulačného bloku) v grafike:	1, 2, 4, 5, 6, 9b, 10a, 11a, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 26a, 40, 70, 71, 72, 72A, 72B, 201, 202, ZaD1.01, ZaD1.02, ZaD1.03, ZaD1.04, ZaD2.01, ZaD2.05, ZaD2.07, ZaD3.16 (OV8-časť), ZaD3.32 (1-časť, 2-časť, 69), ZaD3.38, ZaD3.40 (PR6), ZaD3.44 (505-časť), ZaD4.01 (ZS10), ZaD4.11 (OV8-časť)
Charakteristika:	Plochy slúžiace pre obytné funkcie – bývanie v rodinných domoch rôznych typologických druhov.
Funkčné využitie:	
- prevládajúce	Bývanie v rodinných typoch objektov – rodinné domy rôznych typologických druhov (samostatne stojace, dvojdomy, radové, átriové, kobercová zástavba).
- prípustné	Príslušné dopravné a technické vybavenie, zeleň plošná a líniová, verejná zeleň, verejné priestory, detské ihriská, športové plochy, menšie zariadenia občianskej vybavenosti, parkoviská, vodná plocha, drobná architektúra a mobiliár, pešie komunikácie, cyklistické trasy, dopravné komunikácie, zariadenia a vedenia technickej vybavenosti pre obsluhu územia. Ako doplnkovú funkciu umiestniť zariadenia občianskej vybavenosti lokálneho významu – vstavané do objektu bývania, drobné podnikateľské prevádzky vstavané do objektu bývania nevýrobného charakteru, nenarúšajúce kvalitu životného a obytného prostredia, ktoré svojim architektonickým a hmotovým riešením nemenia charakter funkčnej plochy, materské školy, ambulancie, lekáreň.
- neprípustné	V území možno prevádzkovať iba také činnosti, ktoré svojou prevádzkou, výrobným alebo technickým zariadením nerušia svojimi negatívnymi účinkami prevádzku stavieb a zariadení v ich okolí (ako nerušiace prevádzky nemožno napríklad povoliť priemyselnú výrobu, skladové hospodárstvo, veľkopredajne, služby motoristom - autoservisy, klampiarske prevádzky, čerpacia stanica pohonných hmôt s autoservismi a opravovňami a pod., agroturistika, poľnohospodárska výroba, bytová výstavba – bytové domy, stolárstva, nákupné centrá, obchodné domy, distribučné a veľkoobchodné centrá,

	hypermarkety, hobbymarkety, supermarket, diskonty, ubytovacie zariadenia a zariadenia cestovného ruchu, kongresové centrá, výstavné a veľtržné areály, kultúrne zariadenia, zábavné zariadenia, zariadenia obrany, základné školy, umelecké školy, stredné a vysoké školy, objekty a zariadenia vedy a výskumu, polikliniky, nemocnice, areály veľkých a stredných podnikov, záhradníctva, sklenárstva, priemyselné parky, skladové areály a distribučné centrá, stavebné dvory, športové areály okrem detských ihrísk, haly, plavárne, kolkárne, kúpaliská, areály voľného času, záhradkárské osady, chatové osady, kompostárne a zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného materiálu, zberné dvory, zariadenia na skládovanie odpadu, spaľovanie odpadu alebo akékoľvek energetické zhodnocovanie odpadu, akékoľvek zariadenia na zhodnocovanie odpadov, tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu, zakázané činnosti v Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov v zmysle Zákona č. 364/2004 (§31 ods. 4) §3, ods. 3, 4 Zákona 305/2018 Z. z., funkcie zakázané za účelom ochrany životného prostredia a zachovania charakteru terajšej zástavby
Priestorové usporiadanie:	
Prípustný spôsob zástavby pre RD:	izolovaná zástavba združená zástavba – v rozsahu max. 20% výmery regulačného bloku s podmienkou sústredenia do jedného celku v rámci lokality
Min. výmera pozemkov pre RD:	izolovaná zástavba – 400 m ² pre RD s 1 b. j. + 300 m ² na každú ďalšiu b. j. združená zástavba – 250 300 m ² pre RD s 1 b. j. + 250 300 m ² na každú ďalšiu b. j.
Zastavovacie podmienky pre RD:	stanoviť jednotný architektonický ráz objektov dodržiavať jednotnú stavebnú čiaru objektov, stavebná čiara sa stanovuje min. 5 m od uličnej čiary dodržiavať odstupové vzdialenosti objektov podľa § 6 Vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
Max. výška oplozenia pozemkov pre RD:	1,8 m zo strany od ulice, 2,0 m z ostatných strán
Max. podlažnosť:	1 NP + podkrovia – pre objekty so šikmou strechou 2 NP – pre objekty s plochou strechou
Index zastavanosti max.:	0,50 – pre radovú zástavbu RD a ostatné objekty (pozri aj špecifické regulatívy) 0,30 0,35 – pre izolovanú zástavbu RD (pozri aj špecifické regulatívy)
Koeficient zelene min.:	0,30 0,40 – pre radovú zástavbu RD a ostatné objekty 0,50 – pre izolovanú zástavbu RD
Zásady architektonickej tvorby:	- možnosť zvýraznenie vstupov na pozemky, dokumentácia oplozenia musí byť súčasťou dokumentácie prikladanej k žiadosti o vydanie stavebného povolenia, - pri žiadosti o stavebné povolenie dokumentovať rozvinutý pohľad kvôli nadväznosti okolitých objektov (výška hladiny zástavby, tvary striech), - v priestore pred objektom pestovať kultivovanú zeleň s dominujúcou starostlivo udržiavanou trávnatou plochou, - pri navrhovaní štruktúry ulíc vo forme chodníkov, zelený pás min. 70 cm, ulica, zelený pás 70 cm, chodník, - ak nie je možné umiestniť chodníky, v každom prípade ponechať pásy vegetácie, prípadne stromy, - inžinierske siete viesť v spoločnom trativode - vhodný umiestniť pod chodník zo zámkovej dlažby (pre častejšie opravy), - zákaz chovu domácich zvierat, ktorých chov môže nepriaznivo ovplyvňovať životné prostredie, dodržiavať zásady chovu domácich zvierat v meste.
Špecifické regulatívy pre regulačný blok ZaD2.05 *:	Pre funkčnú plochu č. ZaD2.05 (časť 18, 20) je stanovená záväzná regulácia aj so zonálnou podrobnosťou. Záväzná regulácia vyplýva z regulácie podľa Architektonicko-urbanistickej štúdie „Okolie reštaurácie Žitný ostrov“ (ďalej len „štúdia“), spracovateľ: Ing. arch. Pavol Bodó, Kvetoslavov, dátum spracovania: máj 2008, oprava grafickej prílohy december 2019. Vymedzenie funkčnej plochy č. ZaD2.05 je nasledovné: pozemky č. 2-21, 34-228 lokalita č. III. podľa „štúdie“ (t. j. pozemky č. 1 a 33 sú zo „Zmien a doplnkov č. 2“ vypustené, a to z dôvodu, že výstavba na nich je už zrealizovaná). Pozemky sa nachádzajú v zastavanom území obce/mesta. Pre funkčnú plochu č. ZaD2.05 - pozemky č. 2-21, 34 1-228 v lokalite č. III. podľa „štúdie“, je stanovená záväzná regulácia priestorového usporiadania: - Pozemky sú určené pre výstavbu rodinných domov. Forma zástavby nie je obmedzená. Priestor

	umiestnenia rodinných domov regulujú stavebné čiary, ktoré sú určené v Prílohe č. 3, 4. Pre pozemky izolovaných RD určujeme IZP max. 0,40 0,35, pre pozemky radových RD určujeme IZP max. 0,50. - Výškovú úroveň $\pm 0,000$ stavebných objektov navrhujeme max. 1 m od koruny vozovky pred pozemkom. - Výška rímasy izolovaných RD je max. 7,00 6,50 m a výška hrebeňa max. 11,00 10,50 m od koruny vozovky $\pm 0,000$. Výška rímasy radových RD je max. 4,00 m, výška hrebeňa max. 10,00 m od $\pm 0,000$. - Dlhodobé parkovanie osobného auta má byť riešené v rámci pozemku. Pripúšťame samostatne stojace prístrešky alebo garáže pre osobné auto umiestnené 6,00 m od okraje vozovky s max. zastavanou plochou 6,60 x 6,60 m, s maximálnou výškou hrebeňa strechy 4.50 m od koruny miestnej komunikácie. Celková zastavanosť parcely so zastavanou plochou garáže nesmie prekročiť max. limit 40 %. - Oplotenie jednotlivých pozemkov navrhujeme riešiť z prírodných materiálov. Maximálna výška oplotenia smerom do ulice je 1,50 m. Maximálna výška bočného a zadného oplotenia je 1,80 m. - Okná obytných miestností môžu byť situované do ulice, do záhrady a do dvora. Okná k susednej parcele sú okná vetracie, okná WC, z kúpeľne, z komory a okná schodiskového priestoru. - Mimo plôch určených na zástavbu rodinných domov, je možné umiestniť na pozemku 1,00 m od hranice pozemku prístrešky, t. j. strešné konštrukcie z max. 2 bočných strán uzavreté z ľahkej drevenej, resp. murovanej konštrukcie s max. zastavanou plochou 6,00 x 8,00 m. Výška rímasy týchto prístreškov je max. 2.50 m, výška hrebeňa max. 4,00 m od koruny miestnej komunikácie. Celková zastavanosť parcely so zastavanou plochou prístrešku nesmie prekročiť max. limit 40 %. - S plochami spevnených plôch (chodníky vjazdu do garáží) a s plochami nezakrytých terás sa neráta pri výpočte IZP. - Na pozemkoch je stanovená plocha určená na zástavbu. Túto plochu určujú minimálne odstupy od jednotlivých strán pozemku (Príloha č. 3, 4). V rámci nej je možné riešiť pôdorysné usporiadanie rodinných domov. Maximálne percento zastavateľnosti pozemku samotným rodinným domom a vedľajšími stavbami je 40 %. - Koeficient zelene bude pri izolovanej zástavbe RD min. 0,50 a pri radovej zástavbe min. 0,40.
Špecifické regulatívy pre regulačný blok ZaD3.32 (1-časť, 2-časť, 69)*:	Pre funkčnú plochu č. ZaD3.32 je stanovená záväzná regulácia aj so zonálnou podrobnosťou. Záväzná regulácia vyplýva z regulácie podľa Zastavovacieho plánu „Obytný súbor – 111 rodinných domov Šamorín“ (ďalej len „zastavovací plán“), spracovateľ: ARCHSTUDIO BOBEK JÁVORKA, dátum spracovania: december 2002. Vymedzenie funkčnej plochy č. ZaD2.34 je podľa Prílohy č. 5. Pozemky sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce/mesta. Pre funkčnú plochu č. ZaD2.34 podľa „zastavovacieho plánu“, je stanovená záväzná regulácia priestorového usporiadania: - Pozemky sú určené pre výstavbu rodinných domov. Forma zástavby je obmedzená na samostatne stojace RD (izolovaná zástavba). Priestor umiestnenia rodinných domov reguluje záväzná stavebná čiara stanovujúca neprekročiteľnú hranicu zástavby na pozemku a stavebná čiara stanovujúca neprekročiteľnú hranicu možného zastavania pozemku, ktoré sú určené v Prílohe č. 5. Stavebné čiary sú určené na 6 m od uličnej čiar a 1,5 a 5,5 m od hranice susedných pozemkov. Medzi rodinnými domami je predpísaná min. vzdialenosť 7 m. Zároveň je určená aj zadná stavebná čiara 26 m od uličnej čiar a max. dĺžka tejto plochy, ktorá je 20 m. - Pre pozemky určujeme IZP max. 0,40 0,35 + 0,05 v prípade výstavby samostatne stojacich doplnkových stavieb k rodinným domom - Výškovú úroveň $\pm 0,000$ stavebných objektov navrhujeme na kótu 127,30 m n. m. resp. 50 cm od koruny cesty pred rodinným domom. - Výška rímasy je max. 4,0 m a výška hrebeňa max. 9,0 m od podlahy prízemí. - Garážovanie môže byť riešené v rámci stavby rodinného domu, ale pripúšťame aj samostatne stojace garáže. - Oplotenie jednotlivých pozemkov navrhujeme riešiť s max. výškou oplotenia smerom od ulice 1,5 1,8 m. max. výška zadného a bočného oplotenia je 2,0 m.. - Mimo plôch určených na zástavbu rodinných domov, je možné umiestniť na pozemku prístrešky resp. náradovníky. Výška rímasy týchto vedľajších stavieb je max. 4,5 m. Max. podlažná plocha týchto vedľajších stavieb je 25 m².
Špecifické regulatívy pre	Pre funkčné plochy č. 202+71+ZaD1.03+RD6 (miestna časť Bučuháza) je stanovená záväzná regulácia

regulačné bloky 202+71+ZaD1.03+RD6:	aj so zonálnou podrobnosťou. Závazná regulácia vyplýva z regulácie podľa „Zastavovacej štúdie Bučuháza“ (ďalej len „zastavovacia štúdia“), spracovateľ: BP KONCEPT s.r.o., dátum spracovania: november 2019. Vymedzenie funkčnej plochy č 202+71+ZaD1.03+RD6 je podľa Prílohy č. 7. Pozemky sa nachádzajú v zastavanom území a mimo zastavaného územia obce/mesta. Pre funkčné plochy č. 202+71+ZaD1.03+RD6 podľa „zastavovacej štúdie“, je stanovená záväzná regulácia priestorového usporiadania: - Pozemky sú určené pre výstavbu rodinných domov. Forma zástavby je obmedzená na samostatne stojace RD (izolovaná zástavba). Priestor umiestnenia rodinných domov reguluje záväzná stavebná čiara stanovujúca neprekročiteľnú hranicu zástavby na pozemku, ktorá je určená v Prílohe č. 7. - Stavebné čiary sú určené na min. 4 m od uličnej čiaru pozemku a min. 6 m od hranice miestnej komunikácie. - Pre pozemky určujeme IZP max. 0,35 + 0,05 v prípade výstavby samostatne stojacich doplnkových stavieb k rodinným domom. - Výškovú úroveň $\pm 0,000$ stavebných objektov navrhujeme max. 0,5 m nad korunou miestnej komunikácie pred pozemkom. - Výška rímsy je max. 4,0 m a výška hrebeňa max. 9,0 m od $\pm 0,000$. - Garážovanie môže byť riešené v rámci stavby rodinného domu, ale pripúšťame aj samostatne stojace garáže. - Oplotenie jednotlivých pozemkov navrhujeme riešiť s max. výškou oplotenia smerom od ulice 1,8 m., max. výška zadného a bočného oplotenia je 2,0 m. - Mimo plôch určených na zástavbu rodinných domov, je možné umiestniť na pozemku min. na stavebnej čiare pozemku pri uličnej hranici a min. 1,0 m od ostatných hraníc pozemku prístrešky alt. Sklady záhradného nábytku a náradia z drevenej, resp. murovanej konštrukcie s max. zastavanou plochou 4,3 x 4,3 m. Výška rímsy alt. atiky týchto prístreškov je max. 3,0 m, výška hrebeňa max. 5,0 od koruny miestnej komunikácie. Celková zastavanosť parcely vrátane zastavanej plochy prístrešku alt. skladu záhradného nábytku a náradia nesmie prekročiť max. limit IZP. Presná poloha komunikácií ako aj poloha navrhovaných komunikácií bude predmetom riešenia ďalších stupňov PD, t. j. nie je záväzná.
Špecifické regulatívy všeobecné:	Pre regulačné bloky 202+71+ZaD1.03+RD6 (miestna časť Bučuháza) spracovať UŠ zóny. Pre regulačné bloky OV11+72+72A+72B+ZaD1.02+ZaD3.40+RD8+ZS10ZaD4.01 (miestna časť Kráľovianky) spracovať UŠ zóny. V prípade výstavby samostatne stojacich doplnkových stavieb k rodinným domom (hospodárske stavby, garáže) je index zastavanosti pre tieto stavby určený osobitne na 0,05 (nad rámec povolených indexov zastavanosti). V lokalitách v dotyku s nezlučiteľnými funkciami (výroba, doprava – cesta I., II. a III. triedy) výstavbu podmieniť vytvorením pásu izolačnej zelene min. šírky 5,0 m, a to na stavebnom pozemku, ktorý je predmetom povoľovania a vykonaním iných protihlukových opatrení (vhodné stavebno-technické riešenia objektov - napr. vhodná orientácia objektov voči zdroju hluku, použitie izolácií proti hluku z vonkajšieho prostredia, použitie vhodných výplní otvorov – okien a dverí, vhodné konštrukcie oplotenia) Zabezpečiť etapizáciu výstavby v rámci povoľovacích procesov tak, aby bola dosiahnutá kompaktnosť urbanistickej štruktúry – t. j. povoliť len výstavbu v priamej nadväznosti na existujúcu zástavbu obce resp. na už povolenú novú výstavbu. Dodržať šírku uličného priestoru (vymedzený uličnou hranou pozemkov = oploteniami pozemkov) min. 10 m. Zabezpečiť parkovanie v zmysle STN 73 6110/Z1, Z2 priamo na vlastnom stavebnom pozemku. Dodržiavať všetky zodpovedajúce zásady a regulatívy vyplývajúce z kapitoly 33.

* Samostatne uvedené regulatívy pre regulačný blok ZaD2.05, ZaD3.01, ZaD3.32 nahrádzajú opakujúce sa regulatívy uvedené pre ostatné regulačné bloky. Ostatné (neopakujúce sa) regulatívy sa však rovnako vťahujú pre regulačný blok ZaD2.05, ZaD3.01, ZaD3.32 ako aj pre ostatné regulačné bloky (jedná sa najmä o regulatívy funkčného využitia).

33.2.2.3. Občianske vybavenie Občianska vybavenosť

Určenie funkčného využívania a priestorového usporiadania územia:

Označenie lokalít (regulačného bloku) v grafike:	10b, 11b, 43, 65, 701, 702, ZaD1.08, ZaD2.06, ZaD3.07 (73-časť, 501-časť), ZaD3.08 (PR1-časť, 61-časť), ZaD3.10 (74, 59, PR2-časť, 503-časť), ZaD3.29 (506), ZaD3.36 (SP2-časť), ZaD3.45 (ZS7-časť), ZaD3.51, ZaD4.22 (ZaD2.05-časť), ZaD4.24 (501-časť, 73-časť)
Charakteristika:	Plochy občianskej vybavenosti slúžiace predovšetkým pre umiestňovanie stavieb a zariadení administratívy, verejnej správy, školstva, kultúry, zdravotníctva, cirkví, sociálnej starostlivosti, verejného stravovania, obchodu a služieb pre obyvateľstvo bývajúce v spádovom území. Stavby sú umiestňované na samostatných pozemkoch.
Funkčné využitie:	
- prevládajúce	Občianska vybavenosť prevažne dennej potreby viazaná na bývajúce obyvateľstvo, nákupné strediská , obchodné domy, supermarkety, diskonty, maloobchodné zariadenia pre obsluhu základnej funkcie územia, verejné stravovanie, rýchle občerstvenie, bufety, kultúrne zariadenia, kostoly, modlitebne, administratívne budovy, objekty verejnej správy krajského a miestneho významu, materské školy, základné školy, umelecké školy, ambulancie, lekárne, výdajne zdravotníckych pomôcok, stacionáre, výrobné a nevýrobné služby pre obsluhu územia, zariadenia športu a telovýchovy viazané na účelové objekty, polícia, požiarnici, CO
- prípustné	Služobné byty , Zábavné zariadenia, kultúrne zariadenia v doplnkovom rozsahu, filmové štúdio v ZaD3.29 , cirkvi a ostatné zariadenia, zariadenia požiarna ochrany a polície, stredné školy, špeciálne školy, polikliniky, telocvične, ihriská, fitness, posilňovne, zeleň líniová a plošná, drobná architektúra a mobiliár, pešie komunikácie, drobné zariadenia vybavenosti a hygienické zariadenia pre obsluhu územia, odstavné státi a parkoviská, komunikácie vozidlové Ubytovacie zariadenia cestovného ruchu, obradné siene, detské domovy, pestúnska starostlivosť, drobná nerušiaci výroba a služby, športové haly, plavárne, kolkárne, čerpacia stanica pohonných hmôt bez sprievodných prevádzok, cyklistické trasy, zariadenia a vedenia technickej infraštruktúry pre obsluhu územia, zeleň, parková úprava, garáže Športové a rekreačné zariadenia
- neprípustné	Rodinné domy, bytové domy okrem existujúcich v regulačnom bloku ZaD3.29 (506), služobné byty v regulačnom bloku ZaD3.36 , regionálne obchodné centrá, nákupné strediská , distribučné a veľkoobchodné centrá, hypermarkety, hobbymarkety, autokempingy, turistické ubytovne, kongresové centrá, veľtržné a výstavné areály, objekty štátnej správy a štátnej reprezentácie, zariadenia obrany, vysoké školy a vysokoškolské areály, ubytovacie a stravovacie zariadenia vysokého školstva, objekty a areály vedy a výskumu, nemocnice, NSP, FNŠP, vysoko špecializované odborné liečebné ústavy, detské ozdravovne, liečebne, domovy sociálnych služieb, záhradníctva, skleníkové hospodárstvo, stavebné dvory, areály veľkých a stredných priemyselných podnikov, priemyselné parky, skladové areály a distribučné centrá, logistické parky, skladové areály súvisiace s výrobou, zariadenia obrany, stavebné dvory a zariadenia, národné štadióny otvorené aj kryté, zariadenia netradičných športov, areály voľného času, záhradkárské osady a lokality, chatové osady, pobytové lúky, zeleň krajinná a ekostabilizačná, parkinggaráže, technické zariadenia pre faunu a pestovanie rastlinného materiálu, kompostárne a zariadenia na spracovanie biologického odpadu , zberné dvory, zariadenia na skládovanie odpadu, spaľovanie odpadu alebo akékoľvek energetické zhodnocovanie odpadu , akékoľvek zariadenia na zhodnocovanie odpadov, tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu, zakázané činnosti v Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov v zmysle Zákona č. 364/2004 (§31 ods. 4) §3, ods. 3, 4 Zákona 305/2018 Z. z. , funkcie zakázané za účelom ochrany životného prostredia a zachovania charakteru terajšej zástavby
Priestorové usporiadanie:	
Max. podlažnosť pre regulačný blok ZaD3.08 a ZaD3.45:	1 NP + podkrovie – pre objekty so šikmou strechou 2 NP – pre objekty s plochou strechou
Max. podlažnosť pre regulačný blok ZaD3.51:	1 NP + podkrovie – povolené sú len objekty so šikmou strechou
Max. podlažnosť pre regulačný blok 11b, ZaD3.10, ZaD3.29:	3 NP
Max. podlažnosť pre regulačný blok ZaD3.36:	4 NP
Max. podlažnosť pre ostatné	4 NP + podkrovie, resp. posledné ustupujúce podlažie

regulačné bloky:	
Index zastavanosti max. pre regulačný blok ZaD3.08 a ZaD3.45:	0,40
Index zastavanosti max. pre ostatné regulačné bloky:	0,80
Koeficient zelene min. pre regulačný blok ZaD3.08, a ZaD3.45, ZaD3.10, 11b, ZaD3.29:	0,40
Koeficient zelene min. pre ostatné regulačné bloky:	0,10 0,15
Špecifické regulatívy pre regulačný blok ZaD2.06 *:	Pre funkčnú plochu č. ZaD2.06 je stanovená záväzná regulácia aj so zonálnou podrobnosťou. Záväzná regulácia vyplýva z regulácie podľa Architektonicko-urbanistickej štúdie „Okolie reštaurácie Žitný ostrov“ (ďalej len „štúdia“), spracovateľ: Ing. arch. Pavol Bodó, Kvetoslavov, dátum spracovania: máj 2008. Vymedzenie funkčnej plochy č. ZaD2.06 je nasledovné: pozemky č. 230-231 lokality I., II., III. podľa „štúdie“. Pozemky sa nachádzajú v zastavanom území obce/mesta. Pre funkčnú plochu č. ZaD2.06 - pozemky č. 230-231 lokality č. I., II. podľa „štúdie“, je stanovená záväzná regulácia priestorového usporiadania: - Pozemky sú určené pre realizáciu málopodlažnej polyfunkčnej výstavby funkciou základnej občianskej vybavenosti a bývania. Forma zástavby nie je obmedzená. Priestor umiestnenia stavebných objektov regulujú stavebné čiary, ktoré sú určené v Prílohe č. 3, 4. Pre pozemky určujeme IZP max. 0,30 0,40. - Výškovú úroveň $\pm 0,000$ stavebných objektov navrhujeme max. 1,00 m od koruny vozovky pred pozemkom. - Výška rímsy je max. 7,00 m a výška hrebeňa max. 11,00 13,50 m od koruny vozovky $\pm 0,000$ (2 NP + podkrovie resp. ustúpené posledné ustupujúce podlažie), výška atiky 7,50 m od $\pm 0,000$. - Dlhodobé a krátkodobé parkovanie osobného auta má byť riešené v rámci pozemku. Pri integrácii funkcie bývania treba vytvoriť podzemné garáže s primeranou kapacitou. Celková zastavanosť parcely so spevnenými plochami parkovacích miest nesmie prekročiť max. limit 40 60 %. - So spevnenými plochami (chodníky, vjazdy do garáží, detské ihriská) a s plochami nezakrytých terás sa neráta pri výpočte IZP. - Koeficient zelene bude 0,15. - Na pozemkoch je stanovená plocha určená na zástavbu. Túto plochu určujú minimálne odstupy od jednotlivých strán pozemku (Príloha č. 3, 4). V rámci nej je možné riešiť pôdorysné usporiadanie polyfunkčných objektov. Maximálne percento zastavateľnosti pri polyfunkčných objektoch je 30 %. - Medzi nezastavateľné pozemky je zaradené verejné priestranstvo riešené formou parkovej úpravy.
Špecifické regulatívy pre regulačný blok ZaD2.51 *:	Pre funkčnú plochu č. ZaD2.51 je stanovená záväzná regulácia priestorového usporiadania: - Pri výstavbe objektov je potrebné rešpektovať existujúcu stavebnú čiaru (Pozn.: V danej lokalite je stavebná čiara totožná s uličnou čiarou).
Špecifické regulatívy všeobecné:	Pre regulačný blok ZaD3.29 spracovať ÚPN zóny. Pre regulačné bloky 701, ZaD3.07, ZaD3.29 spracovať UŠ zóny. Výstavbu v regulačnom bloku ZaD3.10 podmieniť vybudovaním obslužnej paralelnej komunikácie s cestou I. triedy. Zabezpečiť parkovanie v zmysle STN 73 6110/Z1, Z2 priamo na vlastnom stavebnom pozemku. Dodržiavať všetky zodpovedajúce zásady a regulatívy vyplývajúce z kapitoly 33.

* Samostatne uvedené regulatívy pre regulačný blok ZaD2.05 nahrádzajú opakujúce sa regulatívy uvedené pre ostatné regulačné bloky. Ostatné (neopakujúce sa) regulatívy sa však rovnako vťahujú pre regulačný blok ZaD2.05 ako aj pre ostatné regulačné bloky (jedná sa najmä o regulatívy funkčného využitia).

33.2.2.4. Zmiešané plochy bývania a občianskej vybavenosti

Zmiešané plochy rodinných domov a občianskej vybavenosti

Určenie funkčného využívania a priestorového usporiadania územia:

Označenie lokalít (regulačného bloku) v grafike:	ZaD3.11 (RD2-časť), ZaD4.18 (RD2-časť)
Charakteristika:	Zmiešané plochy rodinných domov a občianskej vybavenosti sú plochy slúžiace predovšetkým pre umiestnenie polyfunkčných objektov bývania a občianskej vybavenosti, rekreačnej vybavenosti v zónach celomestského a nadmestského významu a na rozvojových osiach s dôrazom na vytváranie mestského prostredia
Funkčné využitie:	
- prevládajúce	Bývanie s občianskou vybavenosťou, rodinné domy, zariadenia obchodu a služieb, zariadenia verejného stravovania.
- prípustné	Byty v objektoch určených pre inú funkciu, supermarkety, diskonty, zariadenia pre administratívu, správu a riadenie, zariadenia požiarnej ochrany, zariadenia polície, materské školy, zariadenia ambulantnej a lekárskej starostlivosti, lekárne, stacionárne sociálnych služieb, chránené dielne, chránené bývanie, telocvičňa, ihriská, fitness, posilňovne, zariadenia pre netradičné športy, zeleň plošná a líniová, pešie komunikácie, odstavné státa a parkoviská, parkinggaráže, komunikácie vozidlové, zariadenia a vedenia technickej vybavenosti pre obsluhu územia Nákupné strediská, obchodné domy, supermarkety, ubytovacie zariadenia cestovného ruchu, voľný čas a multifikačné zariadenia, zariadenia pre kultúru, zábavné zariadenia, modlitebne, základné školy, základné umelecké školy, jazykové školy, špecifické zdravotnícke zariadenia a služby, polikliniky, domovy sociálnych služieb, domovy dôchodcov, detské domovy, domovy penzióny dôchodcov, zariadenia nezávadných drobných prevádzok výroby a služieb, drobné zariadenia občianskej vybavenosti pre obsluhu územia, doplnkové zariadenia dopravy a technickej vybavenosti
- neprípustné	Obchodné centrá, distribučné a veľkoobchodné centrá, hypermarkety, hobbymarkety, autokempingy, kongresové centrá, veľtržné a výstavné areály, areály cirkevných zariadení okrem modlitebni , zariadenia špeciálnych zložiek štátu, stredné školy, špeciálne školy , vysoké školy a vysokoškolské areály, vedecko-technologické parky, zariadenia výroby a výrobných služieb, areály veľkých a stredných priemyselných podnikov, priemyselné parky, zariadenia skleníkového hospodárstva, skladové areály, distribučné centrá, logistické parky, stavebné dvory a zariadenia, zariadenia pre poľnohospodársku výrobu, štadióny otvorené, kryté, športové a telovýchovné areály, športové haly, kúpaliská, rekreačno-oddychové a športové prírodné areály, záhradkárské osady a lokality, chatové osady, zeleň krajinná a ekostabilizačná, kompostárne a zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného materiálu , zberné dvory, zariadenia na skládovanie odpadu, spaľovanie odpadu alebo akékoľvek energetické zhodnocovanie odpadu , akékoľvek zariadenia na zhodnocovanie odpadov, tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu, zakázané činnosti v Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov v zmysle Zákona č. 364/2004 (§31 ods. 4) §3, ods. 3, 4 Zákona 305/2018 Z. z. , funkcie zakázané za účelom ochrany životného prostredia a zachovania charakteru terajšej zástavby
Priestorové usporiadanie:	
Max. výška oplotenia pozemkov:	1,8 m zo strany od ulice, 2,0 m z ostatných strán
Max. podlažnosť:	1 NP + podkrovia – pre objekty so šikmou strechou 2 NP – pre objekty s plochou strechou
Index zastavanosti max.:	0,60 0,40
Koeficient zelene min.:	0,20 0,40
Špecifické	Min. podiel občianskej vybavenosti 20% celkových nadzemných podlažných plôch


regulatívy všeobecné:	Zabezpečiť parkovanie v zmysle STN 73 6110/Z1, Z2 a na vlastnom pozemku majiteľov pozemkov. Dodržiavať všetky zodpovedajúce zásady a regulatívy vyplývajúce z kapitoly 33.
------------------------------	--

Zmiešané plochy bytových domov a občianskej vybavenosti

Určenie funkčného využívania a priestorového usporiadania územia:

Označenie lokalít (regulačného bloku) v grafike:	ZaD3.34 (PO2-časť)
Charakteristika:	Zmiešané plochy bytových domov a občianskej vybavenosti sú plochy slúžiace predovšetkým pre umiestnenie polyfunkčných objektov bývania a občianskej vybavenosti, rekreačnej vybavenosti v zónach celomestského a nadmestského významu a na rozvojových osiach s dôrazom na vytváranie mestského prostredia
Funkčné využitie:	
- prevládajúce	Bývanie s občianskou vybavenosťou, bytové domy, zariadenia obchodu a služieb, zariadenia verejného stravovania.
- prípustné	Byty v objektoch určených pre inú funkciu, supermarket, diskonty, zariadenia pre administratívu, správu a riadenie, zariadenia požiarnej ochrany, zariadenia polície, materské školy, zariadenia ambulantnej a lekárskej starostlivosti, lekáreň, stacionárne sociálnych služieb, chránené dielne, chránené bývanie, telocvičňa, ihriská, fitness, posilňovne, zariadenia pre netradičné športy, zeleň plošná a líniová, pešie komunikácie, odstavné státia a parkoviská, parkinggaráže, komunikácie vozidlové, zariadenia a vedenia technickej vybavenosti pre obsluhu územia Nákupné strediská, obchodné domy, supermarket, ubytovacie zariadenia cestovného ruchu, voľný čas a multifunkčné zariadenia, zariadenia pre kultúru, zábavné zariadenia, modlitebne, základné školy, základné umelecké školy, jazykové školy, špecifické zdravotnícke zariadenia a služby, polikliniky, domovy sociálnych služieb, domovy dôchodcov, detské domovy, domovy penzióny dôchodcov, zariadenia nezávadných drobných prevádzok výroby a služieb, drobné zariadenia občianskej vybavenosti pre obsluhu územia, doplnkové zariadenia dopravy a technickej vybavenosti
- neprípustné	Obchodné centrá, distribučné a veľkoobchodné centrá, hypermarkety, hobbymarkety, autokempingy, kongresové centrá, veľtržné a výstavné areály, areály cirkevných zariadení, zariadenia špeciálnych zložiek štátu, stredné školy, špeciálne školy, vysoké školy a vysokoškolské areály, vedecko-technologické parky, zariadenia výroby a výrobných služieb, areály veľkých a stredných priemyselných podnikov, priemyselné parky, zariadenia skleníkového hospodárstva, skladové areály, distribučné centrá, logistické parky, stavebné dvory a zariadenia, zariadenia pre poľnohospodársku výrobu, štadióny otvorené, kryté, športové a telovýchovné areály, športové haly, kúpaliská, rekreačno-oddychové a športové prírodné areály, záhradkárské osady a lokality, chatové osady, zeleň krajinná a ekostabilizačná, kompostárne a zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného materiálu, zberné dvory, zariadenia na skládovanie odpadu, spaľovanie odpadu alebo akékoľvek energetické zhodnocovanie odpadu, akékoľvek zariadenia na zhodnocovanie odpadov, tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu, zakázané činnosti v Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov v zmysle Zákona č. 364/2004 (§31 ods. 4) §3, ods. 3, 4 Zákona 305/2018 Z. z., funkcie zakázané za účelom ochrany životného prostredia a zachovania charakteru terajšej zástavby
Priestorové usporiadanie:	
Max. podlažnosť:	3 NP + podkrovie, resp. posledné ustupujúce podlažie, zároveň rešpektovať podlažnosť podľa legendy ku grafickej prílohe (pozri „Grafickú prílohu“ za touto tabuľkou)
Index zastavanosti max.:	0,40
Koeficient zelene min.:	0,40
Špecifické regulatívy:	Rešpektovať podmienky v zmysle grafickej prílohy (pozri „Grafickú prílohu“ za touto tabuľkou). Min. podiel občianskej vybavenosti 20% celkových nadzemných podlažných plôch Zabezpečiť parkovanie v zmysle STN 73 6110/Z1, Z2 priamo na vlastnom stavebnom pozemku. Dodržiavať všetky zodpovedajúce zásady a regulatívy vyplývajúce z kapitoly 33.

Grafická príloha:



- 1 – ponechať pôvodné/nezbúrané krídlo
- 2a – asanovať a znova vybudovať krídlo
- 2b – ponechať existujúce krídla
- 3 – ponechať starú koniareň v súčasnom objeme
- 4 – vybudovať hotel s 3 NP + podkrovím (sedlová strecha)
- 5a – vybudovať bytové domy s 1 NP + podkrovím (sedlová strecha), ponechať súčasný vstup z existujúcej komunikácie. Zachovať pohľady na hlavné budovy č. 1, 2a, 2b
- 5b – vybudovať bytové domy s 4 NP (plochá strecha)
- 6a – realizovať parkové úpravy s vylúčením automobilovej dopravy
- 6b – realizovať parkové úpravy
- 7 – ponechať existujúci objekt.

33.2.2.5. Zmiešané plochy občianskej vybavenosti, priemyslu, podnikateľských aktivít a skladového hospodárstva

Určenie funkčného využívania a priestorového usporiadania územia:

Označenie lokalít (regulačného bloku) v grafike:	505, ZaD3.37 (PO1), ZaD3.43, ZaD3.50 (PR2-časť)
Charakteristika:	Plochy slúžiace pre umiestňovanie zmiešaných funkcií občianskej vybavenosti, pre umiestňovanie stavieb a zariadení obchodu a služieb, výrobných služieb, nezávadnej priemyselnej výroby,

skladového hospodárstva a podnikateľských aktivít bez rušivého vplyvu na okolie	
Funkčné využitie:	
- prevládajúce	Menšie areály priemyselných podnikov s doplnujúcimi prevádzkami a skladmi, obchody a nevýrobné služby, výrobné služby pre obsluhu územia, výrobné zdravotníckych pomôcok
- prípustné	Objekty súvisiaceho vedeckého a výrobného výskumu, skladové areály súvisiace s výrobou, drobné zariadenia občianskej vybavenosti, plošná a líniová zeleň, drobná architektúra a mobiliár, pešie komunikácie, vozidlové komunikácie, odstavné státa a parkoviská, príslušná technická vybavenosť, strážna služba, zariadenia požiarnej ochrany, zberné dvory, diskontné centrá Služobné byty, skleníkové hospodárstvo, stavebné dvory
- neprípustné	Rodinné domy, bytové domy, športové areály, športové haly, telocvične, kúpaliská, areály voľného času, záhradkárské a chatové osady, cyklistické trasy , kompostárne, zberné dvory, akékoľvek zariadenia na zhodnocovanie odpadov, a zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného materiálu, zariadenia na skládovanie odpadu, spaľovanie odpadu alebo akékoľvek energetické zhodnocovanie odpadu , tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu, zakázané činnosti v Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov v zmysle Zákona č. 364/2004 (§31 ods. 4) §3, ods. 3, 4 Zákona 305/2018 Z. z., funkcie zakázané za účelom ochrany životného prostredia a zachovania charakteru terajšej zástavby
Priestorové usporiadanie:	
Max. podlažnosť pre regulačný blok 505:	2 NP + podkrovie, resp. posledné ustupujúce podlažie / 12 m
Max. podlažnosť pre ostatné regulačné bloky:	3 NP
Index zastavanosti max.:	0,60 0,40 (pozri aj špecifické regulatívy)
Koeficient zelene min.:	0,20 0,40 (pozri aj špecifické regulatívy)
Špecifické regulatívy:	V prípade výnimočných situácií (stiesnené podmienky...) je možné na základe individuálneho posúdenia MZ povoliť väčší index zastavanosti a menší koeficient zelene – v takom prípade je potrebné preukázať vhodnosť riešenia štúdiu (vizualizácie, umiestnenie stavieb voči okoliu...) a svetlo-technickými výpočtami. Pre regulačné bloky 505, ZaD3.37, ZaD3.50 spracovať UŠ zóny. Zabezpečiť ekologickú nezávadnosť výrobných aktivít. Zabezpečiť výsadbu izolačnej ochrannéj zelene od obytných území. Zabezpečiť parkovanie v zmysle STN 73 6110/Z1, Z2 priamo na vlastnom stavebnom pozemku. Dodržiavať všetky zodpovedajúce zásady a regulatívy vyplývajúce z kapitoly 33.

33.2.2.6. Priemyselná zóna výroba, skladové hospodárstvo, a podnikateľské aktivity a technická vybavenosť

Určenie funkčného využívania a priestorového usporiadania územia:

Označenie lokalít (regulačného bloku) v grafike:	39, 73, 501, 503, 504, ZaD2.09, ZaD3.06, ZaD3.33, ZaD3.46 (12, RD5-časť)
Charakteristika regulačného bloku ZaD3.33:	Plochy slúžiace pre umiestňovanie areálov skladového hospodárstva a podnikateľských aktivít bez rušivého vplyvu na okolie (ekologická centrála AQUA PRO - sklad prázdnych a plných fliaš, baliareň vody a súvisiace prevádzky)
Charakteristika ostatných regulačných blokov:	Plochy slúžiace pre umiestňovanie areálov priemyselnej výroby, skladového hospodárstva a podnikateľských aktivít bez rušivého vplyvu na okolie
Funkčné využitie:	
- prevládajúce	Areály veľkých priemyselných podnikov s doplnujúcimi prevádzkami a skladmi, služby a výroby všetkých druhov združené v priemyselných parkoch, v lokalite č. 504 len areály s ľahkou priemyselnou

	výrobou a skladmi
- prípustné	Objekty súvisiaceho vedeckého výskumu, administratívne objekty súvisiace s hlavnými funkciami, stravovanie pre zamestnancov, administratívne budovy, areály súvisiace s výrobou, plošná a líniová zeleň, pešie komunikácie, vozidlové komunikácie, odstavné státa a parkoviská, zariadenia a vedenia technickej vybavenosti pre obsluhu územia, drobná nerušiaci výroba a služby, skladové areály súvisiace s výrobou Občianska vybavenosť a služby na obsluhu územia, služobné byty, distribučné a veľkoobchodné centrá, verejné stravovanie malého rozsahu, rýchle občerstvenie, bufety, zariadenia požiarnej ochrany, stredné a špeciálne školy, výrobné a nevýrobné služby pre obsluhu územia, skladové areály, logistické parky, zariadenia športu a telovýchovy viazané na účelové objekty, drobná architektúra a mobiliár, parking garáže, čerpacie stanice pohonných hmôt bez sprievodných prevádzok, kompostárne, zariadenia na zber, skladovanie a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného materiálu zberné dvory – len v lokalite č. ZaD2.09 na parc. reg. C č. 221/51,52,53,54, 221/22, športovo-rekreačné zariadenia
- neprípustné pre regulačný blok ZaD3.33	Všetky ostatné funkcie okrem prevádzky ekologickej centrály AQUA PRO a okrem uvedených v prevládajúcom a prípustnom využití
- neprípustné pre ostatné regulačné bloky	Rodinné domy (okrem existujúceho RD v lokalite č. ZaD3.46), bytové domy, športové areály, športové haly, telocvične, kúpaliská, areály voľného času, záhradkárské a chatové osady, kompostárne a zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného materiálu – okrem uvedených v obmedzenom rozsahu, zariadenia na skládovanie odpadu, spaľovanie odpadu alebo akékoľvek energetické zhodnocovanie odpadu, zariadenia na zhodnocovanie odpadov mimo zariadení na zhodnocovanie odpadov uvedených v bode 33.2.2.6 ako prípustné, tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu, zakázané činnosti v Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov v zmysle zákona č. 364/2004 (§31 ods. 4) §3, ods. 3, 4 Zákona 305/2018 Z. z., funkcie zakázané za účelom ochrany životného prostredia a zachovania charakteru terajšej zástavby okrem uvedených v prípustnom využití
Priestorové usporiadanie:	
Max. podlažnosť pre regulačné bloky 504, ZaD2.09, ZaD3.46:	2 NP + podkrovia, resp. posledné ustupujúce podlažie / 12 m
Max. podlažnosť pre ostatné regulačné bloky:	3 NP
Index zastavanosti max.:	0,60 0,40 (pozri aj špecifické regulatívy)
Koeficient zelene min.:	0,20 (pozri aj špecifické regulatívy)
Špecifické regulatívy:	V prípade výnimočných situácií (stiesnené podmienky...) je možné na základe individuálneho posúdenia MZ povoliť väčší index zastavanosti a menší koeficient zelene – v takom prípade je potrebné preukázať vhodnosť riešenia štúdiou (vizualizácie, umiestnenie stavieb voči okoliu...) a svetlo-technickými výpočtami. Pre regulačné bloky 501+ZaD3.06, 503+ZaD3.10, 504, ZaD2.09 spracovať UŠ zóny. Výstavbu v regulačnom bloku 73, 501, ZaD3.06 podmieniť vybudovaním obslužnej paralelnej komunikácie s cestou II. triedy a situovanie prípustnej občianskej vybavenosti požadovať najmä pozdĺž tejto komunikácie. Výstavbu v regulačnom bloku 503 podmieniť vybudovaním obslužnej paralelnej komunikácie s cestou I. triedy. Pri stavebných konaniach na prípravu výstavby priemyselných a iných výrobných areálov požadovať vypracovanie sadových úprav (vrátane realizácie a následnej údržby). Zabezpečiť ekologickú nezávadnosť výrobných aktivít. Zabezpečiť výsadbu izolačnej ochranné zelene od obytného pásma, po celej dĺžke priemyselnej zóny. V prípade väčších prevádzok predčistiť odpadové vody. Zabezpečiť parkovanie v zmysle STN 73 6110/Z1, Z2 priamo na vlastnom stavebnom pozemku. Dodržiavať všetky zodpovedajúce zásady a regulatívy vyplývajúce z kapitoly 33.

33.2.2.7. Športovo-rekreačná vybavenosť

Určenie funkčného využívania a priestorového usporiadania územia:

Označenie lokalít (regulačného bloku) v grafike:	25, 26c, 29, 30, 35, 305, 306, ZaD3.01, ZaD3.17 (vo výhlade ZaD1.10 v časti plochy), ZaD3.19 (28), ZaD3.21, ZaD3.26 (32, 56-časť), ZaD3.28 (305-časť), ZaD3.47 (50), ZaD4.09, ZaD4.25 (ZaD3.52-časť)
Charakteristika regulačných blokov 25, 26c, ZaD3.01:	Plochy športu a rekreácia slúžiace predovšetkým pre športové a voľnočasové aktivity.
Charakteristika ostatných regulačných blokov:	Plochy slúžiace pre rekreáciu, oddych v rekreačných zariadeniach – rôzne formy ubytovacích a stravovacích zariadení, pobyt v prírodnom prostredí, športové aktivity a rekreačné ihriská prírodného charakteru.
Funkčné využitie:	
- prevládajúce	Plochy prevažne areálového charakteru s využitím pre šport, tvorené krytými a otvorenými športovými zariadeniami, športovými ihriskami slúžiacimi pre organizovanú telovýchovu a územia slúžiace športovým aktivitám vo voľnom čase, prechodné ubytovanie hotelového a penziónového typu, apartmánové domy , liečebný/kúpeľný dom – len vo vyznačenej časti * lokality č. ZaD3.17 (* pozri výkresy č. 2.1, 2.2), relaxačné centrá, kúpaliská, termálne kúpaliská, areály voľného času, ubytovacie zariadenia cestovného ruchu – hotely, penzióny, turistické ubytovne, prislúchajúca dopravná a technická vybavenosť, klubové zariadenia, v lokalite č. ZaD3.01 len strelecký klub a zariadenie pre cvičenie psov, v lokalite č. ZaD3.21 len jachtársky klub a súvisiace zariadenia, v lokalite č. ZaD3.28 len apartmánové domy a ubytovacie zariadenia cestovného ruchu, v lokalite č. ZaD4.09 len bežecká dráha a súvisiace obslužné zariadenia
- prípustné	Ubytovacie zariadenia viažuce sa na funkciu, objekty individuálnej chatovej rekreácie , záhradky, agroturistika, liečebný dom v ZaD3.17 v časti pri Čilistovskej ceste, odstavné státi a parkoviská pre obsluhu funkcie, doplnkové funkcie, ktoré neprekročia svojím rozsahom 15 % plochy pozemkov prevládajúcej funkcie, služobné byty , maloobchodné zariadenia pre obsluhu základnej funkcie územia, verejné stravovanie, rýchle občerstvenie, bufety, Objekty a zariadenia pre obsluhu základnej funkcie, doplnkové služby, kongresové centrum
- neprípustné	Objekty individuálnej chatovej rekreácie, záhradky, agroturistika, Bytové domy, rodinné domy, obchodné centrá, nákupné strediská, obchodné domy, distribučné a veľkoobchodné centrá, hypermarkety, supermarket, diskonty, veľtržné a výstavné areály, obradné siene, kostoly, modlitebne, objekty verejnej správy, štátnej správy, zariadenia obrany, materské školy, základné umelecké školy, stredné a vysoké školy, areály vedy a výskumu, polikliniky, nemocnice, domovy dôchodcov, záhradníctva, skleníkové hospodárstvo, priemyselná výroba, poľnohospodárska a živočíšna výroba, skladové areály, stavebné dvory, kompostárne a zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného materiálu, zberné dvory, zariadenia na skládovanie odpadu, spaľovanie odpadu alebo akékoľvek energetické zhodnocovanie odpadu, akékoľvek zariadenia na zhodnocovanie odpadov, čerpacia stanica pohonných hmôt, tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu, zakázané činnosti v Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov v zmysle Zákona č. 364/2004 (§31 ods. 4) §3, ods. 3, 4 Zákona 305/2018 Z. z., činnosti nevhodné v Chránenom vtáčom území SKCHVU 007 Dunajské luhy a v nadregionálnom biokoridore toku Dunaja podľa kapitoly č. 33.4.3, funkcie zakázané za účelom ochrany životného prostredia a zachovania charakteru terajšej zástavby
Priestorové usporiadanie:	
Max. výška oplozenia pozemkov:	1,8 m zo strany od ulice, 2,0 m z ostatných strán
Max. podlažnosť pre vyznačenú časť * regulačného bloku ZaD3.17:	4 NP (* pozri výkresy č. 2.1, 2.2)
Max. podlažnosť pre regulačný blok ZaD3.17:	5 NP + podkrovie, resp. posledné ustupujúce podlažie
Max. podlažnosť	1 NP + podkrovie, resp. posledné ustupujúce podlažie

pre regulačný blok ZaD3.28, ZaD4.09:	
Max. podlažnosť pre ostatné regulačné bloky:	2 NP + podkrovie, resp. posledné ustupujúce podlažie / 12 m
Index zastavanosti max. pre regulačný blok ZaD3.28:	0,40
Index zastavanosti max. pre regulačný blok ZaD4.09:	0,03
Index zastavanosti max. pre ostatné regulačné bloky:	0,20
Koeficient zelene min.:	0,20 0,50
Špecifické regulativy:	Pre regulačné bloky ZaD3.17, ZaD3.26, 30+ZaD3.47 spracovať UŠ zóny a následne ÚR pre celú lokalitu resp. jej logicky ucelenú časť. V Chránenom vtáčom území SKCHVU 007 Dunajské luhy a v nadregionálnom biokoridore tok Dunaja (35, ZaD3.21) zakázať rekreačné aktivity, ktoré sú v príkrom rozpore s environmentálnymi záujmami týchto vzácných území, jedná sa konkrétne o obmedzenie všetkých foriem intenzívnej pobytovej rekreácie vrátane hausbótov, rekreačných stredísk, hotelov, kempingov, ako aj foriem spojených s jazdou motorových plavidiel a vozidiel všetkých druhov pri Starom koryte Dunaja a v okolí Vtáčieho ostrova. V okolí Vtáčieho ostrova obmedziť lov pernatej zveri. Zabezpečiť parkovanie v zmysle STN 73 6110/Z1, Z2 priamo na vlastnom stavebnom pozemku. Dodržiavať všetky zodpovedajúce zásady a regulatívy vyplývajúce z kapitoly 33.

Určenie funkčného využívania a priestorového usporiadania územia:

Označenie lokalít (regulačného bloku) v grafike:	ZaD1.07
Charakteristika:	Plochy slúžiace pre rekreáciu, oddych v rekreačných zariadeniach – aquapark s celoročnou prevádzkou, vnútorné a vonkajšie vodné plochy, rôzne formy ubytovacích a stravovacích zariadení, pobyt v prírodnom prostredí, športové aktivity a rekreačné ihriská prírodného charakteru, dostihový areál s prevahou parkových a pretekárskych plôch – prekážková dostihová dráha, dostihová dráha, parkúr.
Funkčné využitie:	
- prevládajúce	Plochy prevažne areálového charakteru s využitím pre šport, tvorené krytými a otvorenými športovými zariadeniami, športovými ihriskami slúžiacimi pre organizovanú telovýchovu a plochy slúžiace športovým aktivitám vo voľnom čase, prechodné ubytovanie hotelového a penziónového typu, apartmánové domy, relaxačné centrá, kúpaliská, termálne kúpaliská, aquapark s celoročnou prevádzkou, areály voľného času, ubytovacie zariadenia cestovného ruchu – hotely, penzióny, turistické ubytovne, rekreačné ihriská prírodného charakteru, prírodné prostredie – zeleň, krajinná zeleň, rekreačná zeleň, zeleň lesoparkov a parkov, zeleň ekostabilizačná, líniová a plošná zeleň, vodné plochy, prislúchajúca dopravná a technická vybavenosť, klubové zariadenia
- prípustné	Hygienické zariadenia, odstavné státa a parkoviská, vnútroareálové komunikácie pre obsluhu územia, komunikácie pešie, zariadenia a vedenia technickej vybavenosti pre obsluhu územia, drobná architektúra a mobiliár, agrocentrum, nákupné centrum, tribúny, VIP sektory, stávkovanie, klubové stajne, administratíva, archív, rýchla zdravotnícka pomoc, bezpečnostná služba. Drobné zariadenia stravovania, rýchle občerstvenie, nevýrobné služby, kemping len v okrajovej polohe alebo vo väzbe na ďalšie rekreačné plochy, objekty a zariadenia pre obsluhu základnej funkcie, doplnkové služby.
- neprípustné	Rodinné domy, bytové domy, regionálne obchodné centrá, distribučné a veľkoobchodné centrá, hypermarkety, hobbymarkety, supermarket, diskonty, veľtržné a výstavné areály, kostoly a modlitebne, cirkev a jej ostatné zariadenia, materské školy, stredné školy, špeciálne školy, vysoké školy a vysokoškolské areály, polikliniky, nemocnice NsP a FNsP, liečebné ústavy, domovy dôchodcov, výrobné služby, areály priemyselných podnikov, priemyselné parky, skladové areály, stavebné dvory

	a zariadenia, logistické parky, administratívne budovy, objekty ústredných orgánov štátnej správy a štátnej reprezentácie, objekty verejnej správy krajského a miestneho významu, zariadenia obrany, záhradkárské osady a lokality, chatové osady, technické zariadenia pre faunu a pestovanie rastlinného materiálu, ČSPH, kompostárne a zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného materiálu, zberné dvory, zariadenia na skládovanie odpadu, spaľovanie odpadu alebo akékoľvek energetické zhodnocovanie odpadu, akékoľvek zariadenia na zhodnocovanie odpadov, tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu, zakázané činnosti v Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov v zmysle Zákona č. 364/2004 (§31 ods. 4) §3, ods. 3, 4 Zákona 305/2018 Z. z., funkcie zakázané za účelom ochrany životného prostredia a zachovania charakteru terajšej zástavby
Priestorové usporiadanie:	
Max. podlažnosť:	2 NP + podkrovie, resp. posledné ustupujúce podlažie /12 m
Index zastavanosti max.:	0,20
Koeficient zelene min.:	0,20
Špecifické regulatívy:	Zabezpečiť parkovanie v zmysle STN 73 6110/Z1, Z2. Dodržiavať všetky zodpovedajúce zásady a regulatívy vyplývajúce z kapitoly 33.

33.2.2.8. Záhradkárske osady

Určenie funkčného využívania a priestorového usporiadania územia:

Označenie lokalít (regulačného bloku) v grafike:	26b, 63, 401
Charakteristika:	Záhradkársky využívané plochy s rôznou mierou zastavanosti pozemkov a rôznou úrovňou technického vybavenia najmä na individuálnu a rodinnú rekreáciu, prípadne s pestovateľskými plochami slúžiacimi pre samozásobovanie
Funkčné využitie:	
- prevládajúce	Záhrady, záhradkárske a chatové osady a lokality
- prípustné	Drobné zariadenia vybavenosti a hygienické zariadenia pre obsluhu územia Drobná výroba a spracovanie produktov, menšie skladové kapacity, drobná architektúra, menšie kapacity pre spracovanie biologického odpadu, zeleň krajinná a ekostabilizačná, drobná architektúra a mobiliár, pešie komunikácie, kompostárne a zariadenia na zhodnocovanie zeleného odpadu, odstavné státa a parkoviská, zariadenia a vedenia technickej vybavenosti pre obsluhu územia
- neprípustné	Všetky ostatné funkcie okrem záhradkárskej osady uvedených v prevládajúcom a prípustnom využití
Priestorové usporiadanie:	
Prípustný spôsob zástavby pre ZCH:	izolovaná zástavba
Max. podlažnosť:	1 NP + podkrovie, resp. posledné ustupujúce podlažie
Index zastavanosti max.:	0,10 Zároveň je obmedzená zastavaná plocha ZCH na 50 m ²
Koeficient zelene min.:	0,60
Špecifické regulatívy:	Zabezpečiť parkovanie v zmysle STN 73 6110/Z1, Z2 priamo na vlastnom stavebnom pozemku. Dodržiavať všetky zodpovedajúce zásady a regulatívy vyplývajúce z kapitoly 33.

33.2.2.9. Cintoríny - pohrebiská

Určenie funkčného využívania a priestorového usporiadania územia:

Označenie lokalít (regulačného bloku) v grafike:	ZaD4.12 (9b - časť)
---	----------------------------

Charakteristika:	Vyhradená zeleň areálov s hrobovými miestami, malou architektúrou a výtvarnými dielami
Funkčné využitie:	
- prevládajúce	Plochy zelene s hrobovými miestami, malou architektúrou a výtvarnými dielami, pamätníky a memoriálne areály v zeleni, kolumbáriá, pešie komunikácie
- prípustné	Drobná architektúra a mobiliár (lavičky, odpadové koše, verejné osvetlenie a pod.), zariadenia občianskeho vybavenia cintorínov (domy smútku, predajne kvetov, nevýrobné časti kamenárstva, verejné hygienické zariadenia a pod.), menšie sakrálne stavby slúžiace prevládajúcej funkcii (cintorínske kaplnky) Komunikácie pre obsluhu územia, pešie komunikácie, parkovacie plochy, nevyhnutné technické vybavenie
- neprípustné	Všetky ostatné funkcie okrem uvedených v prevládajúcom a prípustnom využití
Priestorové usporiadanie:	
Max. podlažnosť:	1 NP
Index zastavanosti max.:	0,85 (do zastavanosti sú započítané aj hrobové miesta, ktoré sú „zelené“)
Koeficient zelene min.:	-- (nie je požadovaný)
Špecifické regulatívy:	Zabezpečiť parkovanie v zmysle STN 73 6110/Z1, Z2. Zariadenia občianskeho vybavenia cintorínov (okrem sakrálnych stavieb) a parkovacie plochy lokalizovať v okrajových častiach pohrebiska. Pred vypracovaním dokumentácie pre povolenie rozšírenia cintorína je potrebné vykonať hydrogeologické posúdenie. Dodržiavať všetky zodpovedajúce zásady a regulatívy vyplývajúce z kapitoly 33.

33.2.2.910. Vegetačné úpravy (zeleň parkov a lesoparkov)

Určenie funkčného využívania a priestorového usporiadania územia:

Označenie lokalít (regulačného bloku) v grafike:	56, 57, 59, 61, 64, 65, ZaD1.06, ZaD3.20 (68), ZaD3.24 (49-časť), ZaD3.42 (67), ZaD3.52
Charakteristika:	Plochy slúžiace pre zeleň lesoparkov a parkov, v regulačnom bloku ZaD3.42 (67), ZaD3.20 (68) pre zeleň vo voľnej krajine
Funkčné využitie:	
- prevládajúce	Plochy parkovej a sadovníckej upravenej zelene, plochy zelene s úpravou lesoparkového charakteru dostupné širokej verejnosti, zeleň plošná a líniová plniaca významnú funkciu
- prípustné	Drobná architektúra a mobiliár, zariadenie pre faunu a flóru, galéria, pešie komunikácie, menšie ihriská, plochy pre deti a pod., altánky, vodné plochy. Pobytové lúhy, náučné chodníky, turistické a cyklistické trasy, drobné zariadenia pre vedecko-výskumné účely, drobné zariadenia vybavenosti, hygienické a technické zariadenia pre obsluhu územia, verejné stravovanie, reštaurácia, čárda, rýchle občerstvenie, bufety, zjazdové chodníky, bežecké dráhy.
- neprípustné	Všetky ostatné funkcie okrem uvedených v prevládajúcom a prípustnom využití, osobitne činnosti nevhodné v Chránenom vtáčom území SKCHVU 007 Dunajské luhy a v nadregionálnom biokoridore toku Dunaja podľa kapitoly č. 33.4.3
Priestorové usporiadanie:	
Max. podlažnosť:	1 NP + podkrovie, resp. posledné ustupujúce podlažie
Index zastavanosti max.:	0,10
Koeficient zelene min.:	0,70
Špecifické regulatívy:	V Chránenom vtáčom území SKCHVU 007 Dunajské luhy a v nadregionálnom biokoridore tok Dunaja (ZaD3.20 a ZaD3.42) zakázať rekreačné aktivity, ktoré sú v príkrom rozpore s environmentálnymi záujmami týchto vzácnych území, jedná sa konkrétne o obmedzenie všetkých foriem intenzívnej

	pobytovej rekreácie vrátane hausbótov, rekreačných stredísk, botelov, kempingov, ako aj foriem spojených s jazdou motorových plavidiel a vozidiel všetkých druhov pri Starom koryte Dunaja a v okolí Vtáčieho ostrova. V okolí Vtáčieho ostrova obmedziť lov pernatej zveri. Dodržiavať všetky zodpovedajúce zásady a regulatívy vyplývajúce z kapitoly 33.
--	--

33.2.2.1011. Vodohospodárske zariadenia

Určenie funkčného využívania a priestorového usporiadania územia:

Označenie lokalít (regulačného bloku) v grafike:	ZaD3.22, ZaD4.03
Charakteristika:	Plochy určené pre umiestnenie stavieb a zariadení slúžiacich pre prevádzku vodohospodárskych systémov
Funkčné využitie:	
- prevládajúce	Vodné zdroje, vodojemy, čerpacie stanice, ČOV, vodné diela, dažďové nádrže, prevádzkové areály správcov, iné vodné stavby (oživenie mŕtveho ramena Báč v ZaD4.03)
- prípustné	Tranzitné vedenia nadradeného významu súvisiace s funkciou vodohospodárskych zariadení, u vodárenských zdrojov a vodojemov v rámci PHO I. stupňa iba tie objekty, ktoré sú v súlade s §32 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a príslušným vodoprávnym rozhodnutím Administratívne budovy, sociálne a stravovacie zariadenia pre zamestnancov, sklady, skladovacie plochy, dielne, komunikácie, odstavné plochy a parkoviská slúžiace prevádzke, byty v objektoch slúžiacich na inú funkciu, les ako súčasť ochranných pásiem a širšieho územia vodohospodárskych zariadení
- neprípustné	Všetky ostatné funkcie okrem uvedených v prevládajúcom a prípustnom využití
- dopĺňajúce ust.	Stavby a malé zariadenia vodného hospodárstva možno umiestniť vo všetkých plochách iných funkcií
Priestorové usporiadanie:	
Max. podlažnosť:	-- (výstavba nadzemných objektov, je neprípustná)
Index zastavanosti max.:	-- (výstavba nadzemných objektov je neprípustná)
Koeficient zelene min.:	-- (nie je požadovaný)
Špecifické regulatívy:	Podlieha osobitnému posúdeniu na regionálnom úrade verejného zdravotníctva. Dodržiavať všetky zodpovedajúce zásady a regulatívy vyplývajúce z kapitoly 33.

33.2.2.1112. Dopravné plochy

Určenie funkčného využívania a priestorového usporiadania územia:

Označenie lokalít (regulačného bloku) v grafike:	49, 50, 53, 54, ZaD1.11, ZaD1.12, ZaD1.13, ZaD2.10, ZaD2.11, ZaD2.12, ZaD2.13, ZaD3.14a-e (BD3-časť, BD4-časť, ZaD2.14.f-časť), ZaD3.25 (57-časť), ZaD3.27, ZaD3.41 (a-c), ZaD3.49 ZaD4.04, ZaD4.05, ZaD4.15 (BD3-časť), ZaD4.16 (OV4-časť), ZaD4.23 (ZaD2.05-časť), ZaD4.26
Charakteristika:	Plochy slúžiace pre dopravnú vybavenosť – komunikácie, parkovacie plochy a parkovacie domy.
Funkčné využitie:	
- prevládajúce	Komunikácie vozidlové, cyklistické a pešie, parkovacie plochy, parkovacie domy, bežecké dráhy
- prípustné	Inžinierske siete Vegetačné úpravy (zeleň) Drobná architektúra a mobiliár
- neprípustné	Všetky ostatné funkcie okrem uvedených v prevládajúcom a prípustnom využití, osobitne činnosti nevhodné v Chránenom vtáčom území SKCHVU 007 Dunajské luhy a v nadregionálnom biokoridore toku Dunaja podľa kapitoly č. 33.4.3.
Priestorové usporiadanie:	
Max. podlažnosť pre regulačný blok	2 3 NP

ZaD3.14 (a-e):	
Max. podlažnosť pre ostatné regulačné bloky:	-- (výstavba nadzemných objektov, okrem drobnej architektúry, je neprípustná)
Index zastavanosti max. pre regulačný blok ZaD3.14 (a-e):	-- (nie je obmedzený)
Index zastavanosti max. pre ostatné regulačné bloky:	-- (výstavba nadzemných objektov, okrem drobnej architektúry, je neprípustná)
Koeficient zelene min.:	-- (nie je požadovaný)
Špecifické regulatívy:	V Chránenom vtáčom území SKCHVU 007 Dunajské luhy a v nadregionálnom biokoridore tok Dunaja (49, 50, ZaD2.13) zakázať rekreačné aktivity, ktoré sú v príkrom rozpore s environmentálnymi záujmami týchto vzácných území, jedná sa konkrétne o obmedzenie všetkých foriem intenzívnej pobytovej rekreácie vrátane hausbótov, rekreačných stredísk, botelov, kempingov, ako aj foriem spojených s jazdou motorových plavidiel a vozidiel všetkých druhov pri Starom koryte Dunaja a v okolí Vtáčieho ostrova. V okolí Vtáčieho ostrova obmedziť lov pernatej zveri. Dodržiavať všetky zodpovedajúce zásady a regulatívy vyplývajúce z kapitoly 33.

33.2.3. Nezastavané územie

Plochy poľnohospodárskej krajiny

Určenie funkčného využívania a priestorového usporiadania územia:

Označenie lokalít (regulačného bloku) v grafike:	Plochy bez označenia (v zmysle legendy výkresu č. 2)
Charakteristika:	Plochy poľnohospodárskej krajiny (Sady, Vinice, Záhrady, Orná pôda, Trvalé trávne porasty) - plochy slúžiace pre poľnohospodársku rastlinnú výrobu – pestovanie poľnohospodárskych plodín a trávne porasty
Funkčné využitie:	
- prevládajúce	poľnohospodárska pôda všetkých druhov (najmä orná pôda, vinice, trvalé trávne porasty)
- prípustné	dopravná vybavenosť - trasy prechádzajúce územím technická vybavenosť - trasy prechádzajúce územím prvky ekologickej stability (vodné plochy a toky, lesy, nelesná drevinová vegetácia, biocentrá a biokoridory, vetrolamy, lúky)
- neprípustné	Všetky ostatné funkcie okrem uvedených v prevládajúcom a prípustnom využití, osobitne činnosti nevhodné v Chránenom vtáčom území SKCHVU 007 Dunajské luhy a v nadregionálnom biokoridore toku Dunaja podľa kapitoly č. 33.4.3.
Priestorové usporiadanie:	
Max. podlažnosť:	-- (výstavba nadzemných objektov, je neprípustná)
Index zastavanosti max.:	-- (výstavba nadzemných objektov je neprípustná)
Koeficient zelene min.:	-- (nie je požadovaný)
Špecifické regulatívy:	Dodržiavať všetky zodpovedajúce zásady a regulatívy vyplývajúce z kapitoly 33.

Určenie funkčného využívania a priestorového usporiadania územia:

Označenie lokalít (regulačného bloku) v grafike:	ZaD3.02 a plochy bez označenia (v zmysle legendy výkresu č. 2)
Charakteristika:	Plochy prvkov ekologickej stability (Vodné plochy a toky, Lesy, Nelesná drevinová vegetácia, Biocentrá

	a biokoridory) - plochy slúžiace pre vodné plochy a plochy prírodnej zelene slúžiace na hospodárske, rekreačné, vodohospodárske, ekostabilizačné, hygienické a iné funkcie
Funkčné využitie:	
- prevládajúce	prvky ekologickej stability všetkých druhov (najmä vodné plochy a toky, lesy, biocentrá a biokoridory)
- prípustné	dopravná vybavenosť - trasy prechádzajúce územím technická vybavenosť - trasy prechádzajúce územím poľnohospodárska krajina - poľnohospodárska pôda
- v obmedzenom rozsahu	--
- neprípustné	Všetky ostatné funkcie okrem uvedených v prevládajúcom a prípustnom využití, osobitne činnosti nevhodné v Chránenom vtáčom území SKCHVU 007 Dunajské luhy a v nadregionálnom biokoridore toku Dunaja podľa kapitoly č. 33.4.3.
Priestorové usporiadanie:	
Max. podlažnosť:	-- (výstavba nadzemných objektov, je neprípustná)
Index zastavanosti max.:	-- (výstavba nadzemných objektov je neprípustná)
Koeficient zelene min.:	-- (nie je požadovaný)
Špecifické regulatívy:	Dodržiavať všetky zodpovedajúce zásady a regulatívy vyplývajúce z kapitoly 33.

33.3. ZÁSADY A REGULATÍVY VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENIA

33.3.1. Základné princípy a spôsoby regulácie dopravných vzťahov

Pre usmernenie regulácie dopravných vzťahov v riešenom území je definovaný súbor nasledujúcich regulatívov:

Cestná doprava

- Základným východiskovým princípom dopravného riešenia je optimalizácia dopravných vonkajších a vnútromestských vzťahov. Prostriedkom na dosiahnutie tohto cieľa sa stáva vo výhlade segregácia štruktúry dopravného prúdu a rozloženie intenzity dopravy do viacerých funkčných a územných úrovní. Toto súvisí s predpokladaným presmerovaním tranzitnej a ťažkej dopravy zo zastavanej časti riešeného územia.
- Najvyššiu územnú a funkčnú úroveň výhľadovo tvorí v riešenom území preložka cesty I/63 (južný cestný ťah, rýchlostná cesta R7). Komunikácia tvorí integrálnu súčasť komunikačného systému. Navrhovaná preložka cesty I/63 plní funkciu tangenciálnej komunikácie sprostredkujúcej výhľadovo hlavné vstupy do mesta a funkciu prevedenia tranzitujúcej dopravy mimo zastavanú časť, čo umožní výhľadovo absolútnu segregáciu dopravných miestnych a regionálnych vzťahov.
- Miesta napojenia mesta Šamorín na rýchlostnú cestu R7 korešpondujú s križovaním jeho predpokladanej trasy a ciest I/63 a II/503. Dopravno-technické riešenie križovania s cestou II/503 predstavuje plnohodnotný dopravný uzol, rešpektujúci dopravný význam a funkčnú úroveň oboch komunikácií.
- Komunikačnú kostru vnútorného dopravného systému v krátkodobom i dlhodobom výhlade tvorí komunikácia prechádzajúca po Bratislavskej ceste. Cesta I/63 bez ohľadu na jej regionálny význam, súvisiaci s vedením južného ťahu, tvorí dopravne a funkčne najvýznamnejší prvok vnútromestského komunikačného systému v úrovni zbernej komunikácie B1. ~~MZ 14/60.~~
- ~~V nezastavanej časti mesta širkové usporiadanie cesty I/63 vychádza z kategórie ciest C 11,5/80.~~
- Dopravno-urbanistický význam druhej hierarchicky najvýznamnejšej komunikácie prechádzajúcej po Seneckej ceste je odvodený z administratívnej dôležitosti cesty II/503 i z významu, ktorý charakterizuje štruktúra a intenzita vlastnej dopravnej záťaže. Komunikácia na Seneckej ceste je v zastavanom území mesta navrhovaná v úrovni zbernej komunikácie funkčnej triedy B2. ~~Širkové usporiadanie komunikácie vychádza zo základnej kategórie MZ 12(11,5)/50. V úseku obmedzených širkových podmienok je kategória redukovaná na MZ8,5/50.~~

- ~~Vedenie cestného ťahu II/503 mimo zastavaného územia mesta vychádza z kategórie C 9,5/70.~~
- Prieťahy ciest III. triedy zastavaným územím mesta sú podľa ~~novej~~ normy STN 73 6110 uvažované vo funkčnej triede B3 s typovou kategóriou MZ8,5(8.0)/50 resp. MOK 7,5/40. Mimo zastavaného územia mesta sú ~~potom uvažované v kategórii C7,5/70.~~
- Systém obslužných komunikácií vyššieho dopravného významu (C1) vytvára spolu s komunikáciami funkčnej skupiny B základnú komunikačnú sieť. ~~Túto v severovýchodnej časti mesta reprezentuje dopravný okruh vedený po uliciach Senecká cesta, Bratislavská cesta, Vinohradnícka a po obslužnej komunikácii C1, ktorá po predĺžení bude plniť funkciu priečného prepojenia a uzatvorenia okruhu.~~
- Usporiadanie nadradenej komunikačnej siete územia južne od cesty I/63 je podriadené výhľadovému využitiu rekreačných plôch súvisiacich s vodným dielom na Dunaji s nárokmi na cieľovú i zdrojovú individuálnu i hromadnú dopravu. Nadradenú komunikačnú sieť tvoria obslužné komunikácie funkčnej triedy C1, ktoré sú doplnené obslužnými komunikáciami funkčnej triedy C2.
- ~~Komunikácie vyššieho obslužného významu C1 vytvárajú obslužný okruh s funkciou sprístupnenia rozvojových území a rozvádzania cieľovej dopravy po okraji zastavaného územia mesta. Obslužné komunikácie vytvárajú pozdĺž vodného diela priečne prepojenie území, čo je potrebné považovať za nevyhnutnosť z pohľadu potrieb zabezpečenia vzájomnej kooperácie rozvojových rekreačných plôch.~~
- Najnižšiu dopravnú úroveň vnútrošidelného komunikačného systému tvoria komunikácie ukľudnené. Úroveň ukľudnených komunikácií funkčnej triedy D1 dovoľuje pohyb motorovej a nemotorovej dopravy na spoločnom dopravnom priestore.
- ~~Komunikácia na Trhovej ulici sa môže vyprofilovať do dispozície poloukľudnenej komunikácie s využitím skľudňovacích horizontálnych i vertikálnych prvkov. Riešenie celého uličného priestoru by malo vychádzať z rozvinutia spoločenských funkcií, avšak so zachovaním možnosti dopravného vstupu (v obmedzenej forme) do centrálnej mestskej časti.~~
- Potvrdiť trasovanie rýchlostnej cesty R7 ~~v kategórii R24.5/120~~ v úseku č. ZaD2.10 (v k. ú. Bučuháza) v zmysle ÚPN-R TTSK – v platnom ÚPN bola trasa riešená len ako variantná a chrániť územný koridor pre rýchlostnú cestu R7 (v trase úseku Dunajská Lužná – hranica krajov BA/TT – Šamorín – Holice).
- Vybudovať juhozápadný a juhovýchodný obchvat mesta v úseku č. ~~ZaD3.36 a ZaD3.41 (a-c)~~ ZaD4.04 – slúžiace najmä pre dopravné napojenie rekreačného územia mesta. Navrhovanú novú križovatku na ceste I/63 a rekonštrukciu existujúcej križovatky s cestou III/1377 riešiť na základe dopravnoinžinierskych podkladov, v súlade platnými STN a technickými predpismi, autorizovaným inžinierom pre dopravné stavby.

Statická doprava

- Základné princípy riešenia statickej dopravy v meste vychádzajú z predpokladu rastúceho stupňa automobilizácie a potrieb efektívnejšieho využívania disponibilných dopravných plôch. Tento princíp predpokladá uspokojovanie časti potrieb na odstavovanie automobilov v hromadných garážach. Situovanie miest navrhovaných hromadných garáží v meste nemení zásadne rozsah súčasných dopravných plôch a korešponduje zväčša s ich dnešným využitím. Návrh predpokladá polyfunkčné využitie objektov HG. Polyfunkciu môže tvoriť dopravná vybavenosť, resp. vybavenosť podporujúca nadväznú funkcie (lokalita Veterná – možnosť vytvorenia obchodnej pasáže medzi dvoma skupinami objektov garáží pri vstupe do cintorína).
- Nároky statickej dopravy rozvojových rekreačných aktivít súvisiacich s vodným dielom na Dunaji je potrebné uspokojiť v rámci navrhovaných sústredených plôch statickej dopravy a záložného priestoru, ktorý reprezentuje potencionálne využiteľnú plochu uspokojujúcu potreby statickej dopravy špičkovej návštevnosti územia v bezprostrednom kontakte s jeho cieľovými aktivitami.
- Návrh statickej dopravy riešiť v ďalších stupňoch PD na zonálnej úrovni v zmysle STN 73 6110/Z1,Z2 – odstavovanie vozidiel v obytných zónach riešiť na vlastných pozemkoch rodinných domov alebo v garážach
- Pri návrhu odstavných a parkovacích plôch dodržiavať hygienické požiadavky na ochranu ŽP a postupovať v zmysle STN 73 6056 Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel (norma udáva podmienky umiestnenia odstavných a parkovacích státi a pod.) a STN 73 0531 Ochrana proti hluku v pozemných stavbách.
- Odstavné a parkovacie plochy na pozemku umiestňovanej stavby/stavieb, prípadné umiestnenie mimo tohto pozemku je možné len do max. vzdialenosti 100 m od pozemku.
- V rámci plôch pre statickú dopravu zabezpečiť aj parkovacie plochy pre bicykle s určeným minimálnym percentuálnym počtom miest z kapacity parkoviska pre motorové vozidlá, napr. parkovacie plochy pre bicykle s počtom miest do 20 % kapacity z parkoviska pre motorové vozidlá stanovenej pre príslušné zariadenie.

Hromadná doprava

- Hlavné trasy prímestskej autobusovej dopravy sa viažu na komunikácie vyššieho administratívneho významu s orientáciou na smery Bratislava a Dunajská Streda. Autobusové linky sú vedené po ceste I/63 prechádzajúcej po Bratislavskej ceste. Trasy liniek autobusovej dopravy zo smerov Hamuliakovo, Čilistov, Pezinok, Bučuháza, Šamorín prechádzajú zastavaným územím a nepriamo zabezpečujú dopravnú obsluhu územia v izochronickej dostupnosti k zastávkam autobusov do 10 min.
- Autobusový terminál na Parkovej ulici má i pre výhľadové návrhové obdobie dostatočnú kapacitu.

Pešia doprava

- Možnosti rozvoja peších trás sa rozvíjajú v časti pôvodnej zástavby na uliciach Kováčska a Hrnčiarska, kde definovanie dopravného priestoru zrovnoprávňuje pohyb motorovej a nemotorovej dopravy. Priechne pešie ťahy sú vedené pozdĺž zástavby s polyfunkčným parterom na ulici Gazdovský rad, resp. Hlavná ulica.
- V severnej časti mesta sa výraznejšie ciele pešej dopravy viažu na športovú vybavenosť (kúpalisko, štadión). Hlavná pešia trasa v tejto časti mesta prechádza Pomlejskou cestou s priamym napojením na centrálnu, spoločenskú najvýznamnejšiu časť mesta.

Cyklistická doprava

- Nadradený systém cyklistickej dopravy tvorí trasa Dunajská cesta. Táto je koncipovaná ako medzinárodná trasa napájajúca Rakúsko, Maďarsko i Moravu (Moravsko-dunajská cesta). Záujmovým územím prechádza po hrádzi vodného diela na Dunaji.
- Cyklistická trasa celomestského a regionálneho významu vchádza do mesta zo strany Kvetoslavova. Prepojením na ciele športovej vybavenosti v severnej časti mesta návrh uvažuje so zaústením cyklistickej trasy na trasu, ktorá v segregovanom profile prechádza diagonálne celým mestom. Smerovanie tejto mestskej trasy využíva dispozičné možnosti na Pomlejskej ceste, jestvujúcu cyklistickú trasu pozdĺž Bratislavskej cesty a sieť ukladných komunikácií. Trasa pokračuje v súbehu s Čilistovskou cestou smerom k VD, kde sa plynulo napája na Dunajskú cestu.
- Dobudovať systém cyklistických trás o úsek č. ZaD2.11 (cyklistická trasa Hamuliakovo – Šamorín – Kvetoslavov – úsek od Pomlejskej cesty, popri Mestskom parku Pomle až po hranicu k. ú. s Kvetoslavovom) a o úsek č. ZaD2.12 (cyklistická trasa Hamuliakovo – Šamorín – Kvetoslavov – úsek od Kláštornej ul. po hranicu k. ú. s Hamuliakovom a od Kláštornej ul. po Čilistovskú cestu), o úsek č. ZaD2.13 (most pre peších a cyklistov Dobrohošť – Dunakility) a o úsek č. ZaD3.49 (cyklistická trasa Hamuliakovo – Šamorín – Kvetoslavov – úsek od autobusovej stanice po Morušovú ul., cez ul. Gazdovský rad a Kláštorňá) úseky č. ZaD4.05.
- Pri návrhu cyklistickej a pešej dopravy vytvárať vzájomne prepojenú sieť, ktorá zabezpečí možnosť plynulého bezpečného pohybu chodcov a cyklistov
- Cyklistické trasy umiestňovať zásadne mimo telesa rýchlostnej cesty a cesty I. triedy v zmysle platných STN a technických predpisov.
- V Podrobnejších dokumentáciách zväžiť možnosť realizácie cyklotrás s prirodzenejším, neasfaltovým, nebetónovým, resp. vodopriepustnejším povrchom so zachovaním vysokej vegetácie pozdĺž trasy.

Vodná doprava

- Rešpektovať trasovanie existujúcich i plánovaných vodných ciest a prístavov, ohraničenú jej ochrannými pásmami:
 - podľa dohody AGN E-80, rieka Dunaj vrátane jej plavebných kanálov
 - podľa dohody AGN E-80, E-20, Vodná cesta Dunaj – Odra – Labe v trase v trase vodného kanála (Rakúsko/Viedeň) – Suchobrod – Kúty s pokračovaním v koryte rieky Morava Kúty – Skalica – Česká republika
- Chrániť územný koridor a realizovať výstavbu:
 - Vodnej cesty Dunaj – Odra – Labe.
- Rešpektovať nadradené postavenie paneurópskych multimodálnych koridorov Medzinárodného dopravného fóra (ďalej len ITF, ktoré je nástupníckou organizáciou Európskej konferencie ministrov dopravy CEMT) a dopravných sietí TEN-T. Na území Trnavského kraja sú vymedzené:
 - multimodálny koridor č. VII, súčasť koridorovej siete TEN-T, rieka Dunaj.

- Podporovať rastúci význam Podunajska medzi Viedňou a Budapešťou (najmä v rekreačnom, poznávacom, nákupnom, tranzitnom, bizniss turizme) a rastúci význam Dunajskej vodnej cesty
- Podporovať rozvoj aktivít cestovného ruchu v sekundárnej krajinnej štruktúre Trnavského kraja na území **podunajského regiónu** cestovného ruchu, charakteristického najmä tradíciami vodáckej turistiky, bohatými archeologickými nálezmi, vodným dielom Gabčíkovo, vinohradmi na mierne zvlnených terénoch Podunajskej roviny, vodnými mlynmi na Malom Dunaji, vodnými nádržami, rybníkmi a inými vodnými plochami a pod.
- Vytvárať územné a priestorové podmienky pre vodné športy, vodnú turistiku
- Podporovať rozvoj vodáckej turistiky ako šetrnej formy cestovného ruchu /turizmu, budovanie prístavísk pre vodácke plavidlá a vodácke táboriská, záchytné turistické body pre vodácku turistiku, zariadenia pre vodné športy, prístavy pre rekreačnú plavbu.

Železničná doprava

- Systém železničnej dopravy s ohľadom na bezvýznamné prepravné nároky územia (osobná a nákladná doprava) vo výhlade nebude zastúpený. Zrušenie železničnej trate je v súlade so všeobecným trendom ekonomizácie systémov hromadnej dopravy.

Všeobecná regulácia

- Vybudovať dopravné plochy č. 49, 50, 53, 54, ZaD1.11, ZaD1.12, ~~ZaD1.13~~, ZaD2.10, ~~ZaD2.11~~, ~~ZaD2.12~~, ~~ZaD2.13~~, ZaD3.14a-e (BD3-časť, BD4-časť, ZaD2.14.f-časť), ZaD3.25 (57-časť), ~~ZaD3.27~~, ~~ZaD3.41 (a-c)~~, ~~ZaD3.49~~, ZaD4.04, ZaD4.05, ZaD4.15 (BD3-časť), ZaD4.16 (OV4-časť), ZaD4.23 (ZaD2.05-časť), ~~ZaD4.26~~.
- Zabezpečiť realizáciu dopravnej infraštruktúry v riešených funkčných plochách pred realizáciou resp. súbežne s realizáciou samotných objektov
- Šírkové usporiadanie plánovaných komunikácií, peších a cyklistických trás navrhnuť v ďalších stupňoch PD v zmysle STN 73 6110.
- V ďalších stupňoch PD:
 - postupovať v súlade s Generelom dopravy mesta Šamorín:
 - generel dopravy využitím modelu dopravy preverí výhľadové zaťaženie komunikačnej siete mesta, navrhne kategorizáciu siete
 - generel dopravy vypracuje bilancie parkovacích stojísk v jednotlivých urbanistických zónach a pripraví návrh na doplnenie parkovacích stojísk, ktoré v bilancii chýbajú
 - pri plánovaní aktivít ~~mimo súvisle zastavaného územia~~ **sidelného útvaru obce ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce** rešpektovať ustanovenia § 11 cestného zákona a vykonávacej Vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa cestný zákon vykonáva a dodržať **ochranné pásmo** ciest (pozri kapitolu č. 33.5). V tomto pásme je zakázaná alebo obmedzená akákoľvek činnosť, ktorá by mohla ohroziť cestu I., II. resp. III. triedy, príp. premávku na nich. Výnimku zo zákazu činnosti alebo obmedzenia v ochrannom pásme povoľuje v odôvodnených prípadoch záväzným stanoviskom príslušný cestný správny orgán – OÚ Dunajská Streda, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
 - všetky zásahy do telesa cesty I., II. a III. triedy v rámci novovznikajúcich a plánovaných aktivít vrátane dopravného napojenia stavieb riešiť samostatne v podrobnejších stupňoch príslušnej projektovej dokumentácie a v súlade s platnými STN a v dobe ich aktuálnosti predkladať na vyjadrenie vlastníkovi ako aj správcovi týchto ciest
 - pri povoľovaní nových stavebných zámerov pozdĺž ciest zachovať priestorovú rezervu na vybudovanie chodníkov so zachovaním a obnovením pôvodných cestných priekop
 - pri návrhu jednotlivých lokalít v blízkosti pozemných komunikácií **a letiska** posúdiť nepriaznivé vplyvy z dopravy a dodržať pásmo hygienickej ochrany pred hlukom a negatívnymi účinkami dopravy v zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov, ~~v týchto pásmach neumiestňovať chránené funkcie (bývanie, rekreácia)~~
Umiestnenie lokalít, predovšetkým bývania (resp. ubytovania) v pásme s prekročenou prípustnou hodnotou hluku, infrazvuku a vibrácií sa neodporúča. V prípade potreby je nevyhnutné navrhnuť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazat investorov na vykonanie potrebných (napr. protihlukových) opatrení tak, aby zabezpečili dodržanie prípustných hodnôt hluku, infrazvuku a vibrácií podľa

vyhlášky MZ SR. Voči správcovi pozemných komunikácií a letiska nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe.

- v prípade zástavby situovanej v pásmach s prekročenou prípustnou hladinou hluku navrhnuť opatrenia na max. možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazat investorov na vykonanie týchto opatrení
Voči správcovi pozemných komunikácií nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe.
 - dopravné napojenia navrhovaných lokalít riešiť na základe výhľadovej intenzity dopravy, posúdenia dopravnej výkonnosti dotknutej a príľahlej cestnej siete, podľa možnosti systémom obslužných komunikácií a ich následným napojením na cesty vyššieho dopravného významu v súlade s platnými STN a TP
 - navrhované dopravné napojenia na plánovanú cestnú sieť riešiť na základe dopravnoinžinierskych podkladov a posúdenia dopravnej výkonnosti navrhovaných križovatiek
 - vypracovať návrh statickej dopravy v zmysle STN 73 6110 – parkovacie a odstavné plochy je potrebné navrhovať u všetkých existujúcich a potenciálnych zdrojov a cieľov dopravy, t. j. pri výrobných a administratívnych objektoch a objektoch občianskej vybavenosti a tým zamedziť parkovaniu vozidiel na MK a cestách, uvažovať aj s parkovacími plochami pre bicykle s určeným min. percentuálnym počtom miest z kapacity parkoviska pre motorové vozidlá (napr. 20 % kapacity parkoviska)
 - pri návrhu odstavňových a parkovacích plôch dodržiavať hygienické požiadavky na ochranu ŽP a postupovať v zmysle STN 73 6056 Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel a STN 73 0531 Ochrana proti hluku v pozemných stavbách
 - na území celého mesta pri výpočte potrebného počtu parkovacích miest použiť regulačný koeficient mestskej polohy $K_{mp} = 1$ a koeficient vplyvu dĺžky prepravnej práce K_d minimálne 1,2.
 - doplnenie navrhovaných cyklistických trás riešiť v zmysle platných STN a TP a cyklistické trasy umiestňovať zásadne mimo telesa cesty prvej triedy
 - požadovať dodržiavanie nasledujúcich ustanovení cestného zákona:
 - podľa §10 ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. na diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá a medzinárodných cestných ťahoch je zakázané umiestňovať reklamné stavby
 - podľa §10 ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. mimo sídelného útvaru obce ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce je v území 100 m od osi vozovky príľahlého jazdného pásu diaľnice, rýchlostnej cesty a cesty I. triedy, ktoré sú medzinárodným cestným ťahom, okrem odpočívadiel, zakázané umiestňovať reklamné stavby; to sa nevzťahuje na označenia stavby a označenia súvisiace s výstavbou alebo prevádzkou diaľnice, rýchlostnej cesty alebo cesty I. triedy, ktoré sú medzinárodným cestným ťahom (cesta I/63 je medzinárodným cestným ťahom E 575)
 - v zmysle §30 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve v znení neskorších predpisov (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je potrebné prerokovať s Dopravným úradom nasledujúce stavby:
 - stavby a zariadenia vysoké 100 m a viac nad terénom (§ 30 ods. 1 písm. a)
 - stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prírodných alebo umelých vyvýšeninách, ktoré vyčnievajú 100 m a viac nad okolitú krajinu (§ 30 ods. 1 písm. b)
 - zariadenia, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých pozemných zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia VVN 110 kV a viac, energetické zariadenia a vysielacie stanice (§ 30 ods. 1 písm. c)
 - zariadenia, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje (§ 30 ods. 1, písmeno d).
- Dopravný úrad je dotknutým orgánom štátnej správy na úseku civilného letectva v zmysle ust. § 28 ods. 3 leteckého zákona.

Pozn.: Určenie funkčného využívania a priestorového usporiadania územia dopravných plôch bolo preradené do novej kapitoly č. 33.2.2.9.

33.3.2. Vodné hospodárstvo

Vodné toky hydromelioračné opatrenia

- Akúkoľvek investorskú činnosť a výsadbu porastov v dotyku s vodným tokom odsúhlasiť s príslušným správcom
- Dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (najmä §31) a STN 73 6822, 75 2102

- Rozvojové aktivity zosúladiť so zákonom č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami a s vykonávacími predpismi
- Realizovať údržbu a čistenie vodných tokov
- Navrhnuť taký systém odvádzania dažďových (prívalových) vôd z rozvojových lokalít, ktorý v max. miere dokáže využiť potenciálnu retenčnú schopnosť územia (vsakovacie a akumulčné zariadenia dažďovej vody)
- Rozvoj obce podmieniť napojením plánovaných rozvojových lokalít na verejnú kanalizačnú sieť s následným odvádzaním splaškových odpadových vôd do ČOV, ktorá zabezpečí vypúšťanie odpadových vôd do vhodného recipientu v súlade s Nariadením vlády SR č. 296/2005 Z. z.

Zásobovanie pitnou vodou

- Lokalitu Šamorín Vodné zdroje - upravené využiteľné množstvo 2000 l/s považovať za zdroje nadregionálneho významu.
- V prípade, že do budúcnosti vodné zdroje S1-S3 nebudú postačovať, vykoná sa napojenie mesta Šamorín na diaľkový vodovod cez zosilňovaciu stanicu
- Mesto bude zásobované pitnou vodou z vežového vodojemu plneného zo studní S1-S3. Súčasné zdroje pitnej vody postačujú. Studne S1 až S3 majú výdatnosť 140 l/s, čo postačuje aj pre výhľad. Bude však potrebné tomuto výkonu prispôbiť aj strojové zariadenie.
- Využívať geotermálnu energiu na vykurovanie objektov sídlisk v Šamoríne, ako aj v Liečebnom ústave.
- Dobudovať vodovodnú sieť v celom meste.
- V podrobnejších stupňoch dokumentácie rešpektovať nasledovné podmienky:
 - pre nové rozvojové lokality navrhnuť rozvodnú sieť pitnej vody zásadne vo verejnom priestranstve
 - vodovodné vetvy v max. nožnej miere zokruhováť tak, aby bola možná dodávka vody z dvoch smerov
 - umiestnenia objektov (uličné čiary) riešiť tak, aby pred každou nehnuteľnosťou bolo možné umiestniť vodomernú šachtu potrebných rozmerov.

Odkanalizovanie

- Dobudovať kanalizačnú sieť na 100%-né odvádzanie odpadových vôd.
- Odvádzanie odpadových vôd riešiť v súlade s § 36 ods. 3 zákona č. 364/2004 o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
- Dažďové vody z parkovísk budú odvádzané do kanalizácie cez odlučovače ropných látok.
- Priemyselnú zónu napojiť na ČOV. V priemyselnej zóne budú len také podniky, ktorých odpadové vody majú podobné zloženie ako komunálne odpadové vody. V prípade, že by tu bol zámer vybudovať podnik s iným druhom odpadových vôd, tento si bude musieť vybudovať svoju čističku odpadových vôd vo svojom areáli na vlastné náklady, vyčistené odpadové vody budú potom odvádzané do mestskej kanalizácie.
- Dodržiavať ochranu vodných zdrojov na celom území CHVO – v zmysle § 4 ods.2 zákona 305/2018 Z. z. o Chránených vodohospodárskych oblastiach prirodzenej akumulácie vôd (CHVO) je podmienkou výstavby nehnuteľností produkujúcich odpadové vody v aglomerácii výstavba technickej infraštruktúry, ktorou sa zabezpečuje odvádzanie odpadových vôd prioritne prostredníctvom verejných kanalizácií.
- V záujmovom území navrhovaného OP VZ Šamorín neumožniť budovanie žump a domových čistiární odpadových vôd z dôvodu ochrany vodného zdroja Šamorín s jeho nadregionálnym významom
- Dodržiavať Zákon o vodách č. 364/2004 Z. z., ako aj zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii sieťových odvetviach č. 442/2002 a Nariadenie vlády č. 46/1978 o chránenej vodohospodárskej oblasti prirodzenej akumulácie vôd na Žitnom ostrove.
- V podrobnejších stupňoch dokumentácie rešpektovať nasledovné podmienky:
 - pre nové rozvojové lokality navrhnuť kanalizačnú sieť zásadne vo verejnom priestranstve
 - umiestnenia objektov (uličné čiary) riešiť tak, aby pred každou nehnuteľnosťou bolo možné umiestniť typovú revíziu kanalizačnú šachtu
 - najvyššia prípustná miera znečistenia odpadových vôd odvádzaných do verejnej kanalizácie musí byť v súlade s prílohou č. 3 k vyhláške č. 55/2005 Z. z.

33.3.3. Energetika, telekomunikácie

Zásobovanie elektrickou energiou

- Rekonštruovať a obnovovať jestvujúcu sekundárnu vzdušnú sieť a v navrhovaných zástavbách riešiť sekundárne rozvody NN káblami v zemi,
- Dobudovať celú distribučnú elektrickú sieť,
- Dobudovať verejné osvetlenie aj v navrhovaných plochách,

Zásobovanie teplom

- Zásobovanie teplom - zmena palivovej základne z uhlia na plyn, prípadne elektrinu,
- Zvýšiť podiel využívania obnoviteľných energetických zdrojov
- Stavby projektovať v súlade s platnými predpismi o energetickej hospodárnosti budov.

Zásobovanie plynom

- Dobudovanie distribučnej siete zemného plynu,
- Vo vyšších stupňoch PD všetky spotreby ZP pri rozvoji obce konzultovať s SPP - Distribúcia a. s.

Telekomunikácie

- Zlepšiť telekomunik. sieť, navrhovanú zástavbu na 100% riešiť káblovými vedeniami.
- Pred realizáciou výstavby v rozvojových lokalitách zabezpečiť vytyčenie presného trasovania diaľkových telekomunikačných káblov
- Pri zabezpečení najnovších telekomunikačných služieb riešené rozvojové plochy pripojiť na VTS prostredníctvom optickej prístupovej siete
- Z hľadiska mobilných operátorov nové rozvojové plochy zapracovať do GSM infraštruktúry v súlade s pokrytím mesta Šamorín
- V prípade križovania a súbehu tel. vedení so silovým vedením dodržiavať príslušné predpisy
- Dobudovať / rekonštruovať mestský rozhlas.
- Regulovať výstavbu telekomunikačných stavieb mobilných operátorov podľa Prílohy č. 1, 2, 3 za týmto textom podľa spracovaného dokumentu „Regulácia výstavby telekomunikačných stavieb mobilných operátorov“ (spracovateľ: Ing. Pavel Belluš a kol.):

Príloha č. 1:

Telekomunikačné stavby mobilného operátora sú podľa terminológie stavebného zákona v platnom znení definované v §41a/písm. h/ ako inžinierske stavby: diaľkové a miestne elektronické komunikačné siete a vedenia, telekomunikačné stoličiarie a §55 ods.2, písm. c./ako stavby elektronických komunikačných sietí/ nosiče telekomunikačných zariadení/ Pod tieto pojmy, definované v stavebnom zákone v platnom znení, spadajú všetky terminológie používané mobilnými operátormi / BTS, Node B, uzol B, stanica siete, oporný vytyčovací bod súdržného vedenia elektronickej komunikačnej siete VEKS, nosič antén a ďalšie. /

i.

Klasifikácia zariadení BTS použitých v telekomunikačných stavbách mobilných operátorov:

- 1.kategória MACRO s kumulatívnym EIRP* vyšším ako 50 W
- 2.kategória MICRO s kumulatívnym EIRP* medzi 5W a 50 W
- 3.kategória NANO a PICO s kumulatívnym EIRP* nižším ako 5 W

II.

V zmysle zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu mesta Šamorín, aktualizácia 2015 – výkres REGULÁCIA VÝSTAVBY TELEKOMUNIKAČNÝCH STAVIEB MOBILNÝCH OPERÁTOROV sa určujú tieto záväzné regulatívy:

1. Vo vnútri vyznačeného územia je povolené stavať telekomunikačné stavby mobilných operátorov s použitým zariadením/BTS/ kategórie MACRO pri splnení týchto podmienok:

a/žiadateľ musí preukázať, že mimo vyznačeného územia nie je možné takúto stanicu umiestniť
b/žiadateľ musí výpočtom priestorového rozloženia intenzity elektromagnetického poľa** preukázať, že nebude v obytných zónach prekročená celková hodnota emisie EM poľa 1 mW/m^2 ($0,6\text{ V/m}$) a operátor sa zaviazá v budúcnosti neprekročiť deklarovaný výkon stanice

c/stavba sa umiestňuje podľa §39a, ods.1.2 a povoľuje podľa § 61 a 62 stavebného zákona v platnom znení

2. Vo vnútri vyznačeného územia je povolené rozširovať existujúce telekomunikačné stavby mobilných operátorov s použitým zariadením /BTS/ kategórie MACRO pri splnení týchto podmienok:

a/žiadateľ musí výpočtom priestorového rozloženia intenzity elektromagnetického poľa** preukázať, že nebude v obytných zónach prekročená celková hodnota emisie EM poľa 1 mW/m^2 ($0,6\text{ V/m}$) a operátor sa zaviazá v budúcnosti neprekročiť deklarovaný výkon stanice

c/zmena dokončenej stavby sa povoľuje podľa § 61 a §62 stavebného zákona v platnom znení

3. Vo vnútri vyznačeného územia je povolené stavať telekomunikačné stavby mobilných operátorov s použitým zariadením /BTS/ kategórie MICRO pri splnení nasledovných podmienok:

a/žiadateľ musí výpočtom priestorového rozloženia intenzity elektromagnetického poľa** preukázať, že nebude na v obytných zónach prekročená celková hodnota emisie EM poľa 1 mW/m^2 ($0,6\text{ V/m}$) a operátor sa zaviazá v budúcnosti neprekročiť deklarovaný výkon stanice

b/stavba sa umiestňuje podľa §39a, ods.1.2.povoľuje podľa § 61 a §62 stavebného zákona v platnom znení alebo §55 ods.2, ale máme za to, že zároveň musí byť dodržaný §139b SZ v platnom znení

c/stavba môže byť v obytnej zóne umiestnená na strechách, fasádach domov a objektov, stĺpoch neprevyšujúcich výšku pouličného osvetlenia, na stĺpoch pouličného osvetlenia a zároveň nesmie narušovať architektúru a urbanizmus mesta, estetiku prostredia kultúrnych pamiatok, a neprevyšovať okolitú zástavbu v jednotlivých častiach obytných zón.


* kumulatívne EIRP(ekvivalentný izotropne vyžiarený výkon) je súčet výkonov jednotlivých vysielateľov vynásobený ziskom antény v hlavnom smere žiarenia: $EIRP = \sum (P \cdot G)$ kde P je výkon vysielateľa na vstupe do antény (W), a G zisk antény v hlavnom smere žiarenia (dB). EIRP sa používa na určovanie špičkového alebo priemerného výkonu a špičkovej alebo priemernej spektrálnej hustoty výkonu


**výpočet priestorového rozloženia intenzity elektromagnetického poľa za účelom určenia ožarovania v obytnej zóne, kde sa dlhodobo zdržiavajú obyvatelia môže byť:

- mapa okolia BTS s grafickým znázornením maximálnej hodnoty ožarovania v jednotlivých regiónoch
- tabuľka s hodnotami ožarovania v jednotlivých bodoch okolia BTS (najmä v citlivých miestach, tj. v miestach kde dosahuje ožarovanie v obytných zónach najvyššie hodnoty - napr. v hlavných smeroch antén a na vyšších poschodiach okolitých viacposchodových domov)

***citlivé miesta sú miesta v obytných zónach kde sa predpokladá najvyššia hodnota ožarovania (lokálne maximum intenzity elektromagnetického poľa). Ich poloha sa určí výpočtom priestorového rozloženia poľa vysielateľov. Sledujú sa najmä polohy v hlavných smeroch antén a vo vyšších poschodiach domov. Citlivé miesta sa vyskytujú pri priamej viditeľnosti na antény vysielateľa do vzdialenosti cca do 500m od antén. Pri kontrolnom meraní v zmysle Vyhlášky č.34 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 16.8.2007 treba rešpektovať metodiku normy STN EN 50492 a metodických dokumentov vypracovaných v súvislosti so zavádzaním sietí G3 a G4. Merania, ktoré nerešpektujú tieto normy, majú len pomocný význam, aj keď ich robia akreditované pracoviská

Príloha č. 2: Postup schvaľovania a výstavby telekomunikačných stavieb mobilných operátorov (BTS) kategórie MACRO a MICRO vo vnútri vyznačeného územia





33.3.4. Návrh záväznej časti energetickej koncepcie mesta Šamorín v tepelnej energetike

(podľa Strojníckej fakulty STU v Bratislave, katedra tepelnej energetiky a PROEN s.r.o. Bratislava)

Z hľadiska ďalšieho rozvoja mesta Šamorín, v súhlase so štátnou energetickou politikou, ako aj menším znečistením prostredia a nižšou cenou tepla pre konečného spotrebiteľa je potrebné:

- realizovať opatrenia vedúce k zníženiu spotreby tepla na vykurovanie a prípravu TÚV,
- uprednostniť centralizovanú dodávku tepla,
- posúdiť možnosť využitia obnoviteľných zdrojov energie v kotolni K 4, hlavne možnosť použitia prebytkov slamy,
- posúdiť možnosť využitia tepla z geotermálneho vrtu v kotolni K 4,
- stimulovať inštalovanie slnečných kolektorov na prípravu TÚV na objektoch RD,
- pri stavebnom konaní požadovať analýzu možnosti využitia slnecnej energie (kolektory, orientácia budovy, konštrukcia obvodového plášťa a pod.),
- posúdiť možnosť separovania biomasy z komunálneho odpadu a jej spaľovania v kotle na slamu.

33.3.5. Špeciálna vybavenosť

Pre usmernenie regulácie špeciálnej vybavenosti v riešenom území je definovaný súbor nasledujúcich regulatívov:

Zariadenia obrany štátu

- Nie sú definované, nakoľko takéto zariadenia sa v riešenom území nenachádzajú ani nie sú navrhované.

Zariadenia požiarnej ochrany

- Zásobovanie požiarou vodou v nových lokalitách riešiť z požiarnych hydrantov verejnej vodovodnej siete, zabezpečiť zdroje vody a zriadiť odberné miesta na verejnom vodovode podľa § 8 ods. 1 vo vzdialenosti podľa prílohy č. 4 vyhlášky č. 699/2004 Z. z. MV SR o zabezpečovaní stavieb vodou na hasenie požiarov.
- Zabezpečiť prístup požiarnej techniky, dodržať vyhlášku MV SR č. 94/2004 Z. z., vyhl. MV SR č. 669/2004 Z. z., STN 92 0400, STN 92 0201 1-4 a ďalšie dotknuté a platné STN z oblasti ochrany pred požiarmi, najmä tieto regulatívy:
 - prístupové komunikácie musia spĺňať požiadavky § 82 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z., t. j. musia mať trvale voľnú šírku **najmenej 3,0 m**, nachádzať sa vo vzdialenosti **max. 50 m od každého navrhovaného rodinného domu** a dimenzované na ťaž min. **80 kN**, reprezentujúcu pôsobenie zaťaženej nápravy požiarneho vozidla - do šírky prístupovej komunikácie (min. 3,0 m) sa nesmie započítať parkovací pruh
 - každá neprejazdná jednopruhovú prístupovú komunikáciu dlhšia ako 50 m musí mať na konci slučkový objazd alebo plochu umožňujúcu otáčanie vozidla – v zmysle § 82 ods. 5) vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z.
 - vnútorné a vonkajšie zásahové cesty sa nepožadujú v zmysle § 84 a § 86 vyhl. MV SR č. 94/2004 Z. z.
- Pri zmene funkčného využívania územia riešiť požiadavky vyplývajúce zo záujmov požiarnej ochrany v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi
- Pri zmene funkčného využívania územia riešiť rozvody vody na hasenie požiarov v lokalite v zmysle Vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov.

Zariadenia civilnej ochrany obyvateľstva

- Postupovať v súlade so zákonom č. 444/2006 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
- Pri riešení úloh na úseku civilnej ochrany obyvateľstva dodržiavať zásady vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany v znení neskorších predpisov (najmä § 4 ods. 2, 3, 4, 5 citovanej vyhlášky) v znení vyhlášok č. 444/2007 Z. z. a č. 399/2012 Z. z.

- Pri navrhovaní zariadení civilnej ochrany (ochranných stavieb pre obyvateľstvo) v ďalších stupňoch dokumentácie (ÚPN zóny, PD stavieb) postupovať v zmysle Zákona č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany, najmä § 4 citovaného zákona
- Konceptiu kolektívnej ochrany obyvateľstva zamerať hlavne na ukrytie obyvateľstva (budovanie jednoduchých úkrytov budovaných svojpomocne) – individuálnu ochranu obyvateľstva

budovať ochranné stavby formou úkrytov budovaných svojpomocne v obytných stavbách (dvojúčelové stavby) – na určenie vhodných ochranných stavieb použiteľných na jednoduché úkryty vymenuje mesto komisiu, ktorá určí ako vhodnú stavbu zapustený, polozapustený suterén, technické prízemie v rodinných domoch alebo bytových domoch, alebo iné vhodné nadzemné priestory stavieb, ktoré po vykonaní špecifických úprav musia zabezpečiť čiastočnú ochranu osôb pred účinkami mimoriadnych udalostí

pri výbere vhodných podzemných alebo nadzemných priestorov stavieb na jednoduché úkryty budované svojpomocne rešpektovať požiadavky v zmysle vyhlášky MV SR č. 297/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov a dbať na:

- vzdialenosť miesta pobytu ukrývaných osôb tak, aby sa mohli v prípade ohrozenia včas ukryť,
- zabezpečenie ochrany pred rádioaktívnym zamorením a pred preniknutím nebezpečných látok,
- minimalizáciu množstva prác nevyhnutných na úpravu týchto priestorov,
- statické vlastnosti a ochranné vlastnosti,
- vetranie prirodzeným alebo núteným vetraním vonkajším vzduchom filtračným a ventilačným zariadením,
- utesnenie.
- podmienky pre ďalšie stupne PD z hľadiska záujmov CO:
 - v rámci spracovania následných stupňov PD je potrebné podrobnejšie rozpracovať a konkretizovať ochranu obyvateľstva obce ukrytím **s dôrazom na nové rozvojové oblasti**,
 - pri riešení úloh na tomto úseku dodržiavať zásady vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany v znení neskorších predpisov, pričom sa jedná o **určenie druhov, počtov a kapacít ochranných stavieb** ako aj **ich umiestnenie** v stavbách (§ 4 ods. 2, 3, 4 a 5 citovanej vyhlášky MV SR)
 - stavebnotechnické požiadavky uplatňovať v ďalších stupňoch PD v zmysle Zákona č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebno-technických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany tak, že ochranné stavby:
 - sa budujú v podzemných podlažiach alebo úpravou nadzemných podlaží stavebných objektov alebo ako samostatne stojace stavby,
 - tvoria prevádzkovo uzatvorený celok a nesmú ním viesť tranzitné inžinierske siete, ktoré s ním nesúvisia,
 - sa navrhujú do miest najväčšieho sústredenia osôb, ktorým treba zabezpečiť ukrytie v dochádzkovej vzdialenosti najviac do 500 m,
 - sa umiestňujú najmenej 100 m od zásobníkov prchavých látok a plynov s toxickými účinkami, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť ukrývaných osôb,
 - sa umiestňujú tak, aby prístupové komunikácie umožňovali prístup k objektu pre ukrývané osoby a spĺňali podmienky podľa prílohy č. 1 prvej časti písmena C prvého bodu,
 - sa navrhujú s kapacitou 150 a viac ukrývaných osôb podľa prílohy č. 1 prvej časti písmena C piateho bodu,
 - majú zabezpečené vo vnútorných priestoroch mikroklimatické podmienky; miestnosti, ktoré majú povahu trvalého pobytu osôb, musia byť vybavené zariadením na nútené vetranie,
 - spĺňajú ochranné vlastnosti vyjadrené ochranným súčiniteľom stavby K₀ podľa prílohy č. 1 štvrtej časti.

Zariadenia protipovodňovej ochrany

- V rámci protipovodňových opatrení rešpektovať ochranné pásmo vodných tokov.
- Navrhnuť taký systém odvádzania dažďových (prívalových) vôd, ktorý v max. miere dokáže využiť potenciálnu retenčnú schopnosť územia (vsakovacie a akumulčné zariadenia dažďovej vody).
- Postupovať v súlade so zákonom č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami a vykonávacími predpismi:
 - vyhláška MŽP SR č. 261/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov, o ich schvaľovaní a aktualizácii,

- vyhláška MŽP SR č. 204/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní predpovednej povodňovej služby a hlásnej a varovnej povodňovej služby,
- vyhláška MŽP SR č. 252/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní priebežných informatívnych správ počas povodní a súhrnných správ o priebehu a o následkoch povodní a o vykonávaných opatreniach,
- vyhláška MŽP SR č. 251/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní a uhrádzaní povodňových zabezpečovacích prác, škôd spôsobených povodňami a nákladov na činnosť orgánov štátnej správy ochrany pred povodňami.

Zariadenia odpadového hospodárstva

- Vytvárať podmienky na umiestnenie zberných nádob a kontajnerov na odpady vo všetkých plochách, rozšírenie zberných miest pre separovaný zber odpadu (obnova nádob na sklo, plasty, papier a nové komodity).
- Zabezpečiť dostatočný počet vhodných zberných nádob na zabezpečenie triedeného zberu komunálneho odpadu podľa § 81 ods. 7 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
- Odstrániť a rekultivovať nelegálne skládky odpadov, znížiť riziká vzniku nových skládok odpadov.

33.4. ZÁSADY A REGULATÍVY ZACHOVANIA KULTÚRNO-HISTORICKÝCH HODNÔT, OCHRANY A VYUŽÍVANIA PRÍRODNÝCH ZDROJOV, OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY, VYTVÁRANIA A UDRŽIAVANIA EKOLOGICKEJ STABILITY VRÁTANE PLÔCH ZELENÉ

33.4.1. Zásady a regulatívy zachovania kultúrohistorických hodnôt

V riešenom území zachovať a chrániť v zmysle pamiatkového zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov objekty zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF):

Mesto Šamorín:

- **Radnica** - dnes mestský úrad, zapísaná ÚZPF ako nehnuteľná národná kultúrna pamiatka pod evidenčným č. 114/1 - renes. stavba. Budova renovovaná
- **Rímskokatolícky kostol Nanebovstúpenia Panny Márie (paulánsky)**, zapísaný v ÚZPF ako nehnuteľná národná kultúrna pamiatka pod evidenčným číslom 119/2. Baroková stavba z 2. polovice 18. storočia, upravená v 19. storočí. Kostolu ponechať jeho pôvodné využitie. Na kostole prebehla kompletná rekonštrukcia objektu, interiéru aj fasády.
- **Bývalý kláštor paulánov** zapísaný v ÚZPF ako nehnuteľná národná kultúrna pamiatka pod evid. č. 119/1 umiestnený na námestí - dvoj- až trojpodlažná budova postavená v 1. polovici 18. storočia pre rád paulánov (rád paulánov prišiel do mesta Šamorín v r. 1720). Objekt je v zlom stave, rekonštrukcia je nutná. Prebieha obnova objektu.
- **Kostol evanjelický a. v.**, klasicistický, zapísaný v ÚZPF ako nehnuteľná národná kultúrna pamiatka pod evidenčným číslom 118/1. Na objekte opadáva omietka, steny sú popraskané. Po zrekonštruovaní využívať pre pôvodnú funkciu.
- **Kostol kresťanskej reformovanej cirkvi**, zapísaný v ÚZPF ako nehnuteľná národná kultúrna pamiatka pod evidenčným číslom 121/1. Vnútorne zariadenie je nové. Interiér objektu bol opravovaný. Na kostole bola obnovená aj fasáda. Kostol ponechať pôvodnej funkcii.
- **Synagóga** - z roku 1912, zapísaná v ÚZPF ako nehnuteľná národná kultúrna pamiatka pod evidenčným číslom 2529/1. V zrekonštruovanej synagóge v r. 1996 bola zriadená výstavná sieň At home gallery. Na synagóge bola obnovená strecha a fasády. Objekt je v správe Židovskej náboženskej obce.

V okolí národnej kultúrnej pamiatky Synagóga v Šamoríne bolo rozhodnutím Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, Bratislava pod číslom PU-10/94- 1/192/GUL zo dňa 15.01.2010 vyhlásené ochranné pásmo za účelom vytvorenia podmienok pre zachovanie architektonických, urbanistických a krajinárskych hodnôt národnej kultúrnej pamiatky a jej zázemia. Na území ochranného pásma je nutné dodržať podmienky ochrany pamiatkových hodnôt národnej kultúrnej pamiatky a jej prostredia v súlade s § 18 pamiatkového zákona, stanovené v časti B) rozhodnutia Pamiatkového úradu SR č. PÚ-10/94-1/192/GUL zo dňa 15.01.2010.

Miestne časti mesta Šamorín:

- **Románsky kostol v miestnej časti Šamot**, zapísaný v ÚZPF ako nehnuteľná národná kultúrna pamiatka pod evidenčným číslom 106/1. Objekt je v narušenom stave, je nutná jeho komplexná obnova. Objekt ponechať pôvodnému využitiu.
- **Pomník padlým v r. 1849**, zapísaný v ÚZPF ako nehnuteľná národná kultúrna pamiatka pod evidenčným číslom 105/0 – (opložený areál v chotári osady Kráľovianky, pomník postavený v roku 1861).

Zoznam a popis objektov zapísaných v ÚZPF:

OKOK	Unif. názov PO	Obec	Adresa	Dát. vyhl.
Číslo ÚZPF	Zauží. názov PO	Kataster	Or. č.	Č. r. o vyhl.
	Stav	Parcela	Súp. č.	Súč. pam. chr. celku

Kraj: Trnavský kraj
Okres: Dunajská Streda

Rozsah	Unifikovaný názov NKP	Zaužívaný názov NKP	Blížšie určenie NKP	
105/1-1	POMNÍK	pomník padlým v r.1849	padlí r.1849	
201	POMNÍK	Šamorín		B. S. 1963
105/1	pomník padlým v r.1849	Miečie		SKK ONV DUNAJSKA STREDA
	vyhovujúci	121/1		
Rozsah	Unifikovaný názov NKP	Zaužívaný názov NKP	Blížšie určenie NKP	
106/1-1	KOSTOL	Kaplnka	r.k.sv.Margity	
201	KOSTOL	Šamorín		B. S. 1963
106/1	Kaplnka	Božuháza	274	SKK ONV DUNAJSKA STREDA
	dobý	218	274	
Rozsah	Unifikovaný názov NKP	Zaužívaný názov NKP	Blížšie určenie NKP	
118/1-1	KOSTOL	evanjelický kostol	ev.a.v.	
201	KOSTOL	Šamorín	Gazdovský rad	B. S. 1963
118/1	evanjelický kostol	Šamorín	45	SKK ONV DUNAJSKA STREDA
	vyhovujúci	2250/3	36	
Rozsah	Unifikovaný názov NKP	Zaužívaný názov NKP	Blížšie určenie NKP	
119/1-2	KLÁŠTOR PAULÁNOV	paulánsky kláštor,Koruna		
201	KONVENT PAULÁNOV	Šamorín	Hlavná ul.	B. S. 1963
119/1	paulánsky kláštor,Koruna	Šamorín	46	SKK ONV DUNAJSKA STREDA
	namišlený	2607/1-2	808	
201	KOSTOL	Šamorín	Hlavná ul.	B. S. 1963
119/2	paulánsky	Šamorín	46	SKK ONV DUNAJSKA STREDA
	vyhovujúci	2606/1	809	
Rozsah	Unifikovaný názov NKP	Zaužívaný názov NKP	Blížšie určenie NKP	
114/1-1	RADNICA	radnice	chodbová,nárožná	
201	RADNICA	Šamorín	Hlavná ul.	B. S. 1963
114/1		Šamorín	37	

CKOK	Unif. názov PO	Obec	Adresa	Dát. vyhl.
Číslo ÚZPF	Zauží. názov PO	Kataster	Or. č.	Č. r. o vyhl.
	Stav	Parcela	Sup. č.	Súč. pam. chr. celku
	radnica, mestský úrad			SKK ONV DUNAJSKA STREDA
	dobry	2239/1, 2239/3	830	
Rozsah	Unifikovaný názov NKP	Zaužívaný názov NKP	Bližšie určenie NKP	
2529/1-1	SYNAGÓGA	synagóga, tsinagóga	neologická	
201	SYNAGÓGA	Šamorín	Mliečanské cesta	26. 6. 1987
2529/1	synagóga, At Home Gallery	Šamorín	7	R-ONV DUN.STREDA 242/87
	vyhovujúci	1412	617	OP
Rozsah	Unifikovaný názov NKP	Zaužívaný názov NKP	Bližšie určenie NKP	
121/1-1	KOSTOL	kalvínsky kostol	ref.	
201	KOSTOL	Šamorín	Veterná ul.	8. 5. 1963
121/1	kalvínsky kostol	Šamorín	19	SKK ONV DUNAJSKA STREDA
	narúšený	2083/4	497	

V riešenom území zachovať a chrániť architektonické pamiatky a solitéry, ktoré nie sú zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, ale majú nesporne historické a kultúrne hodnoty:

Mesto Šamorín

- **Stĺp Korunovania Panny Márie** (na námestí, súsošie Korunovania Panny Márie, pod ním 4 sochy svätých)
- **kaplnka pri nemocnici** (z r. 1873, na Vrbovej ulici)
- **ústredný kríž cintorína v Šamoríne** (z roku 1905)
- **kaplnka K. Lintnera a rodiny Csiba na cintoríne v Šamoríne** (z roku 1913)
- **dobové náhrobné kamene v areáli cintorína v Šamoríne** (z konca 19. storočia)
- **pomníky pre ruských a pre talianskych zajatcov v areáli cintorína**
- **Vlastivedný dom v Šamoríne – dom č. 92/15 na Bratislavskej ulici**
- **studňa na námestí** (s kovovou mrežou)
- **budova bývalej školy** (nárožná na Hlavnej ulici)
- **pivnica meštianskeho domu č. 68 na Hlavnej ulici** (vedľa paulánskeho kláštora)
- **meštiansky dom na Hlavnej ulici** (dnes sídlo VÚB)
- **vila pri parku** (dnes reštaurácia, pri autobusovej stanici)
- **budova mlyna** (na Bratislavskej ulici)
- **drevený pavilón v mestskom parku Pomlé**, postavený v r. 1934
- **bývalé kasárne z čias Rakúsko-Uhorska na Kasárenskej ulici** (počas 1. svetovej vojny tu bol zriadený významný zajatecký tábor pre ruských a talianskych vojnových zajatcov) – pri rekonštrukcii a novej výstavbe je potrebné rešpektovať zásady a regulatívy uvedené v kapitole č. 33.2.2.4

- **budovy na Gazdovskom rade č. 32 a na Hlavnej ulici č. 1** (jedná sa o posledné budovy v meste, ktoré ešte pripomínajú pôvodný architektonický ráz centra mesta, budova na Gazdovskom rade č. 32 bola pred rokom obnovená s ponechaním pôvodnej fasády a vnútorného nádvorja v duchu zachovať pôvodnú hmotu a pôvodný architektonický vzhľad)
- **plastika kráľa sv. Štefana** v Šamoríne pred kultúrnym domom
- **bronzová busta Mathias Rex** v blízkosti radnice na parc.č.2247
- **kaplnka Sedembolestnej Panny Márie** na Krížnej ulici oproti rodinnému domu s orient. č. 31
- **kaplnka Sedembolestnej Panny Márie** z r.1933 pri križovatke Gútorská - Vrbová
- **kríž** pri rodinnom dome Vinohradnícka 1
- **kaplnka** (s plastikou sv. J. Nepomuckého) na Rybárskej ulici pred rodinným domom s orient. č. 21
- **plastiky rockových legiend** v parku pri Tornoyosi na parc. č. 2841
- **budova bývalej železničnej stanice** na Pomlejskej ceste

Miestna časť Kráľovianky:

- **kúria** (obnovená, v súkromnom vlastníctve)
- **božia muka** (v blízkosti kúrie)
- **dobové náhrobné kamene** na miestnom cintoríne (z konca 19. a zač. 20. storočia)

Miestna časť Mliečno:

- **kaplnka** (uprostred obce/mesta)
- **kríž** (pred kaplnkou, z roku 1967)
- **kaplnka rodiny Csiba na miestnom cintoríne** (z roku 1907)
- **ústredný kríž miestneho cintorína**
- **náhrobník s plastikou** (z roku 1912 – Baráth Mariska)
- **kríž** (pri dome č. 263, z roku 1931)

Miestna časť Čilistov:

- **kaplnka** (s portikusom, s plastikami Božského srdca, sv. Floriána a P. Márie)
- **plastika sv. J. Nepomuckého** (v areáli miestneho cintorína)
- **kríž na ul. pri Hrádzi** na parc. č. 93 (oplotená kovovou mrežou).

Pri obnove národných kultúrnych pamiatok je potrebné postupovať v zmysle § 32 pamiatkového zákona.

V bezprostrednom okolí nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, v okruhu desiatich metrov, nemožno v zmysle § 27 ods. 2 pamiatkového zákona vykonávať stavebnú činnosť ani inú činnosť, ktorá by mohla ohroziť pamiatkové hodnoty kultúrnej pamiatky.

Na území mesta zachovať a chrániť novodobé architektonické pamiatky a solitéry:

- **reliéf M. R. Štefánika** v Šamoríne
- **pamätník s plastikou sv. Floriána** v areáli cintorína v Šamoríne (z roku 1993)
- **pamätná tabuľa padlým na objekte domu smútku** v areáli cintorína v miestnej časti Mliečno (z r. 1990).

Na území mesta Šamorín sú evidované podľa § 41 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov významné archeologické lokality (archeologické náleziská s nálezmi z doby bronzovej, mladšej doby železnej, z obdobia stredoveku a včasného novoveku).

V riešenom území je potrebné rešpektovať tieto zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt:

- Z dôvodu možnej existencie archeologických nálezov na celom riešenom území, musí byť v jednotlivých etapách realizácie a uplatňovania ÚPN v praxi splnená nasledovná podmienka v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov: „Investor/stavebník každej stavby vyžadujúcej si zemné práce, si od Krajského pamiatkového úradu Trnava v jednotlivých stupňoch územného a stavebného konania vyžiada konkrétne stanovisko ku každej pripravovanej stavebnej činnosti súvisiacej so zemnými prácami (líniové stavby, budovanie komunikácií, bytová výstavba atď.) z dôvodu, že stavebnou činnosťou resp. zemnými prácami môže dôjsť k narušeniu archeologických nálezísk ako aj k porušeniu dosiaľ neevidovaných archeologických nálezov a nálezísk.“

O nevyhnutnosti vykonať pamiatkový výskum rozhoduje Krajský pamiatkový úrad Trnava v súlade so zákonom č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.

33.4.2. Ochrana ložísk nerastných surovín a prírodných zdrojov

V riešenom území je potrebné rešpektovať tieto ložiská nevyhradeného nerastu a výhradné ložiská:

- výhradné ložisko Šamorín - technicky použiteľné kryštály nerastov (228)“, s určeným chráneným ložiskovým územím (CHLÚ) pre ALAS SLOVAKIA, s. r. o., Bratislava,
- výhradné ložisko Šamorín - technicky použiteľné kryštály nerastov (228)“, na ktoré bolo vydané osvedčenie o výhradnom ložisku (OVL) pre ALAS SLOVAKIA, s. r. o., Bratislava,
- výhradné ložisko „Šamorín I - zemný plyn (773)“, s určeným chráneným ložiskovým územím pre SPP, a. s., Bratislava,
- výhradné ložisko „Šamorín I - zemný plyn (773)“, na ktoré bolo vydané osvedčenie o výhradnom ložisku (OVL) pre SPP, a. s., Bratislava,
- výhradné ložisko Šamorín I - ropa neparafrinická (772)“, s určeným chráneným ložiskovým územím pre SPP, a. s., Bratislava,
- výhradné ložisko „Šamorín I - ropa poloparafrinická (772)“, na ktoré bolo vydané osvedčenie o výhradnom ložisku (OVL) pre SPP, a. s., Bratislava,
- ~~ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Šamorín - štrkopiesky a piesky (4376)“, ktoré využíva ALAS SLOVAKIA, s. r. o., Bratislava,~~
- ložisko nevyhradeného nerastu „Šamorín - štrkopiesky a piesky (4087)“, ktoré eviduje Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava,
- ložisko nevyhradeného nerastu „Hamuliakovo - štrkopiesky a piesky (4105)“, ktoré eviduje Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava,
- ložisko nevyhradeného nerastu „Šamorín - štrkopiesky a piesky (4701)“, ktoré využíva ALAS SLOVAKIA, s. r. o., Bratislava.

V riešenom území je potrebné chrániť prírodné zdroje:

- poľnohospodársku pôdu najlepších BPEJ v katastrálnych územiach mesta v zmysle zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov
- lesné porasty v zmysle zákona o lesoch č. 326/2005 Z. z.
- vodné zdroje (veľkozdroj Šamorín, VZ Šamorín - Mliečno)
- vodné toky a plochy a rešpektovať ich ochranné pásma.

33.4.3. Zásady a regulatívy ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej stability vrátane plôch zelene

V riešenom území je potrebné rešpektovať tieto zásady a regulatívy ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej stability vrátane plôch zelene:

- Zabezpečiť ochranu záujmov podľa zákona č. 538/2005 Z. z.:
 - Ochranné pásmo I. a II. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Čilistove (podzemnej FGČ-1 Šamorín – Čilistov) podľa Vyhlášky MZ SR č. 552/2005 Z. z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Čilistove

- Zákon č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – najmä ustanovenia §27, § 28, § 40 a § 50 ods. 17.
- Zabezpečiť ochranu prírody v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z. z. a v zmysle vyjadrení dotknutého orgánu ochrany prírody – najmä pri spracovaní PD cyklistických trás, prechádzajúcich chránenými územiami
- Rešpektovať obmedzenia vyplývajúce z lokalizácie navrhovaných rozvojových zámerov v CHVO Žitný ostrov v zmysle zákona o vodách č. 364/2004 (331 ods. 4) §3, ods. 3, 4 Zákona 305/2018 Z. z. §3, ods. 3, 4 Zákona 305/2018 Z. z.
- Chrániť a dôsledne udržiavať vyhlásené chránené objekty a územia v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a nezasahovať do nich:

- **Chránená krajinná oblasť Dunajské luhy (CHKO) – SKUEV0090**, ustanovená Vyhláškou MŽP SR č. 81/1998 Z. z. o Chránenej krajinnnej oblasti Dunajské luhy z 3. marca 1998 s účinnosťou od 1. mája 1998 (k. ú. Mliečno)

- **Chránené vtáčie územie Dunajské luhy (CHVÚ) – SKCHVÚ007**, ustanovená Vyhláškou MŽP SR č. 440/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje CHVÚ Dunajské luhy a Vyhláškou MŽP SR č. 466/2013 Z. z. (na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov bociana čierneho, brehule hnedej, bučiarika močiarného, čajky čiernohlavej, haje tmavej, hlaholky severskej, hrdzavky potápavej, chochlačky sivej, chochlačky vrkočatej, kačice chrapľavej, kačice chriplavej, kalužiaka červenonohého, kane močiarnej, ľabtušky poľnej, orliaka morského, potápača bieleho, rybára riečného, rybárika riečného, volavky striebistej a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania, aj na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov a zabezpečenia podmienok prežitia a rozmnožovania sťahovavých vodných druhov vtákov vytvárajúcich zoskupenia počas migrácie alebo zimovania, najmä druhov uvedených v prílohe č. 1 Vyhlášky).

Vymedzenie územia:

- k. ú. Čilistov – parc. č. 320/1 časť, 343
- k. ú. Mliečno - 932, 945/1, 945/2, 945/3, 945/4, 945/5, 949, 950/1, 950/2, 950/3, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 958, 959, 960, 980/1, 980/2
- k. ú. Šamorín - 3351/1 časť, 3351/5 časť, 3435, 3436, 3351/58

V k. ú. Šamorín je na parc. č. 3351/1 časť zakázané vykonávať činnosti podľa § 2 ods. 2 Vyhlášky.

- **Medzinárodne významné Ramsarské územie Dunajské luhy** - zapísané 26.5.1993, charakteristika: Hlavný tok rieky Dunaj a jej ľavý breh v pohraničnej polohe pozdĺž hraníc s Maďarskom (80 km úsek medzi Bratislavou a Zlatnou na Ostrove), s dobre vyvinutým systémom ramien, mŕtvych ramien, piesčitých a štrkových brehov. Územie je tvorené lužnými lesmi, močiarmi a mokřinami, ktoré poskytujú biotop pre mnohé vzácne a ohrozené druhy rastlín a živočíchov. Prevažná časť územia leží v CHKO Dunajské luhy s prísnejšou ochranou niektorých lokalít.
- **Chránené objekty**
Chránený strom Topoľ čierny v Šamoríne - Populus nigra - evid. č. S 243, právny predpis: VZV KÚ v Trnave, 1/1996, 12. 12. 1996, stupeň ochrany: 3. stupeň ochrany, dôvod ochrany: Kultúrny, vedecký, ekologický, krajinný, estetický význam (cesta k Čilistovu, za plotom cintorína, je chránený strom pre vek a vzrast), strom v súčasnosti neexistuje, ale zatiaľ sa nachádza v evidencii štátneho zoznamu

V lokalitách v blízkosti alebo v dotyku s CHVÚ Dunajské luhy, alebo medzinárodne významným Ramsarským územím Dunajské luhy, nie je možné umiestňovať budovy, oplotenia a iné bariérové prvky a stavebné zámery v priamom dotyku s týmito územiami.

V lokalitách v dotyku s CHVÚ Dunajské luhy je potrebné dodržať všetky zákazy vybraných činností, ktoré môžu mať negatívny vplyv na prežitie a rozmnožovanie kritériových druhov vtákov.

V Chránenom vtáčom území SKCHVÚ 007 Dunajské luhy a v nadregionálnom biokoridore toku Dunaja je potrebné obmedziť všetky formy intenzívnej pobytovej rekreácie vrátane hausbótov, rekreačných stredísk, hotelov, kempingov, ako aj foriem spojených s jazdou motorových plavidiel a vozidiel všetkých druhov pri Starom koryte Dunaja a v okolí Vtáčieho ostrova.

- Rešpektovať územia navrhované na ochranu a nezasahovať do nich:
 - chránený areál **CHA Berek** (nA3). Nachádza sa západne od zastavaného územia mesta pri hranici katastrálneho územia. Je tvorený lesnými spoločenstvami.
 - chránený areál **CHA Biocentrá Dunaja I-XIII Dobrohošť-Bodíky** (nA5). Nachádza sa juhovýchodne od zastavaného územia mesta pri hranici katastrálneho územia. Je tvorený lesnými spoločenstvami.

- Rešpektovať významné mokrade:
 - Národne významná mokraď - Zdrž VD Gabčíkovo (Šamorín, Rohovce)
 - Regionálne významné mokrade – Ľavostranný priesakový kanál SVD G–N (Šamorín, Rohovce), Pravostranný priesakový kanál VD – (Šamorín, Kyselica), ~~Bereki lápas – lužný les (Šamorín)~~, ~~Mliečno – rybník – zavlažovací (Šamorín)~~ (Bereki lápas - lužný les a Mliečno - rybník - zavlažovací boli s ohľadom na definitívne zdevastovanie presunuté medzi biocentrá miestneho významu)

Mokraď Hrušovskej zdrže má nevyhovujúci breh, ktorý svojím charakterom a kvalitou výrazne znehodnocuje tento významný ekologický krajinný prvok, preto je potrebné:

 - zmeniť pobrežie tak, aby čo najviac pripomínal prírodný breh a vytváral vhodné podmienky pre hniezdenie vtákov a pre život ostatných jedinečných živočíchov a rastlín typických pre mokraď,
 - zvýšiť podiel ostrovov vhodných pre hniezdenie vtákov,
 - prijať opatrenia, ktoré voľnočasové aktivity umožnia len v tých územiach, ktoré sú k tomu určené.
- Revitalizovať zanedbané a nefunkčné mokrade
- Rešpektovať genofondové lokality fauny a flóry:
 - Mestský park Pomlé
 - Čilistov
 - Hrušov
 - Lužné lesy a meandre Dunaja.
- Rešpektovať územia a časti prírody s významnými biologickými a estetickými prvkami:
 - Skupina stromov (Acer, Tuja) okolo pamätníka revolučných udalostí r. 1848-1849 v lokalite Dolný hon (m. č. Mliečno)
- Rešpektovať komplex kultivovanej a urbanizovanej prírodnej krajiny:
 - lokalita Štvrtiny na juhu katastrálneho územia medzi Šamorínom a Čilistovom, ohraničená platanovou alejou k Jeruzalemu
 - lokalita Ovsisko, Ganč, Báčsky rybník, Brestové, na sever od Šamorína, medzi Bučuházou a Gancsházou a Kvetoslavovom

Krajina trpí od intenzívneho poľnohospodárstva a od nedostatku vody, preto v záujme zachovania biodiverzity poľnohospodárskej krajiny a pre zvýšenie jeho odolnosti voči klimatickým zmenám a voči suchým obdobiam je potrebné prijať nasledovné opatrenia:

 - jednotlivé bloky oddeliť úzkym kvetnatým pásom alebo zatravnenou poľnou cestičkou,
 - vytvoriť nové stromoradia, vetrolamy, aby sa zabránilo veternej erózie pôdy,
 - obnoviť staré poľné cesty zatravnením a výsadbou kríkového porastu,
 - zvýšiť podiel samostatne stojacích kríkových a stromových ostrovčekov v poľnohospodárskej krajine,
 - rešpektovať chránené vtáčie územia a rešpektovať zimovisko labutí na poľnohospodárskej pôde v juhovýchodnej časti katastra Mliečno (pri starej Hrušovskej ceste) a vylúčiť používanie chemických postrekov na týchto územiach (najmä v čase prezimovania labutí).
- Preskúmať historický pôvod záhrady okolo reštaurácie pri autobusovej stanici.
- V zmysle návrhu systému ekologickej stability rešpektovať navrhované prvky RÚSES a ÚPN regiónu TTSK a realizovať opatrenia zabezpečujúce ich primeranú funkciu:
 - biokoridor nadregionálneho významu tok rieky Dunaj s jeho okolím **nBK6 Tok Dunaja** (spája významné lokality – biocentrá v okolí Dunaja a aj jeho širšieho okolia) .
Nadregionálny biokoridor spája významné lokality – biocentrá Dunaja a jeho širšieho okolia, je tvorený lužnými lesmi a ostatnými významnými lokalitami medzinárodného priestoru Dunaja.
 - interakčné prvky plošné - mestský park **Pomlé** a **CHA Dolný hon** (chránený areál bol zrušený)
- v zmysle návrhu systému ekologickej stability rešpektovať navrhované prvky MÚSES a realizovať opatrenia zabezpečujúce ich primeranú funkciu:

biocentrá miestneho významu

1. Lesný komplex v juhozápadnom okraji k. ú. v lok. Hamuliakovské jamy. Je to porast s prevahou šľachteného topoľa. Odporúčame pri obnove zvýšiť zastúpenie drevín lužného spoločenstva - jaseň štíhly, dub letný, brest poľný.
2. Rekultivovaná plocha skládky KO, kde odporúčame založiť plochu vysokej stromovej zelene a krovín, ktorá bude biocentrom v poľnohospodárskej krajine s funkciou úkrytu drobnej zveri, vtáctva, hmyzu a obojživelníkov.
3. Potenciálne biocentrum v lokalite terajšej depónie pôdy z VDG, kde odporúčame po jej zužitkovaní založiť plochu so vzrastlou vegetáciou v kontakte s priesakovým kanálom. Táto plocha by bola súčasne deklarovaná ako lesný porast.
4. Plocha cintorína v Mliečne ako biocentrum mestského typu s umelo vzniknutým, ale stabilizovaným biotopom
5. Plocha židovského cintorína s navrhovanou izolačnou vegetáciou okolo ČOV.
6. Plocha cintorína v centre Šamorína, kde odporúčame postupnú premenu na park, je biocentrom mestského typu biotopu, ktorý v meste nahrádza prirodzené spoločenstvá
7. Plochu navrhovaného parku za autobusovou stanicou treba dobudovať vzrastlými stromami a krovínami.
8. Priestor rekultivovanej skládky TKO v západnej časti k. ú. pri ceste Šamorín - Bratislava. Odporúčame založiť plochu s drevinnou vegetáciou, ktorá bude slúžiť ako biologický ostrovček v poľnohospodársky využívannej krajine.
9. Park Pomlé a jeho okolie s vegetáciou OLP a skupín NDV. Toto biocentrum treba postupne prepojiť s ďalšou plochou NDV na hranici k. ú. s Kvetoslavovom
10. Rybník v Šámote
11. Berekí lápas - lužný les (Šamorín)
12. Mliečno - rybník - zavlažovací (Šamorín)
13. Rybník popri ceste I/63 na západne strane k. ú..

biokoridory miestneho významu

1. Hlavný biokoridor je vedený pozdĺž priesakového kanála, kde treba založiť súvislý pás stromovej vegetácie. Súbežne s týmto biokoridorom navrhujeme viesť biokoridor:
2. pozdĺž trasy odvodňovacieho kanála na južnom okraji mesta, je potrebné doplniť jeho vegetáciu **a hľadať riešenie na obnovenie vodného režimu v kanáli**
3. centrom mesta od dostihového areálu cez hlavnú ulicu - Mliečniansku cestu až na východný okraj mesta, je to typ mestského biokoridoru
4. severným okrajom mesta po líniiach filtračnej zelene, záhrad a OLP
5. cez park Pomlé cez OLP na Šamot a Bučuházu

interakčné prvky líniové miestneho významu

- ochranné lesné pásy so stromovou a krovitou etážou. Existujúce lesné pásy doplniť vegetáciou stromov a krovín,
- skupiny nelesnej drevinnej vegetácie (NDV) na plochách agračných valov ako ostrovčeky v poľnohospodárskej krajine,
- plôšky znížených terénnych depresíí - ponechať ako mokrade.
- Posilniť ekologickú stabilitu z RÚSES a MÚSES vykonaním týchto opatrení:
 - eliminácia stresových faktorov na plochách areálov so strednými a veľkými zdrojmi znečistenia ovzdušia - areály je potrebné odizolovať od plôch bývania hlavne pásmi izolačnej zelene, ktorá zabráni prenikaniu negatívnych vplyvov, hlavne zápachu do okolitej zástavby
 - zvýšenie stupňa ekologickej stability - na plochách zastavaných s nedostatočnými plochami zelene (sú to hlavne priemyselné areály bez zelene - navrhujeme vytvoriť plochy areálovej zelene a pásy izolačnej zelene po obvode, aby jednotlivé areály priemyslu a skladov boli oddelené
 - obrábanie pôdy bez použitia agrochemikálií – na plochách poľnohospodárskej pôdy, ktorá sa nachádza v tesnej blízkosti navrhovaných biocentier a biokoridorov - navrhujeme obmedziť až vylúčiť používanie agrochemikálií v blízkosti genofondových lokalít, v blízkosti vodných zdrojov a biotopov európskeho a národného významu.
 - zmena kultúry z ornej pôdy na trvalé trávne porasty na ploche potenciálneho biocentra miestneho významu, ktorý navrhujeme juhovýchodne od zastavaného územia.
 - zmena kultúry z ornej pôdy na lesné porasty osobitného určenia – lesopark na ploche južne a juhozápadne od zastavaného územia pri priesakovom kanáli.

- Návrhom vegetačných úprav vytvoriť systém vzájomne prepojených plôch a línii vegetácie jej okrasnej, hygienickej, zdravotnej a rekreačnej funkcie. Základná kompozičná kostra vegetačných úprav je tvorená Krajinno-ekologickým plánom a MÚSES, a to:
 - Líniovým prepojením plôch vegetácie zo severovýchodu od športového areálu cez Pomlejskú cestu - Kláštorňú ulicu do juhozápadnej časti k Čilistovu a Dunaju,
 - Líniovým prepojením plôch vegetácie zo západu cez Kasárenskú ulicu - Hlavnú - Mliečniansku cestu s vegetáciou v Mliečne, takto vzniknutý "kríž" tvorí základnú kompozíciu, kde by mali dominovať stromoradia listnatých drevín na ktoré sa priradujú jednotlivé plochy a menšie radiálne línie vegetácie ako z plôch bytových domov a rodinných domov, tak aj objektov vybavenosti a hospodárskej výroby,
 - Existujúcu parkovú vegetáciu v meste dokompletizovať zvýšením atraktívnosti prírodných prvkov vegetácie:
 - Zvýšiť estetiku priestoru drobnou architektúrou: lavičky, fontány, osvetlenie, umelecké diela, atď.,
 - Udržiavať a ošetrovať vysokú a strednú kríkovú vegetáciu, nízku pravidelne kosiť,
 - Ošetrovať líniovú vegetáciu,
 - Vytvoriť novú líniovú vegetáciu v navrhovaných lokalitách RD, medzi chodníkmi a cestou,
 - Vybudovať ochrannú izolačnú vegetáciu podľa grafickej časti,
 - Z hľadiska zachovania kultúrneho dedičstva navrhujeme zakonzervovanie a ošetrovanie židovského cintorína s možnosťou jeho sprístupnenia, vybudovať parkovisko,
 - Okolo ČOV vytvoriť pás filtračnej izolačnej vegetácie a ďalší prechod medzi RD a navrhovanou izoláciou bude tvoriť záhradkárská osada.
 - Vykonať opatrenia pre zachovanie výsadiieb vykonaných za účelom zmiernenia dopadov vodného diela Gabčíkovo na krajinu
 - Návrh nových obytných súborov podmieňovať územnou rezervou pre funkčnú uličnú stromovú a kríkovú zeleň bez kolízie s podzemnými alebo vzdušnými koridormi inžinierskych sietí
 - Dôsledne dodržiavať určené funkčné priestory, plochy, koridory a ochranné pásma,
 - Rešpektovať prvky MÚSES,
 - Rešpektovať zábery pozemkových úprav,
 - Zvýšiť podiel nelesnej drevnej vegetácie, najmä ako protieróznou ochranu a kompozičné dotvorenie poľnohosp. krajiny,
 - Realizovať izolačno-ochrannú vegetáciu okolo výrobných areálov,
 - Dotvoriť navrhované biocentrá a biokoridory,
 - Navrhované ostrovy s vegetačnou úpravou budovať z nánosov z plavebnej dráhy, budú slúžiť hniezdeniu vtákov bez komerčného využívania.
- V ďalších stupňoch PD minimalizovať dopady negatívnych prvkov na ekologickú stabilitu územia požadovaním zohľadnenia nasledovných podmienok v adekvátnom rozsahu:
 - vytvoriť také usporiadanie pozemkov v rámci novo navrhovaných obytných alebo rekreačných zón, ako i iných funkčných priestorov v rámci služieb, ktoré umožní vybudovanie a rozvoj funkčnej verejnej alebo areálovej sprievodnej zelene so stromami a kríkovými porastmi
 - vymedziť plochy verejnej zelene na všetky verejne prístupné územia s vykonanými výsadbami krajinnej zelene a trvalými trávnymi porastmi, hlavne v dotykovom priestore objektov VD Gabčíkovo
 - územne vymedziť účelovú izolačnú zeleň min. šírky 5,0 m, a to na stavebnom pozemku, ktorý je predmetom povoľovania, ktorá by mala byť navrhnutá pri všetkých lokalitách, ktoré sú z hľadiska charakteru, funkčného využitia a priestorovej blízkosti nezlučiteľné (výrobná alebo dopravná funkcia v protiklade s obytnou, resp. rekreačnou funkciou, protiklad IBV a bytových domov - nežiaduce vizuálne prepojenie, protiklad IBV a pohrebisko)
 - požadovať zmenu kategórie všetkých hospodárskych lesov v záujmovom území sídelného útvaru (v blízkosti zastavaného územia) na lesy s osobitným určením, s preferovaním rekreačnej funkcie a funkcie na zamedzenie veternej erózie a vytvorenia lesoparkov za použitia domácich druhov drevín bez použitia monokultúr
 - zabezpečiť vypracovanie, realizáciu a kvalitnú odbornú údržbu následných sadových úprav, územné vymedzenie priestoru pre krajinnú zeleň vyplývajúcu z RÚSES, biocentrá, biokoridory a interakčné prvky ÚSES konkretizovať v plošných, alebo pásových výsadbách stromov s krovitým podrastom, alebo v trvalých trávnych porastoch

- pri stavebných konaniach na prípravu výstavby priemyselných a iných výrobných areáloch požadovať, aby boli vypracované, realizované a patrične udržiavané aj sadové úpravy
 - zmapovať všetky porasty drevín rastúcich mimo les a navrhnúť účinné opatrenia, ktoré by zamedzili ich náhlemu a nenávratnému odstráneniu z krajiny, vylúčiť likvidáciu už existujúcej krajinej zelene
 - minimalizovať výrub drevín – ak je v rámci rozvojového územia nutné odstraňovanie drevín rastúcich mimo les, je nutné uskutočniť kvalitnú náhradnú výsadbu alebo finančnú náhradu minimálne vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných porastov určenú na rozvoj a starostlivosť o verejnú zeleň
 - pri realizácii cyklistických trás nenarúšať a nelikvidovať vysokú zeleň v krajine, resp. brehové porasty popri vodných tokoch
 - územne vymedziť plochy účelovej izolačnej zelene popri navrhovaných komunikáciách a cyklotrase s využitím existujúcej krajinej zelene
 - územne vymedziť priestor na ozelenenie poľných ciest
 - obmedziť použitie chemických prostriedkov používaných pri rastlinnej výrobe v blízkosti nových obytných zón, prvkov ÚSES a otvorených vodných plôch, či už pozemnej alebo leteckej aplikácie (herbicidy, desikanty, fungicidy, morforegulátory)
 - navrhnúť opatrenia na zadržanie zrážkových vôd zo spevnených plôch a striech budov v lokalite rozvojových zámerov
 - v Chránenom vtáčom území SKCHVU 007 Dunajské luhy a v nadregionálnom biokoridore tok Dunaja zakázať rekreačné aktivity, ktoré sú v príkrom rozpore s environmentálnymi záujmami týchto vzácných území, jedná sa konkrétne o obmedzenie všetkých foriem intenzívnej pobytovej rekreácie vrátane hausbótov, rekreačných stredísk, hotelov, kempingov, ako aj foriem spojených s jazdou motorových plavidiel a vozidiel všetkých druhov pri Starom koryte Dunaja a v okolí Vtáčieho ostrova
 - v okolí Vtáčieho ostrova obmedziť lov pernatej zveri.
- Realizovať kompenzačné opatrenia pre lokalitu č. ZaD2.13 „Most pre peších a cyklistov Dobrohošť – Dunakility“:
 - technické opatrenia (napr. vytvorenie prekážok, alarmov ...) na zabránenie úhynu migrujúcich vtákov
 - inštalovanie informačných tabúl pre turistov kvôli upozorneniu turistov na potrebu vhodného správania napr. počas obdobia hniezdenia
 - neumiestňovanie budov, oplotení a iných bariérových prvkov a stavebných zámerov v priamom dotyku s CHVÚ Dunajské luhy, alebo medzinárodne významným Ramsarským územím Dunajské luhy
 - dôsledne rešpektovať ustanovenia vyhlášky č. 440/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje CHVÚ Dunajské luhy a vyhlášky č. 440/2008 Z. z., predovšetkým vylúčiť zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného územia, najmä na prežitie a rozmnožovanie kritériových druhov vtákov
- Zoznam zakázaných činností v lokalitách v dotyku s CHVÚ Dunajské luhy v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 440/2008 Z. z. a vyhlášky č. 440/2008 Z. z., ktorou môžu mať negatívny vplyv na prežitie a rozmnožovanie kritériových druhov vtákov (§2):
- (1) Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa v celom chránenom vtáčom území považujú a) výrub alebo vykonávanie akýchkoľvek zásahov do drevín rastúcich mimo lesa od 1. marca do 15. Augusta okrem vykonávania povinností podľa osobitných predpisov,
 - b) zmena druhu pozemku z existujúceho trvalého trávneho porastu na iný druh poľnohospodárskeho pozemku,
 - c) zmena druhu pozemku z ostatnej zatrávnenej plochy3) na iný druh poľnohospodárskeho pozemku okrem zmeny na trvalý trávny porast,
 - d) vykonávanie lesohospodárskej činnosti v blízkosti hniezda orliaka morskeho, haje tmavej alebo bociana čierneho, ak tak určí okresný úrad, okrem zabezpečenia ochrany lesa,
 - e) rozorávanie existujúcich trvalých trávnych porastov a ostatných zatrávnených plôch okrem existujúcich políčov pre zver,
 - f) rozorávanie zamokrených terénnych depresí, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,
 - g) vstupovanie na ostrovy a vchádzanie a státie s plavidlami a plávajúcimi zariadeniami v okruhu 10 m od brehov ostrovov nachádzajúcich sa na území Hrušovskej zdrže od riečneho kilometra 1 842 po riečny kilometer 1 856 od 1. marca do 15. Augusta okrem vykonávania činností súvisiacich s obhospodarovaním pozemku jeho vlastníkom (správcom, nájomcom), Štátnou plavebnou správou alebo okrem činností vykonávaných rybárskou strážou alebo rybárskym hospodárom.
 - (2) Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa v časti chráneného vtáčieho územia uvedenej v prílohe č. 3 považuje
 - a) táborenie, stanovanie, bivačovanie a zakladanie ohňa,
 - b) lov pernatej zveri6) od 16. októbra do 31. mája, ak tak určí okresný úrad,

- c) športový rybolov z plavidiel, ostrovov alebo umelo vybudovaných úkrytov od 16. októbra do 31. mája,
 - d) umiestnenie krátkodobého prenosného zariadenia, najmä predajného stánku, prístreška okrem použitia prenosného prístreška pri výkone rybárskeho práva alebo rybárskeho móla, konštrukcia alebo zariadenie na slávnostnú výzdobu alebo osvetlenie budov, scénickej stavby pre film alebo televíziu za hranicami zastavaného územia obce,
 - e) organizovanie verejných telovýchovných, športových alebo turistických podujatí, ako aj iných, verejnosti prístupných spoločenských podujatí,
 - f) plavba alebo státie plavidiel s vlastným strojovým pohonom a vodných skútrov mimo plavebnej dráhy okrem vykonávania povinností v mimoriadnych situáciách podľa osobitného predpisu.
 - g) vstupovanie na ostrovy od 1. marca do 15. augusta okrem vykonávania činností súvisiacich s obhospodarovaním pozemku jeho vlastníkom (správcom, nájomcom), Štátnou plavebnou správou⁸) alebo okrem činností vykonávaných rybárskou strážou alebo rybárskym hospodárom.
- (3) Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa v častiach chráneného vtáčieho územia uvedených v prílohe č. 4 považuje
- a) vykonávanie činnosti uvedenej v odseku 2 písm. a), d), e) a f),
 - b) lov zveri alebo rýb z plavidiel od 16. októbra do 31. mája, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,
- (4) Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa v časti chráneného vtáčieho územia uvedenej v prílohe č. 5 považuje
- a) vykonávanie činnosti uvedenej v odseku 2 písm. a) a c) až g).
 - b) lov pernatej zveri od 1. Decembra do 31. Mája, ak tak určí okresný úrad.
- (5) Činnosť ustanovená v odseku 1 písm. d) je zakázaná, ak je súčasťou lesného hospodárskeho plánu.
- riešiť a regulovať urbanistickú koncepciu mesta v súlade s ust. §31 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (zakázané činnosti v CHVO).

33.5. ZÁSADY A REGULATÍVY STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ

V ÚPN mesta Šamorín je potrebné zamerať sa na:

- Skvalitnenie podmienok života všeobecne
- Systém odpadového hospodárstva so zámerom zabrániť tvorbe nelegálnych divo
- kých skládok odpadov, pri riešení vychádzať z POH mesta Šamorín, na triedenie odpadu využívať zberný dvor Šamorín – oproti bývalému družstvu,
- Zvýšenie stupňa ekologickej stability krajiny,
- Návrhy strategických dokumentov sú predmetom posudzovania v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie – ÚPN obcí/miest nad 2000 obyvateľov.

V riešenom území je potrebné rešpektovať tieto zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie a vymedzenie ochranných pásiem a chránených území:

Ochrana vôd

- Riešiť a regulovať urbanistickú koncepciu územného rozvoja mesta v súlade s ustanoveniami § 31 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a zabezpečovať ochranu vôd na základe environmentálnych cieľov ustanovených § 5 vodného zákona
- Zabezpečiť účinnú ochranu povrchových a podzemných vôd pred degradáciou a ich trvalo udržateľné využívanie v zmysle vodného zákona
- Regulovať poľnohospodársku chemizáciu v súlade s ochranou vodných zdrojov a poľnohospodárskej pôdy
- Zohľadniť:
 - environmentálne ciele v zmysle § 5 vodného zákona
 - nakladanie s vodami v zmysle § 17 vodného zákona

- v zmysle § 17 vodného zákona dodržiavať ustanovenia zákona č.17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
- vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd v zmysle § 36 vodného zákona
- v zmysle § 81 ods.2 písm. g vodného zákona Vyhlášku MŽP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd
- NV SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd
- technické požiadavky verejného vodovodu a kanalizácie v súlade s treťou časťou § zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
- ochranu verejných vodovodov a kanalizácií v zmysle § 27 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
- Realizáciu navrhovaných obytných zón podmieniť vybudovaním vnútrozonálnych rozvodov verejných inžinierskych sietí (vodovod, plynovod, kanalizácia) s dostatočnou kapacitou a v potrebnom časovom predstihu – zabránenie znečisteniu podzemných vôd, ovzdušia

Ochrana ovzdušia

- rešpektovať zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z. a ostatné nadväzujúce predpisy ochrany ovzdušia, tak aby bola v max. možnej miere zabezpečená ochrana zdravia obyvateľov a životného prostredia
- v blízkosti výrobných areálov vytvoriť tzv. pufrčné zóny tvorené ochrannou a izolačnou zeleňou na zmiernenie negatívnych účinkov medzi územiami s odlišným funkčným využitím, najmä ak sa v blízkosti areálov nachádzajú resp. navrhujú plochy s chránenými funkciami (bývanie, rekreácia)
- zabezpečiť výsadbu ochrannej a izolačnej zelene v blízkosti frekventovaných komunikácií, najmä ak sa v blízkosti týchto komunikácií nachádzajú resp. navrhujú plochy s chránenými funkciami (bývanie, rekreácia)
- eliminovať negatívny vplyv intenzívnej poľnohospodárskej výroby a veľkoblokovej ornej pôdy na obytné územia výsadbou izolačnej zelene, najmä ak sa v blízkosti týchto území nachádzajú resp. navrhujú plochy s chránenými funkciami (bývanie, rekreácia)
- pri umiestňovaní veľkých a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia požadovať súhlas príslušného orgánu štátnej správy na úseku ochrany ovzdušia podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší.
- informovať obyvateľov oznamom na úradnej tabuli o prekročení limitnej hodnoty znečisťujúcej látky, resp. na internetovej stránke mesta a vyzvať ich na obmedzenie aktivít, ktoré prispievajú k zvyšovaniu koncentrácie znečisťujúcej látky, poskytnúť informácie o účinkoch na zdravie ľudí
- v urbanizovanom prostredí realizovať výsadbu zelene, zavlážovať parky, obmedziť budovanie spevnených plôch, zväčšovať zatravnené plochy, rozširovať a zahusťovať líniovú zeleň, zintenzívniť čistenie a polievanie komunikácií, zimný posyp ciest včas a dôsledne odstraňovať,
- realizovať zmeny v organizácii dopravy, uvádzať do prevádzky autobusy s označením EURO, resp. plynofikované autobusy, posilniť a skvalitniť hromadnú dopravu, čím sa zníži individuálna osobná doprava,
- zaviesť plynulosť dopravy tzv. zelené vlny, zriadiť integrovaný systém dopravy, zriadiť zóny s obmedzenou rýchlosťou, zriadiť jazdné pruhy pre autobusy MHD, vybudovať záchranné parkoviská,
- podporovať centrálnu vykurovanie, predchádzať odpájaniu účastníkov od centrálného vykurovania, predchádzať zavádzaniu lokálneho vykurovania pevnými palivami,
- podporovať využívanie obnoviteľných zdrojov energie a racionálne využívanie neobnoviteľných zdrojov energie.
- pri preprave sypkých materiálov a stavebných prácach v katastri mesta Šamorín dodržiavať ustanovenia zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v zmysle platných predpisov

Ochrana zdravia

- V záujme ochrany zdravia obyvateľov dodržiavať ustanovenia zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

- V záujme ochrany zdravia obyvateľov a taktiež ochrany zvierat dodržiavať ustanovenia zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a podľa § 44 vyžiadať záväzný posudok regionálnej veterinárnej a potravinovej správy:
v územnom konaní, stavebnom konaní a kolaudačnom konaní, ak sa týka stavieb a zariadení, ktoré sú určené na:
 - chov alebo držanie zvierat
 - výrobu, spracúvanie, ošetrovanie a skladovanie krmív pre spoločenské zvieratá
 - prípravu, výrobu, skladovanie a distribúciu medikovaných krmív
 - ukladanie, ďalšie spracúvanie a neškodné odstránenie živočíšnych vedľajších produktov.
 pri uvedení do užívania priestorov maloobchodných prevádzkarní, ktoré podliehajú registrácii podľa §40 a pri zmene v ich prevádzkovaní
- Zabezpečiť dodržiavanie povinností chovateľov zvierat vo vzťahu k spoluobčanom a životnému prostrediu
- Pri schvaľovaní objektov pre chov hospodárskych zvierat posúdiť individuálne ich vplyv na životné prostredie s prihliadnutím na zabezpečenie ochrany zdravia obyvateľov a taktiež ochrany zvierat
- Zabezpečiť kvantitatívne i kvalitatívne vyhovujúce hromadné zásobovanie obyvateľstva mesta pitnou vodou podľa požiadaviek NV SR č. 354/2006 Z. z, ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu, ako aj hygienicky vyhovujúce zneškodňovanie splaškových odpadových vôd (budovanie kanalizácie) – inžinierske siete budovať v predstihu alebo súbežne s navrhovaným riešením
- Urbanizáciu územia usmerňovať s ohľadom na maximálnu ochranu existujúcej zelene a podzemných vôd
- Obmedziť podiel zastavaných a spevnených plôch vhodnou reguláciou
- Usporiadanie a konfiguráciu jednotlivých objektov navrhnuť tak, aby sa vylúčilo ich vzájomné tienenie a dodržali sa vo vnútorných priestoroch určených na dlhodobý pobyt ľudí vyhovujúce svetlo-technické podmienky podľa NV SR č. 353/2006 Z. z. o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia
- Stavebno-technické riešenie obytných stavieb v podrobnostiach zosúladiť s požiadavkami STN 73 4301 Budovy na bývanie
- Preveriť potrebu rádiovkej ochrany objektov podľa vyhl. MZ SR č. 406/2002 Z. z. o požiadavkách ožiarenia z radónu a ďalších prírodných rádionuklidov,
- Riešiť ochranu území pred nadmerným hlukom z prevádzky frekventovaných dopravných ťahov (najmä cesty II. triedy) – v zmysle požiadaviek nariadenia vlády SR č. 339/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií
- Preveriť potrebu ochrany pred hlukom z dopravy v lokalite č. ZaD2.07 – spracovať hodnotenie hlukovej záťaže a stanoviť obmedzenia na výstavbu nových budov alebo iných objektov, resp. stanoviť podmienky za akých je možné výstavbu nových objektov povoľovať a realizovať
v pásmach s prekročenou prípustnou hladinou hluku navrhnuť patričné opatrenia na elimináciu nepriaznivých účinkov z dopravy (na zníženie hlukového zaťaženia) a zaviazat investorov na ich realizáciu pri výstavbe nových objektov
- Regulovať rozvoj obce tak, aby sa eliminovalo možné nežiaduce ovplyvňovanie chránených funkcií (bývanie, zdravotníctvo, školstvo, sociálna starostlivosť, šport, rekreácia) prevádzkami nadmerne zaťažujúcimi životné prostredie hlukom a emisiami chemických škodlivín a pachov (priemyselná a poľnohospodárska výroba, autoservis, skleníkové hospodárstvo, niektoré skladové kapacity a služby a pod.) – v dotyku s chránenými funkciami umiestňovať len výrobné prevádzky, ktoré nebudú negatívne vplývať na okolité prostredie.
- Preferovať ekologické formy a postupy výroby

Ochrana prírody

- Rešpektovať zásady a regulatívy ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej stability vrátane plôch zelene, uvedené v kapitole č. 33.4.3.

Ochrana pred zmenou klímy

- Realizovať adaptačné opatrenia, vyplývajúce zo Stratégie adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy (kapitola č. 8.3 Sídlné prostredie, tabuľka 15), najmä:

Opatrenia voči častejším a intenzívnejším vlnám horúčav:

- Koncipovať urbanistickú štruktúru mesta tak, aby umožňovala lepšiu cirkuláciu vzduchu
- Zabezpečiť zvyšovanie podielu vegetácie a vodných prvkov v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest
- Zabezpečiť a podporovať zamedzovanie prílišného prehrievania stavieb, napríklad vhodnou orientáciou stavby k svetovým stranám, tepelnú izoláciu, tienením transparentných výplní otvorov
- Podporovať a využívať vegetáciu, svetlé a odrazové povrchy na budovách a v dopravnej infraštruktúre
- Zabezpečiť a podporovať, aby boli dopravné a energetické technológie, materiály a infraštruktúra prispôbené meniacim sa klimatickým podmienkam
- Vytvárať a podporovať vhodnú mikroklimu pre chodcov, cyklistov v meste
- Zabezpečiť a podporovať ochranu funkčných brehových porastov v intraviláne aj extraviláne sídiel
- Zabezpečiť prispôbenie výberu drevín pre výsadbu v sídlach meniacim sa klimatickým podmienkam
- Vytvárať komplexný systém plôch zelene v sídle v prepojení do kontaktných hraníc sídla a do príľahlej krajiny
- Vytvárať trvalé, resp. dočasné prvky tienenia na verejných priestranstvách a budovách (napr. tienením transparentných výplní otvorov budov).
- Zabezpečiť budovanie alternatívnych prvkov zelenej infraštruktúry. V rámci tohto opatrenia :
- Podmieniť vydanie stavebného povolenia pri rekonštrukcií budov vrátane striech, resp. stavbe nových budov vo vlastníctve mesta, štátu, resp. právnických a fyzických osôb využívajúcich tieto na podnikateľské účely v katastri mesta pre strechy, ktoré majú únosnosť 60 – 300 kg.m⁻² iba v prípade, ak stavebník preukáže, že projektová dokumentácia obsahuje realizáciu extenzívnej strešnej zelene v rámci rekonštrukcie, resp. stavbe novej budovy.
- Podmieniť vydanie stavebného povolenia pri rekonštrukcií budov vrátane striech, resp. nových budov vo vlastníctve mesta, štátu, resp. právnických a fyzických osôb využívajúcich tieto na podnikateľské účely v katastri mesta pre strechy, ktoré majú únosnosť nad 600 kg.m⁻² len v prípade, ak stavebník preukáže, že projektová dokumentácia obsahuje realizáciu intenzívnej strešnej zelene v rámci rekonštrukcie, resp. stavbe novej budovy

Opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a víchric

- Zabezpečiť a podporovať výsadbu lesa, alebo spoločenstiev drevín v extravilánoch miest a obcí
- Zabezpečiť udržiavanie dobrého stavu, statickej a ekologickej stability stromovej vegetácie
- Zabezpečiť dostatočnú odstupnú vzdialenosť v blízkosti elektrického vedenia
- Zabezpečiť a podporovať implementáciu opatrení proti veternej erózii, napríklad výsadbu vetrolamov, živých plotov, aplikáciu prenosných zábran, resp. obnovu jestvujúcich vetrolamov...

Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha

- Podporovať a zabezpečiť opätovné využívanie dažďovej a odpadovej vody
- Zabezpečiť racionalizáciu využívania vody v budovách a využívanie odpadovej „sivej vody“.
- Zabezpečiť zber dažďových vôd budovaním retenčných nádrží
- Zabezpečiť a podporovať zvýšenie infiltračnej kapacity územia diverzifikovaním štruktúry krajiny pokrývky s výrazným zastúpením vsakovacích prvkov v extraviláne a minimalizovaním podielu nepriepustných povrchov a vytvárania nových nepriepustných plôch na urbanizovaných pôdach v intraviláne obcí
- Zabezpečiť a podporovať zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu dažďových vôd v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest
- Zabezpečiť minimalizáciu strát vody v rozvodných sieťach
- V menších obciach podporov33.2.1.7.
- ať výstavbu domových čistiarní odpadových vôd
- V prípade, že samospráva je vlastníkom lesov, zabezpečiť opatrenia voči riziku lesných požiarov
- Samosprávy by mali podporovať a pokiaľ možno zabezpečiť zvýšené využívanie lokálnych vodných plôch a dostupnosť záložných vodných zdrojov

Ďalej je v krajine potrebné:

- Podporovať obnovu a revitalizáciu vyschnutých močarísk, mŕtvych ramien, bažín v terénnych depresiách poľnohospodárskych území, obnovovať vodné biotopy,
- podporovať vodozadržné opatrenia a v intraviláne aj v extraviláne,
- podporovať budovanie nových vodných plôch s otvorenou hladinou pre zníženie sucha v krajine.

Opatrenia voči častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok

- V prípade že samospráva je vlastníkom lesov, zabezpečiť udržiavanie a rozširovanie plochy prírody blízkyh lesov, resp. prirodzených lesov

- Zabezpečiť a podporovať zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických opatrení, navrhnutých ohľaduplne k životnému prostrediu, ak opatrenia zelenej infraštruktúry nepostačujú
- Zabezpečiť a podporovať zvýšenie infiltračnej kapacity územia diverzifikovaním štruktúry krajinej pokrývky s výrazným zastúpením vsakovacích prvkov v extraviláne a minimalizovaním podielu nepriepustných povrchov a vytvárania nových nepriepustných plôch na urbanizovaných pôdach v intraviláne obcí
- Zabezpečiť a podporovať zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu dažďových vôd v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest
- Zabezpečiť dostatočnú kapacitu kanalizácie na odvod dažďových vôd
- Zabezpečiť a podporovať renaturáciu a ochranu tokov a mokradí
- V prípade, že samospráva vlastní lesy, zabezpečiť udržiavanie siete lesných ciest s účinnou protipovodňovou ochranou a rozrušovať nepotrebné lesné cesty
- Usmernenie odtoku pomocou drobných hydrotechnických opatrení
- Zabezpečiť a podporovať opatrenia proti vodnej erózii, zosuvom pôdy.
- Realizovať ďalšie adaptačné opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha:
 - Podporovať obnovu a revitalizáciu vyschnutých močarísk, mŕtvych ramien, bažín v terénnych depresiách poľnohospodárskych území, obnovovať vodné biotopy,
 - Podporovať vodozádržné opatrenia a v intraviláne aj v extraviláne,
 - Podporovať budovanie nových vodných plôch s otvorenou hladinou pre zníženie sucha v krajine.

Odpadové hospodárstvo

- Pri príprave a realizácii výstavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a s ostatné súvisiace predpisy na úseku odpadového hospodárstva
 - V riešení odpadového hospodárstva navrhovať minimalizáciu vzniku odpadov, správne zneškodňovať odpady a maximalizovať podiel recyklovateľných surovín, rozšíriť separovaný zber odpadov a ich zhodnocovanie, znižovať podiel zneškodňovania odpadov spaľovaním a skládkovaním
 - Rešpektovať zámery a opatrenia Programu odpadového hospodárstva mesta Šamorín a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom na území mesta
- Na území mesta Šamorín sú evidované viaceré skládky odpadov (pozri výkres 1., 2.). Na základe výpisu z Informačného systému environmentálnych záťaží sú evidované aj environmentálne záťaže:

Názov EZ:DS (016)/ Šamorín - Beesket - skládka TKO

Názov lokality: Beesket - skládka TKO

Druh činnosti: skládka komunálneho odpadu

Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35 - 65)

Registrovaná ako: A pravdepodobná environmentálna záťaž

Pravdepodobná environmentálna záťaž môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.

- Vytvárať podmienky na umiestnenie zberných nádob a kontajnerov na odpady v rozvojovom území, rozšírenie zberných miest pre separovaný zber odpadu (obnova nádob na sklo, plasty, papier a nové komodity)
- Riešiť zmapovanie environmentálnych záťaží popr. ich sanáciu v súlade so zákonom č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže
- Odstrániť a rekultivovať nelegálne skládky odpadov, znižovať riziká vzniku nových skládok odpadov
- Zabrániť prístupu na vytypované lokality v katastri mesta (možné lokality čiernych skládok) terénymi zábranami, resp. terénymi úpravami
- Vytvoriť podmienky na vybudovanie tzv. centra opätovného používania v správe mesta - strediska pre zber výrobkov a materiálov odovzdávaných fyzickými a právnickými osobami a po oprave, resp. renovácii tieto ponúkať na odpredaj, resp. darovať sociálne slabším obyvateľom mesta
- Vydanie záväzného stanoviska obce k začatiu podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb na území mesta (podľa určitých podmienok, napr. u predajcov) podmieniť predložením vykonania opatrení pre zníženia vzniku komunálnych odpadov z výrobkov a obalov

- Raz ročne distribuovať občanom mesta informačné materiály s konkrétnymi radami ako predchádzať nadmernej tvorbe odpadu.
- Politiku mesta v oblasti odpadového hospodárstva smerovať k prijímaniu opatrení vedúcich k nulovej tvorbe odpadu

Všeobecné podmienky

- Pred realizáciou navrhovaných území vybudovať vnútrozonálne rozvody verejných inžinierskych sietí (vodovod, plynovod, kanalizácia) s dostatočnou kapacitou a v potrebnom časovom predstihu
- Pri lokalizácii výstavby rešpektovať ochranné pásma sietí dopravnej a technickej infraštruktúry
- Optimalizovať priestorovú štruktúru a využívanie krajiny (ľudská mierka, dotváranie prostredia na ekologických princípoch - kostra ES, koordinácia stavebných činností ...)
- Riešiť strety záujmov výstavby s infraštruktúrou a vyvolané technické opatrenia (preložky IS)
- Rešpektovať ochranné pásmo pohrebiska (cintorína) v zmysle Zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve – pozri časť Ochranné pásma tejto kapitoly
§ 15 Zriadenie pohrebiska:
Ochranné pásmo pohrebiska je 50 m od hranice pozemku pohrebiska; v ochrannom pásme sa nesmú povoľovať a ani umiestňovať budovy okrem budov, ktoré poskytujú služby súvisiace s pohrebníctvom.
- Pri realizácii výstavby dôsledne uplatňovať požiadavky vyplývajúce právnych predpisov z oblasti životného prostredia platné v čase realizácie jednotlivých stavieb, najmä Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, Zákon č. 57/2013 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch, Zákon č. 578/2003 Z. z. o ochrane zdravia ľudí, Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a iné predpisy v aktuálnom znení.

Hodnotenie z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie

- Postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä:
 - zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 - zákon č. 117/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 - vyhláška MŽP SR č. 113/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie, s účinnosťou 1.3.2006.

Ochranné pásma

V riešenom území je potrebné rešpektovať tieto ochranné pásma, ovplyvňujúce riešené územie:

- Hladina **hlukového pásma cesty** I/63 60 dBa cez deň a v noci 50 dBa do vzdialenosti 175 metrov.
- **Cestné ochranné pásmo** v zmysle Zákona č. 135/1961 Zb. (Cestný zákon) v znení neskorších predpisov §11 a vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb. §15 ods. 3:

§ 15 (k § 11 Cestného zákona):

- Cestné ochranné pásma sa zriaďujú pri všetkých diaľniciach, cestách a miestnych komunikáciách I. a II. triedy mimo zastavaného územia alebo územia určeného na súvislé zastavanie; vnútri tohto územia sa zriaďujú
- Hranice územia zastavaného alebo územia určeného na súvislé zastavanie vyplývajú z ÚPD, inak túto hranicu určí podľa skutočného stavu súvislého zastavania Federálne ministerstvo dopravy po prerokovaní s okresným národným výborom, ak ide o diaľnice, okresný národný výbor po prerokovaní s krajským národným výborom a miestnym národným výborom, ak ide o cesty, a miestny národný výbor, ak ide o miestne komunikácie. Príslušný cestný správny orgán pritom prihliadne na to, či súvislé zastavanie je po oboch stranách komunikácie rovnako ďaleko či sa celkom alebo sčasti obmedzuje len na jednu jej stranu; stavebné medzery až do 200 metrov spravidla neprerušujú súvislé zastavanie.
- Hranicu cestných ochranných pásiem určujú zvislé plochy vedené po oboch stranách komunikácie vo vzdialenosti
 - 100 metrov od osi vozovky príľahlého jazdného pásu diaľnice a cesty budovanej ako rýchlostná cesta

- 50 metrov od osi vozovky cesty I. triedy
- 25 metrov od osi vozovky cesty II. triedy a miestnej komunikácie ak sa buduje ako rýchlostná cesta
- 20 metrov od osi vozovky cesty III. triedy
- 15 metrov od osi vozovky miestnej komunikácie I. a II. triedy.

Na smerovo rozdelených cestách a miestnych komunikáciách sa tieto vzdialenosti merajú od osi príľahlej vozovky.

- V okolí úrovňového kríženia ciest s inými pozemnými komunikáciami a s dráhami sú hranice cestných ochranných pásiem určené zvislými plochami, ktorých poloha je daná stranami rozhládových trojuholníkov. Ak by však takto určené cestné ochranné pásmo bolo užšie ako cestné ochranné pásmo určené podľa odseku 3, platí aj pre okolie úrovňových krížení ustanovenie odseku 3.

§ 11 Cestné ochranné pásma:

- Na ochranu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií a premávky na nich mimo sídelného útvaru obce ochranného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce slúžia cestné ochranné pásma. Pre jednotlivé druhy a kategórie týchto komunikácií určí šírku ochranných pásiem vykonávací predpis, a to pri diaľniciach a cestách vyšších tried v rozsahu 50 až 100 metrov od osi príľahlého jazdného pásu, pri cestách nižších tried a miestnych komunikáciách 15 až 25 metrov od osi vozovky, nad a pod pozemnou komunikáciou. Cestné ochranné pásmo pre novobudované alebo rekonštruované diaľnice, cesty a miestne komunikácie vzniká dňom nadobudnutia právoplatnosti ÚR.
- V cestných ochranných pásmach je zakázaná alebo obmedzená činnosť, ktorá by mohla ohroziť diaľnice, cesty alebo miestne komunikácie alebo premávku na nich; príslušný cestný správny orgán povoľuje v odôvodnených prípadoch výnimky z tohto zákazu alebo obmedzenia záväzným stanoviskom. (§ 140b zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.)
- Príslušný cestný správny orgán môže nariadiť vlastníkovi, správcovi alebo užívateľovi nehnuteľností alebo zariadenia, aby v cestnom ochrannom pásme odstránil alebo upravil stavbu alebo zariadenie, stromy, kry alebo iné porasty, prípadne aby upravil povrch pôdy. Náhrada za odstránené stavby a zariadenia sa poskytuje, ak sa vykonali pred určením cestného ochranného pásma; za stavby a zariadenia postavené po určení cestného ochranného pásma sa poskytuje náhrada len vtedy, ak boli postavené podľa podmienok určených pri povolení stavby alebo zariadenia, ak z týchto podmienok nevyplýva, že náhrada sa neposkytne. Výšku náhrady určí príslušný cestný správny orgán. Ostatné stavby a zariadenia je povinný ich vlastník, správca alebo užívateľ nehnuteľností odstrániť bez náhrady.
- Obmedzenia v ochranných pásmach podľa odseku 2 sa nevzťahujú na súčasti diaľnic, ciest a miestnych komunikácií, označníky zastávok, zastávky a čakárne hromadnej dopravy, meračské značky, signály a ich zariadenia na mapovanie, ak sú umiestnené tak, aby nezhoršovali bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a nestťažovali údržbu komunikácie.
- Žiadosť o povolenie výnimky podľa odseku 2 sa podáva v štádiu prípravnej dokumentácie. Výnimky možno povoliť len v odôvodnených prípadoch, ak tým nebudú dotknuté verejné záujmy, najmä dopravné záujmy a záujmy správy dotknutej komunikácie. Povolením výnimiek nesmie dôjsť k rozšíreniu súvislej zástavby obcí obstavovaním komunikácie. Povolenie výnimky možno viazať na podmienky. Na povolenie výnimky sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní (Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní)
- Na povolenie cestného správneho orgánu podľa odseku 5 je potrebný predchádzajúci súhlas dopravného inšpektorátu, v miestnej pôsobnosti ktorého je časť cestného ochranného pásma, v ktorej sa má povoliť výnimka podľa odseku 2; ak ide o povolenie výnimky v cestnom ochrannom pásme diaľnice a rýchlostnej cesty, je potrebný predchádzajúci súhlas Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
- **Ochranné pásmo plynovodu** v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z., § 79 vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od osi priameho plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia merané kolmo na os plynovodu alebo na hranu pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia:
 - 4 m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm
 - 8 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 201 mm do 500 mm
 - 12 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 501 mm do 700 mm
 - 50 m pre plynovod s menovitou svetlosťou nad 700 mm
 - 1 m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území mesta s prevádzkovaným tlakom nižším ako 0,4 MPa
 - 8 m pre technologické objekty
- **Bezpečnostné pásmo plynovodu** v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z., § 80 vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od osi priameho plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia merané kolmo na os plynovodu alebo na hranu pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia:

- 10 m pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa prevádzkovaných na voľnom priestranstve a na nezastavanom území
 - 20 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou do 350 mm
 - 50 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou nad 350 mm
 - 50 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa a s menovitou svetlosťou do 150 mm
 - 100 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa a s menovitou svetlosťou do 300 mm
 - 150 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa a s menovitou svetlosťou do 500 mm
 - 300 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa a s menovitou svetlosťou nad 500 mm
 - 50 m pri regulačných staniciach, filtračných staniciach, armatúrnych uzloch
 - určí v súlade s technickými požiadavkami prevádzkovateľ distribučnej siete pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa, ak sa nimi rozvádza plyn v súvislej zástavbe
- **Ochranné pásma zariadení elektroenergetiky** v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 43 Ochranné pásma:

(1) Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.

(2) Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Vzdialenosť obidvoch rovin od krajných vodičov je pri napätí

 - a) od 1 kV do 35 kV vrátane
 1. pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7 m,
 2. pre vodiče so základnou izoláciou 4 m; v súvislých lesných priesekoch 2 m,
 3. pre zavesené káblivé vedenie 1 m,
 - b) od 35 kV do 110 kV vrátane 15 m,
 - c) od 110 kV do 220 kV vrátane 20 m,
 - d) od 220 kV do 400 kV vrátane 25 m,
 - e) nad 400 kV 35 m

(3) Ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia s napätím od 35 kV do 110 kV vrátane je 2 m od krajného vodiča na každú stranu.

(4) V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané

 - a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,
 - b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,
 - c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,
 - d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
 - e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
 - f) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.

(5) Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia.

(6) Vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia prístup a prístup k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia udržiavať priestor pod vedením a voľný pruh pozemkov (bezlesie) so šírkou 4 m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia. Táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od krajného vodiča nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bodu.

(7) Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je

 - a) 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky,
 - b) 3 m pri napätí nad 110 kV.

(8) V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané

 - a) zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké mechanizmy,

b) vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu.

(9) Ochranné pásmo elektrickej stanice

a) vonkajšieho vyhotovenia s napätím 110 kV a viac je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 30 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice,

b) vonkajšieho vyhotovenia s napätím do 110 kV je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 10 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice,

c) s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplotením alebo obostavanou hranicou objektu elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej stanice na výmenu technologických zariadení.

(10) V ochrannom pásme elektrickej stanice vymedzenej v odseku 9 písm. a) a b) je zakázané vykonávať činnosti, pri ktorých je ohrozená bezpečnosť osôb, majetku a spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky elektrickej stanice.

(11) V blízkosti ochranného pásma elektrických zariadení uvedených v odsekoch 2, 4, 7 až 9 je osoba, ktorá zriaďuje stavby alebo vykonáva činnosť, ktorou sa môže priblížiť k elektrickým zariadeniam, povinná vopred oznámiť takúto činnosť prevádzkovateľovi prenosovej sústavy, prevádzkovateľovi distribučnej sústavy a vlastníčkovi priameho vedenia a dodržiavať nimi určené podmienky.

(12) Každý prevádzkovateľ, ktorého elektrické zariadenie je v blízkosti ochranného pásma a je napojené na jednosmerný prúd s možnosťou vzniku bludných prúdov spôsobujúcich poškodenie podzemného elektrického vedenia, je povinný prijať opatrenia na ochranu týchto vedení a informovať o tom prevádzkovateľa podzemného elektrického vedenia.

(13) Na ochranu zariadení na výrobu elektriny výrobcu elektriny platia ochranné pásma uvedené v odseku 9 písm. a), ak osobitné predpisy neustanovujú inak

(14) Zriaďovať stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia možno iba po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa sústavy. Súhlas prevádzkovateľa sústavy na zriadenie stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia je dokladom pre územné konanie a stavebné konanie.

(15) Stavby, konštrukcie, skládky, výsadbu trvalých porastov, práce a činnosti vykonané v ochrannom pásme je povinný odstrániť na vlastné náklady ten, kto ich bez súhlasu vykonal alebo dal vykonať.

• **Pobrežné pozemky vodného toku a vodných stavieb alebo zariadení** v zmysle § 49 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách:

- obojstranný 5,0 m pobrežný pozemok od brehovej čiary kanála Hamuliakovo - Dobrohošť; 6,0 m pobrežný pozemok od brehovej čiary priesakového kanála a 10 m pobrežný pozemok od vodohospodársky významného vodného toku Dunaj a jeho ochranných hrádzi.

Do tohto územia nie je možné umiestňovať vedenia a zariadenia technickej infraštruktúry, stavby trvalého charakteru, vrátane pevného oplotenia a súvislú vzrastlú zeleň, z dôvodu zabezpečenia dopravného prístupu mechanizmov správcu k údržbe koryta tokov. Územie medzi ochrannou hrádzou a priesakovým kanálom VD Gabčíkovo (s výnimkou Čilistova) je kompletne zahrnuté do nezastaviteľného pásma VD Gabčíkovo.

V súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ochranné pásmo je územný pás priľahlý k vodnej ceste v šírke najviac päť metrov od brehovej čiary. Ak taká vodná cesta tvorí štátnu hranicu Slovenskej republiky, ochranné pásmo tvorí pás priľahlý k vodnej ceste v šírke najviac päť metrov od brehovej čiary na území Slovenskej republiky.

• **Ochranné pásma vodárenských zdrojov** v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a vyhlášky č. 29/2005 Z. z.

§ 32 Zákona o vodách - Ochranné pásma vodárenských zdrojov:

- Ochranné pásma vodárenských zdrojov sa členia na ochranné pásmo I. stupňa, ktoré slúži na jeho ochranu v bezprostrednej blízkosti miesta odberu vôd alebo záchytného zariadenia, a na ochranné pásmo II. stupňa, ktoré slúži na ochranu vodárenského zdroja pred ohrozením zo vzdialenejších miest. Na zvýšenie ochrany vodárenského zdroja môže orgán štátnej vodnej správy určiť aj ochranné pásmo III. stupňa.

• **Pásma ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácií** v zmysle §19 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov

§19 Pásma ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácií:

- Pásma ochrany sú vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia alebo kanalizačného potrubia na obidve strany
 - 1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane,
 - 2,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm.
- V pásme ochrany je zakázané

- vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav,
- vysádzať trvalé porasty,
- umiestňovať skládky,
- vykonávať terénne úpravy.

§ 20 Oprávnenia a povinnosti k cudzím nehnuteľnostiam :

- Prevádzkovateľ je oprávnený v nevyhnutnej miere vstupovať na cudzie pozemky v súvislosti s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na účely opráv a údržby verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie a ich pásiem ochrany, vodovodných a kanalizačných prípojkov vrátane potrebných kontrolných a ochranných zariadení a oporných a vytyčovacích bodov,
- odstraňovať a okliešňovať v nevyhnutnom rozsahu stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie vrátane potrebných kontrolných a ochranných zariadení a oporných a vytyčovacích bodov, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník pozemku, jeho správca alebo užívateľ; nedotknuté zostávajú osobitné predpisy,¹²⁾
- umiestňovať na nehnuteľnostiach orientačné označenia, ktoré je povinný udržiavať v riadnom stave.
- Prevádzkovateľ je povinný pri výkone svojich oprávnení počínať si tak, aby nespôsobil škodu na nehnuteľnostiach, a ak sa jej nedá vyhnúť, aby ju obmedzil na najmenšiu možnú mieru. O začatí výkonu oprávnenia musí upovedomiť užívateľa nehnuteľnosti najmenej 15 dní vopred. Ak ide o vstup na cudzie pozemky z dôvodu havárie alebo poruchy verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, táto lehota sa nemusí dodržať. V takom prípade o tom prevádzkovateľ užívateľa bezodkladne upovedomí.
- Po skončení nevyhnutných prác je prevádzkovateľ povinný uviesť nehnuteľnosti do pôvodného stavu a ak to nie je možné vzhľadom na povahu vykonaných prác, do stavu zodpovedajúceho predchádzajúcemu účelu alebo využívaniu nehnuteľnosti. Ak to nie je možné alebo ak je výsledný stav nehnuteľnosti horší ako jej pôvodný stav, je povinný vyplatiť vlastníkovi nehnuteľnosti aj primeranú náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia využívania nehnuteľnosti.
- Ak je vlastník nehnuteľnosti v dôsledku výkonu oprávnení prevádzkovateľa alebo z dôvodu určenia pásma ochrany (§ 19) obmedzený v obvyklom užívaní nehnuteľnosti, má právo na primeranú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti. Náhradu môže vlastník nehnuteľnosti uplatniť u vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie do jedného roka odo dňa vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti. Ak vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie nevyhoví nároku alebo je nečinný, môže vlastník nehnuteľnosti uplatniť svoje právo na súde do šiestich mesiacov odo dňa, keď uplatnil nárok u vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie.
- Vlastník nehnuteľnosti, prípadne iná oprávnená osoba je povinná strpieť umiestnenie orientačných označení a zistené ohrozenie alebo poškodenie tohto označenia je povinná bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie.

§ 21 Vyvlastnenie cudzej nehnuteľnosti :

- Ak nemožno zriadiť verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu na cudzej nehnuteľnosti prostredníctvom prevodu alebo prechodu vlastníckeho práva alebo práva vecného bremena, možno vo verejnom záujme potrebnú nehnuteľnosť alebo práva k nej, ak ju nemožno získať dohodou, vyvlastniť podľa všeobecného predpisu.¹³⁾

- **Ochranné pásmo závlahového potrubia vodnej stavby** (od osi potrubia) stanovené správcom vodnej stavby – platí v prípade ak nie je možné zrušenie resp. preložka časti rúrovej siete
 - v ochrannom pásme nie je možné umiestňovať stavby trvalého charakteru, ani vysádzať stromy a kríky a zároveň je potrebné zabezpečiť prístup k vodnej stavbe za účelom vykonania prevádzkových činností resp. nevyhnutných opráv (vodný zákon č. 364/2004 Z. z.)
 - všetky inžinierske siete je potrebné realizovať v zmysle ustanovení STN 73 6961 „Križovanie a súběhy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami“ z roku 1983
- **Ochranné pásmo čistiarne odpadových vôd (ČOV)** 100 m v zmysle STN 75 6401
- **Ochranné pásma telekomunikačných vedení, zariadení a objektov verejnej telekomunikačnej siete** v zmysle Zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z. z. (§ 68 ods. 5, 6) a priestorovej normy úpravy vedení technického vybavenia:
 - (5) Ochranné pásmo vedenia je široké 1,5 m od osi jeho trasy po oboch stranách a prebieha po celej dĺžke jeho trasy. Hĺbka a výška ochranného pásma je 2m od úrovne zeme, ak ide o podzemné vedenie a v okruhu 2 m, ak ide o nadzemné vedenie.
 - (6) V ochrannom pásme je zakázané:

- a) umiestňovať stavby, zariadenia a porasty, vykonávať zemné práce, ktoré by mohli ohroziť vedenie alebo bezpečnú prevádzku siete,
- b) vykonávať prevádzkové činnosti spojené s používaním strojov a zariadení, ktoré rušia prevádzku sietí, pridružených prostriedkov a služieb.
- **Ochranné pásmo lesa** vo vzdialenosti 50 m od okraja lesných pozemkov v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch
Na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a o využití územia v ochrannom pásme lesa sa vyžaduje aj záväzné stanovisko orgánu štátnej správy lesného hospodárstva. Na udelenie záväzného stanoviska sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. (§ 10 ods. 2)
- **Ochrana záujmov podľa zákona č. 538/2005 Z. z.:**

- Ochranné pásmo I. a II. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Čilistove (podzemnej FGČ-1 Šamorín – Čilistov) podľa Vyhlášky MZ SR č. 552/2005 Z. z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Čilistove

Podmienky upravuje zákon č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečivých kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§50 ods. 17 písm. a) b):

- v ochrannom pásme II. stupňa bez vydania stanoviska ministerstva zdravotníctva je zakázané zriaďovať skládky odpadov a toxických látok, vykonávať vrty hlbšie ako šesť metrov, vykonávať banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom, vykonávať ťažbu dreva, ktorá nie je ťažbou podľa osobitného predpisu,38) ťažiť štrk a zeminu a povoľovať odber a odberať podzemné vody v množstve vyššom ako 0,5 l.s-1.

Zoznam zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov v zmysle Zákona č.538/2005 (§27, § 28, § 35 a § 50 ods. 17):

Ochranné pásmo I. stupňa (§ 27)

Ods. 6 V ochrannom pásme I. stupňa je zakázané vykonávať všetky činnosti, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť fyzikálne, chemické, mikrobiologické a biologické vlastnosti prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody, jej využiteľné množstvo, zdravotnú bezchybnosť alebo výdatnosť prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja.

Ochranné pásmo II. stupňa (§ 28)

ods. 2 V ochrannom pásme II. stupňa sa môžu vymedziť čiastkové pásma s rôznou mierou ochrany.

ods. 3 V ochrannom pásme II. stupňa je zakázané vykonávať všetky činnosti, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť fyzikálne, chemické, mikrobiologické a biologické vlastnosti prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody, jej využiteľné množstvo, zdravotnú bezchybnosť alebo výdatnosť prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja.

(§ 50)

ods.17 Pre ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov a zdrojov prírodných minerálnych vôd určené podľa doterajších predpisov až do určenia nových ochranných pásiem podľa § 26 platia tieto obmedzenia:

a) v ochrannom pásme I. stupňa je zakázané zriaďovať skládky odpadov a toxických látok, umiestňovať stavby určené na poľnohospodársku a chemickú výrobu, vykonávať poľnohospodársku činnosť, vykonávať chemický posyp komunikácií, vykonávať činnosť, ktorá môže negatívne ovplyvniť fyzikálne vlastnosti, chemické zloženie alebo zdravotnú bezchybnosť prírodných liečivých zdrojov alebo prírodných minerálnych zdrojov, bez vydania stanoviska ministerstva zdravotníctva vykonávať odber podzemných vôd, vrtné práce, trhacie a výkopové práce, vykonávať banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom, vykonávať ťažbu dreva, ktorá nie je ťažbou podľa osobitného predpisu, ťažiť štrk a zeminu,

b) v ochrannom pásme II. stupňa bez vydania stanoviska ministerstva zdravotníctva je zakázané zriaďovať skládky odpadov a toxických látok, vykonávať vrty hlbšie ako šesť metrov, vykonávať banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom, vykonávať ťažbu dreva, ktorá nie je ťažbou podľa osobitného predpisu,38) ťažiť štrk a zeminu a povoľovať odber a odberať podzemné vody v množstve vyššom ako 0,5 l.s-1.


- **Ochranné pásmo pohrebiska** (cintorína) v zmysle Zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov

§ 15 ods. 7 Zriadenie pohrebiska:

- Ochranné pásmo pohrebiska je 50 10 m od hranice pozemku pohrebiska; v ochrannom pásme sa so zreteľom na pietny charakter pohrebiska nesmú môžu povoľovať a ani umiestňovať len budovy okrem budov, ktoré poskytujú služby súvisiace s pohrebníctvom, a stavby, ktoré budú poskytovať služby súvisiace s pohrebníctvom (dom smútku, kostol, kvetinárstvo kamenárstvo - nie však výroba) a inžinierske stavby (parkovisko, komunikácie, chodníky príp. iné).

Počas pohrebu je v ochrannom pásme zakázané vykonávať akékoľvek činnosti, ktoré narušujú pietu hlukom, prachom alebo iným obťažujúcim spôsobom (napr. kosenie, pílenie, rôzne stavebné činnosti, hlučné oslavy a akcie, akákoľvek reprodukcia hudby a hovoreného slova, kladenie otvoreného ohňa, hnojenie a iné).

- Ochranné pásma pamiatkových objektov – pozri kapitolu č. 33.4.1. Stavebná činnosť realizovaná v rámci tohto pásma je podmienená súhlasným stanoviskom Krajského pamiatkového úradu v Trnave k zadaniu a projektu stavby.
- Ochranné pásmo nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Synagóga Šamorín, evidovanej v ÚZPF SR pod č. 2529/0, parc. č. 1414, k. ú. Šamorín, LV č. 2231 – v zmysle rozhodnutia Pamiatkového úradu SR č. PÚ-10/94-1/192/GUL zo dňa 15.1.2010:



PAMIATKOVÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Čestná na Červený most 6, 814 06 Bratislava

Krajský pamiatkový úrad - Trnava	
Evid. č.	2529
Dátum:	20-01-2010
Čís. spisu:	
Vypracoval:	K. P.
Overil:	

Č. PÚ-10/94-1/192/GUL
Bratislava 15.1.2010

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky (ďalej len „PÚSR“), ktorý je podľa § 9 odseku 3 zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona NR SR č. 479/2005 Z. z. (ďalej len „pamiatkový zákon“), miestne príslušným správnym orgánom a podľa § 10 odseku 2 písmeno d) pamiatkového zákona je vecne príslušným správnym orgánom na úseku ochrany pamiatkového fondu a podľa § 46 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, vydáva toto

rozhodnutie

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 2 pamiatkového zákona vyhlasuje ochranné pásmo nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky Synagóga Šamorín, evidovanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky pod číslom 2529/0, parc. č. 1414, katastrálne územie Šamorín, k danej nehnuteľnosti založený list vlastníctva č. 2231, pričom

A) vymedzuje územie ochranného pásma:

Hranica ochranného pásma nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky je vyznačená na kópií z katastrálnej mapy mesta Šamorín, k. ú. Šamorín, mapový list č. 3-7/31, 3-7/33 vyhotovený 2.11. 2009 v mierke 1:1000; kópiu poskytl Správa katastra Dunajská Streda, č. zákazky: 1785/09, dátum 2.11.2009, nasledovne:

Východiskový bod hranice ochranného pásma sa nachádza v bode styku parciel č. 1437/1, 1428, 1426 a juhozápadnej čiarly parcely č. 1388. Z toho bodu ide hranica severným smerom k parcele č. 1391, kde sa v styku s parcelou č. 1402/2 stáča západným smerom a vedie najprv po severnej hranici parcely č. 1437/1 pokračujúce severnou hranicou parcely č. 1437/2 a č. 1409/3, ďalej po východnej hranici parcely č. 1408. V severnej časti parcely sa hranica stáča západným smerom a vedie ku Kováčskej ulici, ktorú pretína a kde sa v bode styku parciel č. 2120/1, č. 2109 č. 2108 hranica skoro pravouhlo stáča severovýchodným smerom a v mieste dotyku s južnou čiarou hranice parcely č. 2111 sa hranica stočí pravouhlo severozápadným smerom k Hrnčiarskej ulici. Z miesta styku parciel č. 2110 a č. 2108 vedie hranica ochranného pásma cez ulicu západným smerom k juhozápadnému nárožiu parcely č. 2121 až k severovýchodnému nárožiu parcely č. 2123, kde sa hranica zatočí juhozápadným smerom cez ulicu nazvanú Cintorínsky rad k miestu dotyku parciel č. 1245, a č. 2098/1 odkiaľ hranica pokračuje po severovýchodných čiarach parciel č. 2096/2, č. 2093/2, č. 2093/3, č. 2092/3, 2092/1, č. 2090/1, kde sa v juhozápadnom rohu parcely čiara stočí južným a hneď zase východným smerom pozdĺž severnej čiarly parcely č. 2076 k bodu, ktorý vytvára styk parciel č. 2076, č. 2091 a č. 2077, odtiaľto, z nárožia Kováčskej ulice prebehne hranica ochranného pásma k nárožiu Kováčskej a Mliečanskej ulice k bodu styku parcely č. 2077 a juhozápadnému nárožiu parcely č. 1448. Z tohto bodu ide hranica juhovýchodným smerom po juhozápadných čiarach nasledujúcich parciel: č. 1432/2, č. 1439/4, č. 1439/5, č. 1439/6, č. 1439/7, č. 1440 až k bodu styku parciel č. 1438/1 a č. 1433 a č. 1435/2. V tomto mieste sa hranica ochranného pásma otočí späť severozápadným smerom pozdĺž juhozápadných čiar parciel č. 1433 a č. 1431. V mieste dotyku parciel č.

Telefón: + 421 2 20 46 43 17
Fax: + 421 2 64 37 98 48

IČO: 31754194, DIČ: 2021461560
E-mail: gušiar.peter@peenatky.gov.sk

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000069999/9160

1431, č. 1438/2 a č. 1417/1 sa hranica otáča severovýchodným smerom pozdĺž severozápadnej čiarly parcely č. 1431, č. 1432, č. 1430 až k miestu v severozápadnom nároží parcely č. 1428, ktoré je označené ako východný bod hranice ochranného pásma národnej kultúrnej pamiatky – Synagóga v Šamoríne.

Parcela nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky: 1412.

Súpis parciel ochranného pásma: 1405, 1406, 1407, 1408, 1409/1, 1409/2, 1409/3, 1409/4, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414/1, 1414/2, 1414/4, 1414/6, 1414/7, 1416/2, 1416/4, 1416/6, 1417/1, 1417/2, 1418, 1426, 1432/3, 1437/1, 1437/2, 1438/1, 1438/2, 1439/4, 1439/5, 1439/6, 1439/7, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 2077, 2091, 2094, 2097, 2105, 2107, 2108, 2108, 2090/1, 2090/2, 2092/1, 2092/2, 2092/3, 2093/1, 2093/2, 2093/3, 2095/1, 2095/2, 2096/1, 2096/2, 2096/3, 2098/1, 2098/2, 2098/3, 2106/1, 2120/1, 1405.

B) Vymedzuje podmienky ochrany v ochrannom pásme nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky:

Vo vymedzenom prostredí s cieľom chrániť pamiatkové hodnoty kultúrnej pamiatky a jej prostredia v súlade s § 18 pamiatkového zákona, ktorý v ods. 1 ustanovuje ochranu a usmernený rozvoj prostredia alebo okolia kultúrnej pamiatky, sa vo verejnom záujme stanovujú nasledovné zásady:

1. Zachovať dominantnosť národnej kultúrnej pamiatky – Synagóga v Šamoríne - v rámci okolitého terénu a existujúcich priehľadov na objekt – definované pohľadové kužele a chránené pohľady č. 01, 02, 03, 04, 05 a 06, vyznačené v obrazovej dokumentácii, to znamená, že na zodpovedajúcich parcelách v záujme ochrany národnej kultúrnej pamiatky ponechať súčasné objemové a priestorové vzťahy existujúcej zástavby

2. Zachovať súčasný stav parcelácie, hmotovo-priestorové charakteristiky zástavby a mierku zástavby. Zachovať a rehabilitovať architektonický výraz nehnuteľností v blízkom okolí kultúrnej pamiatky. Podmienka zachovania súčasného stavu parcelácie nemusí byť dodržaná v severozápadnej časti ochranného pásma, v území vymedzenom hranicou ochranného pásma, Kováčskou ulicou na parcele č. 2077 a komunikáciou na parcele č. 2105. V uvedenom území dodržať výškové a objemové regulatívy v zmysle schválenej urbanistickej štúdie „Okolie Synagógy – dodatok č. 2 – Návrh riešenia – zmena regulatív“, ktorú vypracoval Ing. arch. Pavol Bodó v 02/2008.

3. Vylúčiť výstavbu v priestore areálu synagógy na parcelách č. 1438/1, č. 1410, č. 1411, č. 1413, č. 1437/1, č. 1414/4, 1414/5, č. 1414/6, č. 1418/2, 1417/2, 1438/2. Na parcelách č. 1411, 1410 a 1413 vylúčiť aj realizáciu dočasných stavieb.

4. Pri každej ďalšej územnoplánovacej dokumentácii (ÚPD), prípadnej jej zmenách a doplnkoch rešpektovať ochranné pásmo a podmienky v ňom stanovené.

5. Na území ochranného pásma je treba na základe overovacích štúdií riešiť všetky hmotovo-priestorové zmeny a prispôbiť ich historickému charakteru územia, samozrejme, so zapojením do organizmu mesta.

6. V riešenom priestore zachovať a použiť tradičný spôsob zastrešenia sedlovými alebo valbovými strechami.

7. Objekty na pozemku parc. č. 1446, č. 1444/1, č. 1443, č. 1442, č. 1441, a č. 1407, č. 1408, č. 1409/1, č. 1414/1, č. 1417/1 ponechať maximálne v jestvujúcej hmote a výške hrebeňa strechy.

8. V území zachovávať pôdorysnú osnovu, uličné čiar, rešpektovať výškové zónovania a hmotovú skladbu objektov. Pri prestavbách, dostavbách, úpravách

a novostavbách v území je prípustná výška čímsy 4,2 m a výška hrebeňa strechy max. 9 m. V maximálnej miere zachovávať a rešpektovať chránené diaľkové pohľady na synagógu.

9. Zámery činností, úprav, obnovy, hmotových prestavieb a stavieb, ktoré zasahujú do exteriérov existujúcich objektov, terenu a komunikácií situovaných v ochrannom pásmo podliehajú záväznému stanovisku Krajského pamiatkového úradu Trnava, v zmysle § 32 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.

10. Zelen v areáli národnej kultúrnej pamiatky a jej najbližšom okolí (na parcelách č. 1411, č. 1413, č. 1414/4 a č. 1415c, 1446, 1444/1, č. 1443, č. 1442, č. č. 1441, č. 1440, č. 1408, č. 1409/1, č. 1414/1, č. 1414/2, č. 1416/2, č. 1417/1, č. 1417/2 a 1438/2) je doplnujúcim prvkom a jej priebežná údržba a revitalizácia musí smerovať k udržaniu dominantného postavenia národnej kultúrnej pamiatky – Synagógy v Šamoríne; do chránených pohľadov nemožno vysádzať vzrastlé – vysokú zelen. Zásadne zásahy do vzrastlej zelene v bezprostrednom okolí synagógy a v chránených pohľadoch je nutné riešiť po posúdení Krajským pamiatkovým úradom Trnava, pričom treba rešpektovať podmienku, že vysoká zelen nesmie pri diaľkových pohľadoch zakrývať historickú architektúru, ktorá má v mestskej krajine dominantné postavenie.

11. Pri stavebnej a inej činnosti, kde sa predpokladá, že by mohlo dôjsť k ohrozeniu pamiatkových hodnôt z titulu realizácie hlbokých zemných prác, bude nutné vyžiadať si rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Trnava o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum podľa § 32 ods. 11, § 36 ods. 1 a § 39 ods. 3 pamiatkového zákona a zmysle zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Napriek uvedenému, keďže táto povinnosť vyplýva z pamiatkového zákona pre celé územie SR, bez ohľadu na to, či je inak chránené. Táto povinnosť sa nebude vzťahovať na bežné záhradkárске a poľnohospodárske práce, resp. na poľnohospodársky využívanú časť ochranného pásma.

12. Hranica ochranného pásma národnej kultúrnej pamiatky Synagóga Šamorín po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o jeho vyhlásení sa vyznačí a podmienky ochrany v prostredí kultúrnej pamiatky sa premietnu do územnoplánovacej dokumentácie mesta Šamorín.

K vydaniu rozhodnutia bola použitá kópia mapového podkladu a výpis z listu vlastníctva národnej kultúrnej pamiatky, ktorý zodpovedá zaužívanému trojmesačnému termínu. Vyššie menovaný súpis parciel a mapový podklad je vyhotovený k polohopisnému stavu katastra k uvedenému dátumu zo dňa 2.11.2009 a v prípade, že v časovom úseku od začatia konania a po nadobudnutí právoplatnosti vydaného rozhodnutia dôjde k zmene parcelácie, táto skutočnosť sa premietne v zápise do katastra.

Vyhlásením ochranného pásma nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky – vymedzením jeho územia a podmienok ochrany nie sú dotknuté majetkovo-právne vzťahy.

- Prekážkové roviny a plochy Letiska Kvetoslavov, ktoré obmedzujú maximálnu výšku objektov, tzn. stavieb, zariadení nestavebnej povahy (vrátane použitia stavebných a iných mechanizmov) a porastov:
 - vnútorná vodorovná rovina s výškovým obmedzením objektov 170,0 m n. m. Bpv,
 - kužeľová plocha s obmedzujúcou výškou v rozmedzí nadmorských výšok 170,0 - 205,0 m n. m. Bpv, pričom obmedzujúca výška stúpa v sklone 1:20 /5%/ v smere od letiska,
 - prechodová plocha s obmedzujúcou výškou v rozmedzí nadmorských výšok cca 145,7 - 170,0 m n. m. Bpv, pričom obmedzujúca výška stúpa v sklone 1:5 /20%/ v smere od letiska,
 - vzletová a približovacia rovina s obmedzujúcou výškou v rozmedzí nadmorských výšok cca 151,8 - 205,0 m n. m. Bpv, pričom obmedzujúca výška stúpa v sklone 1:20 /5%/ v smere od letiska.

V zmysle § 30 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) v znení neskorších predpisov, je v riešenom území potrebný súhlas Dopravného úradu na:

- ktoré svojou výškou, prevádzkou, alebo použitím stavebných mechanizmov mohli narušiť obmedzenia stanovené vyššie popísanými prekážkovými rovinami a plochami Letiska Kvetoslavov
- stavby a zariadenia vysoké 100 m a viac nad terénom (§ 30 ods. 1 písm. a)
- stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prírodných alebo umelých vyvýšeninách, ktoré vyčnievajú 100 m a viac nad okolitú krajinu (§ 30 ods. 1 písm. b)
- zariadenia, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých pozemných zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia VVN 110 kV a viac, energetické zariadenia a vysielacie stanice (§ 30 ods. 1 písm. c)
- zariadenia, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje (§ 30 ods. 1, písmeno d).

V riešenom území je potrebné vymedziť chránené územia v zmysle kapitoly č. 33.4.3.

33.6. VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE/MESTA

V súvislosti s návrhom rozvojových plôch vymedzujeme zastavané územie tak, že obsahuje:

- Územie vymedzené hranicou zastavaného územia, evidovanou na katastrálnom úrade
- Územie, ktoré je navrhnuté na zastavanie rozvojovými plochami mimo zastavaného územia mesta podľa „ÚPN mesta Šamorín“ v znení neskorších zmien a doplnkov.

Vymedzenie navrhovaného zastavaného územia obce/mesta je znázornené vo výkrese č. 2 a v Prílohe č. 2: Vymedzenie navrhovaného zastavaného územia vo formáte A3.

Vysvetlivky k pojmu „zastavané územie obce“ – podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov:

Zastavané územie obce tvorí jedno alebo viac priestorovo oddelených zastavaných území v katastrálnom území obce, resp. v súbore katastrálnych území v správe obce. Zastavané územie je súbor:

- stavebných pozemkov, zastavaných plôch, dvorov a susedných parciel, ktoré sa užívajú na účel, pre ktorý boli stavby uskutočnené,
- poľnohospodárskych pozemkov a vodných plôch obklopených parcelami uvedenými v písmene a),
- pozemkov ostatných plôch,
- pozemkov vhodných na zastavanie vymedzených na tento účel schváleným územným plánom obce alebo schváleným územným plánom zóny,
- pozemkov, ktoré podľa schváleného ÚPN-O alebo schváleného ÚPN-Z sú určené na umiestnenie stavieb na účel uspokojovania voľnočasových a rekreačných potrieb obyvateľstva (rekreácie).

33.7. VYMEDZENIE VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB

V návrhu ÚPN mesta Šamorín sú vyšpecifikované jednotlivé plochy pre verejnoprospešné stavby, na ktoré sa môže v zmysle § 108 odsek 2 a 3 stavebného zákona pozemok, stavba a práva k nim, potrebné na uskutočnenie stavieb alebo opatrení vo verejnom záujme vyvlastniť. Podľa § 26 ods. 6 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách je možné vyvlastniť pozemky pri budovaní

vodnej stavby a podľa § 21 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách je možné vyvlastniť pozemky pri výstavbe týchto sietí.

Verejný záujem na vyvlastnení na účely uvedené v odseku 2 sa musí preukázať vo vyvlastňovacom konaní. Za stavby podľa odseku 2 písm. a) (verejnoprospešné stavby podľa schválenej ÚPD) sa považujú stavby určené na verejnoprospešné služby a pre verejnú technickú vybavenie územia podporujúce jeho rozvoj a ochranu životného prostredia, ktoré vymedzí schvaľujúci orgán v záväznej časti ÚPD. Podmienky vyvlastnenia upravuje § 110 Zákona č. 50/1976 Zb.

V rámci mesta Šamorín sú ako verejnoprospešný záujem klasifikované nasledujúce stavby:

33.7.1. Doprava a dopravné zariadenia

~~• Schémy záväzných častí verejnoprospešných stavieb z dopravy sú prevzaté z návrhu ÚPN 2003. Nové verejnoprospešné stavby nenavrhujeme.~~

- Z hľadiska potrieb zabezpečovania vzájomnej kooperácie rozvojových rekreačných plôch komunikácie vyššieho obslužného významu C1 – ~~MOK 7,5/40~~ a C2 – ~~MOK 7,5/40~~ vytvárajú obsluhu pozdĺž vodného diela,
- Statická doprava v rámci rozvojových rekreačných plôch, ako aj záložné parkoviská v ich bezprostrednom kontakte, osobitne **ZaD4.23**
- Hromadné garáže v meste, osobitne **ZaD3.14 a-e**, **ZaD4.15**, **ZaD4.16**
- Autobusové zastávky (AZ) v meste, osobitne AZ Bratislavská, AZ Mliečno, AZ Senecká cesta
- Komunikácia B3 – ~~MZ 8,5/50~~ na západnom okraji mesta,
- Komunikácia C2 – ~~MOK 7,5/40~~ – **ZaD3.27**, **ZaD3.41 (a-e)** – **ZaD4.04** (juhozápadný a juhovýchodný južný obchvat mesta)
- Komunikácia C2 – **ZaD4.04** (obchvat Šámotu)
- Komunikácia C3 – ~~MO 8/30~~, ktorá sa napája na spojnicu Pomlejská a II/503 - Seneckú,
- Komunikácie C3
- Rýchlostná cesta R7:

ZaD2.10 (v k. ú. Bučuháza) – koridor pre rýchlostnú cestu R7 (v trase úseku Dunajská Lužná – hranica krajov BA/TT – Šamorín – Holice) – zároveň sa v tomto úseku ruší koridor podľa platného ÚPN mesta

- Cyklistické trasy:

Cyklotrasy schválené v platnom ÚPN mesta Šamorín

~~**ZaD2.11** (cyklistická trasa Hamuliakovo – Šamorín – Kvetoslavov – úsek od Pomlejskej cesty, popri Mestskom parku Pomle až po hranicu k. ú. s Kvetoslavovom)~~

~~**ZaD2.12** (cyklistická trasa Hamuliakovo – Šamorín – Kvetoslavov – úsek od Kláštornej ul. po hranicu k. ú. s Hamuliakovom a od Kláštornej ul. po Čilistovskú cestu)~~

~~**ZaD2.13** (most pre peších a cyklistov Dobrohošť – Dunakility)~~

~~**ZaD3.49** (cyklistická trasa Hamuliakovo – Šamorín – Kvetoslavov – úsek od autobusovej stanice po Morušovú ul., cez ul. Gazdovský rad a Kláštorňá)~~

ZaD4.05 (cyklistická trasa Hamuliakovo - Šamorín – Kvetoslavov s pokračovaním na okolité obce)

33.7.2. Vodné hospodárstvo

- Mesto Šamorín prepojiť na diaľkový vodovod,
- Rozšírenie vodných zdrojov – **ZaD3.22** a bodovo v rámci lokalít č. **57** a **ZaD 1.06**
- Vodná stavba – oživenie mŕtveho ramena v rámci lokality č. **ZaD4.03**
- Rekonštrukcia vodovodnej siete,
- Rozšírenie vodovodnej siete,
- Rozšírenie splaškovej kanalizácie,

- ČOV je navrhovaná len pre komunálne odpadové vody, tento faktor limituje rozvoj priemyselnej a podnikateľskej aktivity, preto prevádzky s inými ako typicky komunálnymi odpadovými vodami je možné povoliť len za podmienky, že si vybudujú vlastnú ČOV, ktorá bude napojená na kanalizáciu,
- Dobudovať vodovodnú a kanalizačnú sieť v Bučuháze, Kraľoviankach a Šamote a prepojiť na sieť Šamorín,
- Chrániť odvodňovací kanál Hamuliakovo-Dobrohošť.

33.7.3. Energetické zariadenia, telekomunikácie

- Výstavba a rekonštrukcie elektrických sietí VN a VVN,
- Výstavba a rekonštrukcie elektrických a transformačných staníc,
- Distribučné rozvody NN v meste,
- Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia,
- Výstavba a rekonštrukcia stredotlakovej siete a regulačnej stanice plynu,
- Rekonštrukcia decentralizovaných zdrojov tepla,
- Výstavba a rekonštrukcia telekomunikačných káblových rozvodov.

33.7.4. Vegetácia a cintoríny/pohrebiská

- Všetky ozelenenia a obnovy prírodných a verejných priestranstiev v zastavanom území mesta v súlade s návrhom ÚSES (izolačná, ochranná, parková, estetická, cintoríny, líniová vegetácia – podľa kapitoly 22.2. Vegetácia sídelná 33.4.3 Zásady a regulatívy ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej stability vrátane plôch zelene) vrátane nových stromoradií a vetrolamov brániacich erózii pôdy.
- Verejná mestská zeleň - ZaD2.14:
 - a – za autobusovou stanicou
 - b – pri reštaurácii Fornýös
 - c – pri prechode na Pomlejskú cestu
 - d – pri okružnej križovatke smerom na Senec
 - e – hlavné námestie
 - f – v Mestskom majeri.
- Plochy cintorínov/pohrebísk – ZaD4.12:

33.7.5. Občianska vybavenosť

- Všetky objekty a plochy občianskej vybavenosti charakteru zdravotníctva, školstva, kultúry a verejné priestranstvá vo vlastníctve mesta – bez vyznačenia v grafickej časti.

Verejnoprospešné stavby sú zakreslené vo výkrese č. 2 a v Prílohe č. 1: Schéma verejnoprospešných stavieb. Umiestnenie verejnoprospešných stavieb v grafickej časti je len orientačné, presné vymedzenie pozemkov pre ich lokalizáciu bude predmetom riešenia podrobnejšej dokumentácie.

33.8. URČENIE ČASTÍ OBCE/MESTA, NA KTORÉ JE POTREBNÉ OBSTARAŤ A SCHVÁLIŤ ÚPN ZÓNY ALEBO UŠ ZÓNY

ÚPN zóny je v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. (§12) v znení jeho neskorších zmien a doplnkov, ako aj v zmysle vyhlášky č. 55/2001 o ÚPP a ÚPD, potrebné spracovať na nasledujúce lokality:

- Lokalita č. ZaD3.29 určená na funkciu „plochy občianskej vybavenosti“

- V prípadoch, ak je nutné vymedziť pozemok alebo stavbu na verejnoprospešné účely.

„ÚPN mesta Šamorín“ v znení neskorších zmien a doplnkov vymedzuje potrebu obstaráť ÚPP – urbanistickú štúdiu v súlade s ustanoveniami § 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon) resp. iné ÚPP podľa §3 Stavebného zákona a ostatné podklady podľa §7a Stavebného zákona pre tieto lokality:

- Lokality č. **701**, **ZaD3.07+ZaD4.24**, ~~ZaD3.29~~ určené na funkciu „plochy občianskej vybavenosti“
- Lokality č. **505**, **ZaD3.37**, **ZaD3.50** určené na funkciu „zmiešané plochy občianskej vybavenosti, priemyslu, podnikateľských aktivít a skladového hospodárstva“
- Lokality č. **501+ZaD3.06**, **503+ZaD3.10**, **504**, **ZaD2.09** určené na funkciu „plochy priemyselnej výroby a skladov“
- Lokality č. **ZaD3.17**, **ZaD3.26**, **30+ZaD3.47** určené na funkciu „športovo rekreačná vybavenosť“ (poznámka: **ZaD1.07** je už z väčšej časti zrealizovaná, preto nie je potrebné spracovanie podrobnejšej zonálnej dokumentácie)
- ~~Lokality č. **202+71+ZaD1.03+RD6** – miestna časť Bučuháza~~
- Lokality č. ~~**0V11+72+72A+72B**~~**+ZaD1.02+ZaD3.40+RD8+ZS10ZaD4.01** – miestna časť Kraľovianky.

33.9. VYMEDZENIE PLÔCH NA VYKONANIE DELENIA A SCEĽOVANIA POZEMKOV, PLÔCH NA ASANÁCIE A NA CHRÁNENÉ ČASTI KRAJINY

33.9.1. Vymedzenie plôch na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov

Delenie a sceľovanie pozemkov je v riešenom území nutné vykonať vo všetkých navrhovaných funkčných plochách, a to ešte pred začatím výstavby dopravnej a technickej infraštruktúry – vo funkčných plochách č. **ZaD2.05**, **ZaD2.06**, **ZaD3.32** (69, 1-časť, 2-časť) podľa tejto dokumentácie (Príloha č. 3, 4, 5, **7**), v ostatných plochách na základe podrobnejšej ÚPD, resp. ÚPP.

33.9.2. Vymedzenie plôch na asanácie

V riešenom území sa nepredpokladajú rozsiahle asanácie, k zásadnej rekonštrukcii resp. aj k asanácii objektu môže dôjsť najmä vo funkčnej ploche č. **ZaD3.29**, **ZaD3.34** vzhľadom na zásadnú zmenu funkčného využitia v súčasnosti zastavaného územia.

33.9.3. Vymedzenie plôch na chránené časti krajiny

V riešenom území nie je potrebné vymedziť plochy chránené časti krajiny.


33.10. SCHÉMA ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ RIEŠENIA A VEREJNO-PROSPEŠNÝCH STAVIEB

Pre riešené územie sú záväzné časti riešenia premietnuté do grafickej a textovej časti nasledovne:

B. Záväzná textová časť – kapitoly č. 33.1.-33.9., vrátane grafických Príloh č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, **7, 8, 9**


D. Záväzná grafická časť – výkresy č. **2.1**, **2.2**, ~~9~~.

Pri povoľovacích procesoch je potrebné riadiť sa aktuálne platnými normami a predpismi, ktoré zmenili, doplnili, resp. nahradili normy a predpisy uvedené v tejto dokumentácii a v platnom ÚPN mesta v znení neskorších zmien a doplnkov.




**Príloha č.1:
SCHÉMA VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB**

VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY



Spracované priesvitkou na prílohu č. 1 ÚPN mesta Šamorín.



Príloha č. 2:
VYMEDZENIE NAVRHOVANÉHO ZASTAVANÉHO ÚZEMIA

HRANICA ZASTAVANÉHO ÚZEMIA

STAV

NÁVRH

0

160

320

480m

Spracované priesvitkou na prílohu č. 2 ÚPN mesta Šamorín.



Príloha č. 3: ARCHITEKTONICKO - URBANISTICKÁ ŠTÚDIA "OKOLIE REŠTAURÁCIE ŽITNÝ OSTROV"

SITUÁCIA M 1:1000

Príloha č. 4:
ARCHITEKTONICKO
REŠTAVRÁCIE ŽITNÁ




ROZMERY POZEMKOV, REGULATÍVY ZASTAVANIA, KOORDINÁCIA PODZEMNÝCH VEDENÍ



Príloha č. 5:
OBYTNÝ SÚBOR - 111 RODINNÝCH DOMOV ŠAMORÍN


ZASTAVOVACÍ PLÁN

Bez Zmien a doplnkov.






NÁVRH A REGULÁCIA ZÁSTAVBY



Príloha č. 8:
MAX. PODLAŽNOSŤ NA ÚZEMÍ MESTA

- 0 NP
 - 1 NP
 - 1 NP+
 - 2 NP
 - 2 NP+
 - 3 NP
 - 3 NP+
 - 4 NP
 - 4 NP+
- NP LIMITOVANÉ PODLAŽNOSŤOU
EXISTUJÚCICH OBJEKTOV
- NP = NADZEMNÉ PODLAŽIE
+ = PODKROVIE, RESP. POSLEDNÉ USTUPUJÚCE PODLAŽIE





Príloha č. 9:
MAX. ZASTAVANOSŤ NA ÚZEMÍ MESTA

IZ 0,00	
IZ 0,03	
IZ 0,05	
IZ 0,1	
IZ 0,2	
IZ 0,3	
IZ 0,35	
IZ 0,4	
IZ 0,6	
IZ 0,85	
IZ NIE JE OBMEDZENÝ	
IZ = INDEX ZASTAVANOSTI	